

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
<h1>変更設計書</h1>							
令和7年度	設計書番号	25DETK01-1C0					
施工場所	枚方市 尊延寺1丁目 地内 他						
路線・河川名	杉尊延寺線						
工事名	(令和6年度リフレッシュ整備事業) 杉尊延寺線舗装繕工事 (その2)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工延長 L=609.6m 道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	施工延長 L=609.6m 道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額	135,577,200 円	135,078,900 円
(内 訳)		
工 事 価 格	123,252,000 円	122,799,000 円
消 費 税 等 相 当 額	12,325,200 円	12,279,900 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 123,880,900 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 112,619,000 円 消費税等相当額 11,261,900 円	変更契約金額 (税込み) 123,425,500 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 112,205,000 円 消費税等相当額 11,220,500 円

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕		式	1		74,809,603	費目行	
			1		74,261,078		
道路土工		式	1		18,039,560	工種行	
			1		16,751,020		
掘削工		式	1		539,560	種別行	
			1		501,020		
	掘削【夜間】 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	1,400				
			1,300				
運搬処理工		式	1		17,500,000	種別行	
			1		16,250,000		
	廃路盤運搬処分【夜間】	m3	1,400				
			1,300				
舗装工		式	1		30,427,620	工種行	
			1		30,052,145		
車道舗装工-1（舗装打換え）		式	1		30,181,110	種別行	
			1		29,805,635		
	排水性舗装・表層（車道・路肩部）【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイ無し ポーラスアコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	4,030				
	排水性舗装・表層（車道・路肩部）【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイ無し ポーラスアコン(13) タックコート無し	m2	70				
	中間層（車道・路肩部）【夜間】 3.0m超 50mm 改質As密粒II型(20)DS3000 ゴム入り(PKR-T)	m2	4,030				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	排水性舗装・中間層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り ポーラスアスコン(13) クラックコートPKR(ゴム入り)	m2	70				
	導水パイプ材料	式	1				
	基層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	4,100				
	上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 碎石(各種) 150mm 1層施工	m2	4,100				
			3,870				
	下層路盤(車道・路肩部)【夜間】 200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	4,100				
			3,870				
	車道舗装工-2 (切削オーバーレイ)	式	1		246,510	種別行	
	切削オーバーレイ【夜間】 一層 表層 50mm 7cm以下 すりつけ無	m2	90				
区画線工		式	1		1,572,609	工種行	
	熔融式区画線	式	1		1,572,609	種別行	
	区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	391				
	区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	216				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
区画線設置(標準単価) リーフ式(熔融式) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	361				
区画線設置(標準単価) リーフ式(熔融式) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	15				
区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	56				
区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	652				
構造物撤去工	式	1		17,299,814	工種行	
		1		18,145,304		
構造物取壊し工	式	1		10,322,147	種別行	
		1		10,818,887		
舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	17				
舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:30cmを超え40cm以下	m	3,146				
舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	4,100				
		3,080				
舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え40cm以下 積込有り	m2					
		1,020				
コンクリート削孔(さく岩機)【夜間】 100mm以上200mm未満	孔	42				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
運搬処理工		式	1		6,977,667	種別行	
			1		7,326,417		
As殻（掘削）運搬処分【夜間】		m3	616				
			647				
As殻（切削）運搬処分【夜間】		m3	4.5				
Co殻運搬処分【夜間】		m3	0.008				
仮設工		式	1		7,470,000	工種行	
			1		7,740,000		
交通管理工		式	1		7,470,000	種別行	
			1		7,740,000		
交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)		人日	332				
			344				
直接工事費		式	1		74,809,603		
			1		74,261,078		
(処分費等)		式	1		16,202,714		
			1		15,452,269		
共通仮設費		式	1		9,153,700		
			1		9,169,700		
共通仮設費		式	1		148,700		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
運搬費	式	1		148,700		
共通仮設費(率計上)	式	1		9,005,000		
		1		9,021,000		
純工事費	式	1		83,963,303		
		1		83,430,778		
現場管理費	式	1		23,178,000		
		1		23,224,000		
工事原価	式	1		107,141,303		
		1		106,654,778		
一般管理費等	式	1		16,110,697		
		1		16,144,222		
工事価格	式	1		123,252,000		
		1		122,799,000		
消費税相当額	式	1		12,325,200		
		1		12,279,900		
設計価格	式	1		135,577,200		
		1		135,078,900		