

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25DEYY03-0C0					
施 工 場 所	枚方市 宗谷 1 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	杉尊延寺線						
工 事 名	(令和 6 年度リフレッシュ整備事業) 杉尊延寺線舗装修繕工事 (その 3)						

設 計 大 要	施工延長 L=205.0m 道路土工 一式 地盤改良工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	64,786,700 円 58,897,000 円 5,889,700 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕				式	1		32,169,693	費目行	
	道路土工			式	1		5,022,654	工種行	
		掘削工		式	1		163,254	種別行	
		掘削【夜間】 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	420					
		残土処理工	式	1			4,859,400	種別行	
		残土等運搬処分【夜間】 廃路盤材	m3	420					
	地盤改良工		式	1			3,901,500	工種行	
		路床安定処理工	式	1			3,901,500	種別行	
		安定処理【夜間】 バックホウ 路床 1m以下 3t/100m2	m2	1,500					
	舗装工		式	1			11,036,000	工種行	
		舗装打換え工	式	1			11,036,000	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			下層路盤(車道・路肩部)【夜間】 200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	1,500				
			上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 砕石(各種) 150mm 1層施工	m2	1,500				
			基層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	1,500				
			排水性舗装・中間層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満 50mm 導水パイク有り ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	20				
			中間層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 改質As密粒II型(20)DS3000 ゴム入り (PKR-T)	m2	1,480				
			排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイク無し ポーラスアスコン(13) タックコート無し	m2	20				
			排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイク無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	1,480				
			排水性舗装材料	式	1				
	区画線工			式	1		407,040	工種行	
		区画線工		式	1		407,040	種別行	
			区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	331				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	205				
			区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	3				
			区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	32				
			区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	19				
		構造物撤去工		式	1		7,932,499	工種行	
		構造物取壊し工		式	1		4,195,485	種別行	
			舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:30cmを超え40cm以下	m	1,047				
			舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え40cm以下 積込有り	m2	1,500				
			コンクリート削孔(電動ハンマドリル)【夜間】 30mm以上200mm未満	孔	10				
		運搬処理工		式	1		3,737,014	種別行	
			殻運搬処分【夜間】 As殻(掘削)	m3	331				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			殻運搬処分【夜間】 Co殻(無筋)	m3	0.001				
	仮設工			式	1		3,870,000	工種行	
		交通管理工		式	1		3,870,000	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)		人日	172				
直接工事費				式	1		32,169,693		
	(処分費等)			式	1		3,845,381		
共通仮設費				式	1		5,050,100		
	共通仮設費			式	1		7,100		
		技術管理費		式	1		7,100		
	共通仮設費(率計上)			式	1		5,043,000		
純工事費				式	1		37,219,793		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理費		式	1		12,830,000		
工事	原価			式	1		50,049,793		
	一般	管理費等		式	1		8,847,207		
工事	価格			式	1		58,897,000		
	消費	税相当額		式	1		5,889,700		
設計	価格			式	1		64,786,700		