

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
令和7年度	設計書番号	25DETH01-1C0					
施工場所	枚方市 長尾東町一丁目 地内 他						
路線・河川名	牧野長尾線、長尾杉線						
工事名	牧野長尾線(7工区)・長尾杉線(長尾工区)周辺環境整備工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工延長 L=1080m 道路改良 舗装工 一式 防護柵工 一式 標識工 一式 区画線工 一式 道路植栽工 一式 道路付属施設工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	施工延長 L=1080m 道路改良 排水構造物工 一式 舗装工 一式 防護柵工 一式 護岸工 一式 標識工 一式 区画線工 一式 道路植栽工 一式 道路付属施設工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額	61,939,900 円	65,228,900 円
(内 訳)		
工 事 価 格	56,309,000 円	59,299,000 円
消 費 税 等 相 当 額	5,630,900 円	5,929,900 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 55,952,600 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 50,866,000 円 消費税等相当額 5,086,600 円	変更契約金額 (税込み) 58,922,600 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 53,566,000 円 消費税等相当額 5,356,600 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良	式	1		30,523,992	費目行	
		1		32,572,672		
排水構造物工	式	-----		-----	工種行	
		1		42,690		
側溝工	式	-----		-----	種別行	
		1		42,690		
グレーチング設置・加工	個所	-----				
		1				
街渠補修	個所	-----				
		1				
舗装工	式	1		5,038,701	工種行	
		1		5,254,726		
舗装準備工	式	1		104,698	種別行	
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	11				
土砂等運搬 小規模 ハック材山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.0km以下 良好	m3	11				
残土等処分 投棄料砂質土 {堀之内建材(株)枚方市大峰東町}	m3	11				
アスファルト舗装工	式	1		182,987	種別行	
		1		399,012		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不陸整正 補足材料有 49mm以上55mm未満 再生クランチャーRC-30	m2	106				
		94				
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	106				
		94				
基層(車道・路肩部) 3.0m超 60mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	-----				
		140				
排水性舗装工	式	1		4,657,500	種別行	
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイク無し ホーラスアスコン(20) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	2,500				
防草コンクリート	式	1		93,516	種別行	
型枠工 防草コンクリート	m2	2.4				
コンクリート打設 防草コンクリート 人力打設 18-8-40W/C \leq 60 生コンクリート夜間割増無 12.1m ³ 目地無し 生コンクリート小型車割増無	m2	19				
養生工 防草コンクリート	m2	19				
防護柵工	式	1		4,868,946	工種行	
		1		4,703,993		
作業土工	式	1		65,851	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土砂等運搬 小規模バックホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.0km以下 良好	m3	3				
残土等処分 投棄料砂質土 {堀之内建材(株)枚方市大峰東町}	m3	3				
表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	12				
透水性アスファルト舗装 1.4m未満 30mm 開粒度アスコン(13)	m2	11				
路側防護柵工	式	1		476,239	種別行	
		1		509,166		
仮設防護柵設置(置き式ガードレール) 夜間無 制約無 独立基礎ブロック	m	16				
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック4.5t級、吊能力2.9t	t	8.8				
ガードレール(置き式ガードレール)(曲線部)	m	24				
		24				
チェーン設置	現場					
		1				
防護柵設置工(ガードパイプ設置工) 土中建込 土中建込・塗装品・Gp-Ap-2E 20m未満 夜間無 曲線有	m	2.0				
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 1m 100m未満 夜間無	m					
		0.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 1.5km以下	t	1.3				
防止柵工	式	1		3,584,316	種別行	
		1		3,386,436		
門扉（立入防止柵） W=1000	基	1				
金網・支柱(立入防止柵) H=1800	m	68				
		51				
目かくし板 H=2200	m	44				
車止めポスト工	式	1		742,540	種別行	
車止めポスト H型ボラード	本	6				
車止めポスト 取外し式	本	7				
車止めポスト	本	1				
護岸工	式				工種行	
		1		232,000		
斜樋工	式				種別行	
		1		129,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
斜樋防護	現場	1				
操作室工	式	1		103,000	種別行	
操作室防護	現場	1				
標識工	式	1		436,778	工種行	
		1		603,167		
小型標識工	式	1		427,600	種別行	
		1		593,989		
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む)・φ60.5 5基以上 制約無 夜間無 支柱無 柱無 静電粉体塗装(白色)	基	11				
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む) 2基以下 夜間無	基	2				
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) 材料無 5基以上 制約無 夜間無	基	20				
		19				
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識) 5基以上 制約無 夜間無	基	5				
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し (標識) トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t	t	0.24				
現場発生品及び支給品運搬 (標識) トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 31.5km以下	t	0.24				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型車両進入対策看板設置	基	-----				
		1				
大型標識工	式	1		9,178	種別行	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式)) 2.0m2未満 10m2未満 夜間無	m2	1				
区画線工	式	1		7,224,645	工種行	
		1		7,205,871		
区画線工	式	1		7,224,645	種別行	
		1		7,205,871		
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供有	m	446				
		430				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	37				
		30				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供有	m	19				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供有	m	891				
		890				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	105				
区画線設置 溶融・手動式 実線 青色 W=30cm 排水性舗装 1.5mm	m	1,268				
		1,265				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供有	m	378				
		361				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	63				
		62				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供有	m	2				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	5				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供有	m	1,031				
		1,047				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	217				
		289				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	79				
区画線設置 溶融・手動式 実線 弁柄色 W=50cm 排水性舗装 1.5mm	m	72				
区画線工(市場単価)(排水性舗装) 自転車記号 昼間作業	箇所	61				
青矢羽根(市場単価) L=1500 W=750 昼間、排水性対応、供用区間、ロス率含む	箇所	72				
		70				
区画線消去(ウォータージェット式 日当り標準施工量未満) 夜間無 溶融式 制約無	現場	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
汚泥処分費	t	6				
		1.7				
道路植栽工	式	1		9,526,075	工種行	
		1		10,829,884		
道路植栽工	式	1		9,526,075	種別行	
		1		10,829,884		
防草シート撤去工	m2	36				
防草シート処分費	m3	0.07				
		0.6				
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 7.0km以下	t	0.01				
		0.1				
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	202				
土砂等運搬 小規模 バックホク山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.0km以下 良好	m3	202				
残土等処分 投棄料砂質土 {堀之内建材(株)枚方市大峰東町}	m3	135				
		0				
表土処分 【大峰リサイクルセンター】 枚方市大峰東町11-3	m3	67				
		202				
土砂等運搬 小規模 バックホク山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 24.0km以下 良好	m3	202				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土材料 工場渡し {有)カ)建設高槻市野田東}	m3	202				
道路植栽(植樹) 低木樹高60cm未満 1000本以上 制約無 夜間無 未供用区間 土改有 植樹割増有	本	4,136				
DOパイプ設置	箇所	10				
道路植栽(船橋川緑道)	本	3				
防草シート設置工 制約無 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 防草シート本 体材料計上有 1m2	m2	19				
道路付属施設工	式	1		2,193,859	工種行	
作業土工	式	1		39,021	種別行	
床掘り 土砂 小規模	m3	6				
埋戻し 小規模 土砂	m3	5				
土砂等運搬 小規模 ハックホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.0km以下 良好	m3	1				
残土等処分 投棄料砂質土 {堀之内建材(株)枚方市大峰東町}	m3	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
照明工	式	1		2,154,838	種別行	
照明柱基礎	箇所	1				
道路照明灯建柱 (アンカーボルト) 高さ:GL8~12m重量:350kg以下	基	1				
道路照明灯建柱 高さ:GL8~12m重量:350kg以下	基	2				
照明器具取付 新設 持込KCE090-2C	台	3				
自動点滅器取付 新設 ポール取付 3A・200V金具(ハンズ取付)	個	2				
ケーブル及び電線配線 新設 管内配線10mm以下	m	6				
ケーブル及び電線配線 新設 管内配線20mm以下	m	81				
構造物撤去工	式	1		124,988	工種行	
		1		379,082		
構造物取壊し工	式	1		104,492	種別行	
		1		71,642		
アスファルト舗装版削孔工 削孔径128mm以上160mm未満 160.0mm	孔	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	52				
		43				
舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	38				
		25				
運搬処理工	式	1		20,496	種別行	
		1		307,440		
殻運搬処分 As殻(掘削)	m3	1.2				
		18				
仮設工	式	1		1,110,000	工種行	
		1		1,127,400		
交通管理工	式	1		1,110,000	種別行	
		1		1,127,400		
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	74		1,110,000		
交通誘導警備員A 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	---		---		
		1		17,400		
直接工事費	式	1		30,523,992		
		1		32,572,672		
(処分費等)	式	1		1,153,000		
		1		2,034,500		
共通仮設費	式	1		4,810,000		
		1		4,983,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費	式	1		834,000		
		1		861,000		
現場環境改善費(率計上)	式	1		834,000		
		1		861,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		3,976,000		
		1		4,122,000		
純工事費	式	1		35,333,992		
		1		37,555,672		
現場管理費	式	1		12,118,000		
		1		12,577,000		
工事原価	式	1		47,451,992		
		1		50,132,672		
一般管理費等	式	1		8,857,008		
		1		9,166,328		
工事価格	式	1		56,309,000		
		1		59,299,000		
消費税相当額	式	1		5,630,900		
		1		5,929,900		
設計価格	式	1		61,939,900		
		1		65,228,900		