

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25DETK04-0C0					
施 工 場 所	枚方市 杉1丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	杉尊延寺線						
工 事 名	(令和6年度リフレッシュ整備事業) 杉尊延寺線舗装修繕工事 (その4)						

設 計 大 要	施工延長 L=527.9m 道路土工 一式 舗装工 一式 道路付属施設工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	141,351,100 円 128,501,000 円 12,850,100 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		75,645,973	費目行	
道路土工			式	1		16,667,000	工種行	
掘削工			式	1		539,000	種別行	
	掘削【夜間】	土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	1,400				
運搬処理工			式	1		16,128,000	種別行	
	廃路盤運搬処分【夜間】		m3	1,400				
舗装工			式	1		31,457,110	工種行	
車道舗装工-1			式	1		8,514,410	種別行	
	排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】	2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	1,130				
	排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】	2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコート無し	m2	20				
	中間層(車道・路肩部)【夜間】	3.0m超 50mm 改質As密粒II型(20)DS3000 ゴム入り(PKR-T)	m2	1,130				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		排水性舗装・中間層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	20				
		導水パイプ材料	式	1				
		基層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	1,150				
		上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 砕石(各種) 150mm 1層施工	m2	1,150				
		下層路盤(車道・路肩部)【夜間】 200mm 1層施工 再生クラッシュアンRC-40	m2	1,150				
		車道舗装工-2	式	1		11,334,200	種別行	
		排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	1,020				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコート無し	m2	30				
		中間層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 改質As密粒II型(20)DS3000 ゴム入り (PKR-T)	m2	1,020				
		排水性舗装・中間層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	30				
		導水パイプ材料	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		基層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	1,050				
		上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 砕石(各種) 200mm 2層施工	m2	1,050				
		下層路盤(車道・路肩部)【夜間】 250mm 2層施工 再生クラッシュアレンRC-40	m2	1,050				
		安定処理【夜間】 バックホ 路床 1m以下 2t/100m2	m2	1,050				
		車道舗装工-3	式	1		11,608,500	種別行	
		排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	1,340				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコート無し	m2	30				
		中間層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 改質As密粒II型(20)DS3000 ゴム入り (PKR-T)	m2	1,340				
		排水性舗装・中間層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	30				
		導水パイプ材料	式	1				
		基層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	1,370				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 砕石(各種) 200mm 2層施工	m2	1,370				
		下層路盤(車道・路肩部)【夜間】 250mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	1,370				
		道路付属施設工	式	1		559,600	工種行	
		道路付属物工	式	1		559,600	種別行	
		道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置) 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80・ベース径φ250・高さ650mm 10本以上30本未満 夜間有 制約無	本	20				
		区画線工	式	1		1,457,384	工種行	
		溶融式区画線	式	1		1,457,384	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	192				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	84				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	326				
		区画線設置(標準単価) リフ式(溶融式) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	165				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	92				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	622				
		構造物撤去工	式	1		16,729,879	工種行	
		構造物取壊し工	式	1		10,613,972	種別行	
		舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6				
		舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:30cmを超え40cm以下	m	3,306				
		舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	3,580				
		コンクリート削孔(さく岩機)【夜間】 100mm以上200mm未満	孔	36				
		道路付属施設撤去工	式	1		61,560	種別行	
		道路付属物撤去工(車線分離標) 穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 夜間有 制約無	本	20				
		運搬処理工	式	1		6,054,347	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		As殻運搬処分【夜間】	m3	538				
		Co殻運搬処分【夜間】	m3	0.007				
		混合廃棄物運搬処分【昼間】	m3	0.1				
仮設工			式	1		8,775,000	工種行	
	交通管理工		式	1		8,775,000	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	390				
直接工事費			式	1		75,645,973		
	(処分費等)		式	1		9,763,536		
共通仮設費			式	1		9,861,500		
	共通仮設費		式	1		7,500		
	技術管理費		式	1		7,500		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(率計上)	式	1		9,854,000		
純工事費	式	1		85,507,473		
現場管理費	式	1		25,351,000		
工事原価	式	1		110,858,473		
一般管理費等	式	1		17,642,527		
工事価格	式	1		128,501,000		
消費税相当額	式	1		12,850,100		
設計価格	式	1		141,351,100		