

住民の皆様へ

枚方市上下水道局
上水道工務課長

水道工事のお知らせ

平素は、本市水道事業にご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、上下水道局におきましては、より一層安全で良質な水道水の供給、漏水の未然防止、災害に強い水道の構築などを目的とした、水道管更新工事の下記のとおり実施いたします。

工事に際しましては、皆様方にはご不便をお掛けいたしますが、極力ご迷惑のかからぬよう注意し施工いたしますので、ご協力をお願い申し上げます。

記

工 事 名：船橋本町2丁目他口径500mm以下配水管更新工事(1工区)

工 事 場 所：枚方市 船橋本町2丁目、東船橋1丁目 地内
(詳細は裏面位置図をご参照ください)

工 事 期 間：令和7年（2025年）8月中旬～令和8年（2026年）3月下旬

作 業 時 間：〔昼間〕午前 9時 ～ 午後 5時
〔夜間〕午後10時 ～ 午前 6時
※尚、作業時間の前後に準備・片付けの軽作業を行います。
原則日曜、祝日は休工します。

施 工 業 者：株式会社 柿丸建設
担当者：細目（ほそめ）
TEL：072-867-8288 FAX：072-866-0100

担 当 課：枚方市上下水道局 上水道工務課
担当者：山本（やまもと）、久延（ひさのぶ）、清野（せいの）
TEL：072-848-5513 FAX：072-848-0890
e-mail：suikou@city.hirakata.osaka.jp

お願い

道路上に、境界鉋等がございましたら、事前にお知らせ下さい。

工 事 概 要

- ・ 水道管布設に先立ち、地下埋設物の位置確認のために試験掘りを行います。
- ・ 次に仮設水道管を布設して各家庭までの給水を確保します。
- ・ 仮設水道管に切り替えた後、現在道路内に布設されている水道本管の分岐から各家庭までの引込管に使用されている鉛製給水管をポリエチレン管または塩化ビニル管に取り換えます。この時、メーターボックス以降に使用されている鉛製給水管も可能な範囲（30cm 程度）で取り換えます。
 - 工事は、既設本管を撤去しながら新設本管を布設します。
 - 掘削・布設・埋め戻し・舗装仮復旧の順に行い、作業時間外は道路開放します。
 - 新設本管の布設完了後に管の洗浄を行い、各戸の給水管の切り替えを行います。
- ・ 断水して工事を行う場合は事前にビラ等でお知らせします。
- ・ 道路の舗装は、全体の工事終了後に舗装本復旧工事を行います。
- ・ 施工内容・施工場所によりやむを得ず車両通行止めとなる場合については、迂回路設置の上、交通誘導員及び迂回路看板にて誘導します。

また、車両通行止めとなる区間にお住まいの方には事前にお知らせします。
- ・ 歩行者、自転車については通行を確保します。

位 置 図

