

枚方市上下水道局

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25GI0086-0C0					
施 工 場 所	枚方市 中宮北町他 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	中宮北町他修繕工事跡等舗装本復旧工事						

設 計 大 要	地区番号1 舗装取壊し 1 式、舗装復旧工(市道 3 号工) 1 式、仮設工 1 式 地区番号2 舗装取壊し 1 式、舗装復旧工(市道 1 号工) 1 式、仮設工 1 式 地区番号3 舗装取壊し 1 式、舗装復旧工(市道 1 号工) 1 式、仮設工 1 式 地区番号4 舗装取壊し 1 式、舗装復旧工(市道 1 号工) 1 式、 舗装復旧工(市道 4 号工) 1 式、仮設工 1 式 地区番号5 舗装取壊し 1 式、舗装復旧工(市道 1 号工) 1 式、仮設工 1 式 地区番号6 舗装取壊し 1 式、舗装復旧工(市道 1 号工) 1 式、仮設工 1 式 地区番号7 舗装取壊し 1 式、舗装復旧工(市道 1 号工) 1 式、 舗装復旧工(市道 4 号工) 1 式、仮設工 1 式 地区番号8 舗装取壊し 1 式、舗装復旧工(市道 1 号工) 1 式、仮設工 1 式 地区番号9 舗装取壊し 1 式、舗装復旧工(市道 1 号工) 1 式、仮設工 1 式 地区番号10 舗装取壊し 1 式、舗装復旧工(市道 1 号工) 1 式、仮設工 1 式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	2, 953, 500 円 2, 685, 000 円 268, 500 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
舗装復旧			式	1			費目行	
地区番号1			式	1		199,555	工種行	
	舗装取壊し		式	1		51,248	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	34.5				
	バックホ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下		m2	15.3				
	殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 6.5km以下 良好		m3	1.5				
	アスファルト塊(掘削)		m3	1.5				
	舗装復旧工(市道3号工)		式	1		88,307	種別行	
	不陸整正(小規模施工) 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25		m2	15.3				
	基層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) プライムコートPK-3		m2	15.3				
	表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4		m2	15.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.0mm 排水無 未供無	m	2				
		仮設工		式	1		60,000	種別行	
		交通誘導警備員		人日	4				
	地区番号2			式	1		95,090	工種行	
		舗装取壊し		式	1		20,407	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	13.7				
		バック材舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下		m2	9.1				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 5.0km以下 良好		m3	0.5				
		アスファルト塊(掘削)		m3	0.5				
		舗装復旧工(市道1号工)		式	1		29,683	種別行	
		不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整砕石RM-30		m2	9.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	9.1				
		仮設工		式	1		45,000	種別行	
		交通誘導警備員		人日	3				
	地区番号3			式	1		53,892	工種行	
		舗装取壊し		式	1		11,824	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	9.9				
		バック材舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下		m2	3.7				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 11.0km以下 良好		m3	0.2				
		アスファルト塊(掘削)		m3	0.2				
		舗装復旧工(市道1号工)		式	1		12,068	種別行	
		不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30		m2	3.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	3.7				
		仮設工		式	1		30,000	種別行	
		交通誘導警備員		人日	2				
	地区番号4			式	1		102,601	工種行	
		舗装取壊し		式	1		16,205	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	11.2				
		バック材舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下		m2	6.1				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 15.0km以下 良好		m3	0.3				
		アスファルト塊(掘削)		m3	0.3				
		舗装復旧工(市道1号工)		式	1		29,163	種別行	
		不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整砕石RM-30		m2	5.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	1.8				
		樹脂系すべり止め舗装工(白色) 車道(ETCレーン含む) RPN-101 100m2未満 制約無 夜間無 既設As施工無 Co施工無 1.0m超え		m2	1.8				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	3.3				
		舗装復旧工(市道4号工)		式	1		12,233	種別行	
		不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30		m2	1.0				
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	1.0				
		樹脂系すべり止め舗装工(薄茶色) 歩道(路側帯・スクリーン含む) RPN-501 100m2未満 制約無 夜間 無 既設As施工無 Co施工無 トップコート有 0.5m超え1.0m以下		m2	1.0				
		仮設工		式	1		45,000	種別行	
		交通誘導警備員		人日	3				
		地区番号5		式	1		47,126	工種行	
		舗装取壊し		式	1		5,058	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			バック材舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	3.7				
			殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 11.0km以下 良好	m3	0.2				
			アスファルト塊(掘削)	m3	0.2				
			舗装復旧工(市道1号工)	式	1		12,068	種別行	
			不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30	m2	3.7				
			表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	3.7				
			仮設工	式	1		30,000	種別行	
			交通誘導警備員	人日	2				
			地区番号6	式	1		103,767	工種行	
			舗装取壊し	式	1		26,468	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	7.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			バック材舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	14.5				
			殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 24.0km以下 良好	m3	0.7				
			アスファルト塊(掘削)	m3	0.7				
			舗装復旧工(市道1号工)	式	1		47,299	種別行	
			不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30	m2	14.5				
			表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	14.5				
			仮設工	式	1		30,000	種別行	
			交通誘導警備員	人日	2				
			地区番号7	式	1		170,911	工種行	
			舗装取壊し	式	1		39,308	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	27.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			バック材舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	17.5				
			殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 5.0km以下 良好	m3	0.9				
			アスファルト塊(掘削)	m3	0.9				
			舗装復旧工(市道1号工)	式	1		54,148	種別行	
			不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30	m2	16.6				
			表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	16.6				
			舗装復旧工(市道4号工)	式	1		2,455	種別行	
			不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30	m2	0.9				
			表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	0.9				
			仮設工	式	1		75,000	種別行	
			交通誘導警備員	人日	5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
地区番号8				式	1		73,931	工種行	
	舗装取壊し			式	1		13,274	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下			m	12				
	バックホ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下			m2	4.8				
	殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 5.0km以下 良好			m3	0.2				
	アスファルト塊(掘削)			m3	0.2				
	舗装復旧工(市道1号工)			式	1		15,657	種別行	
	不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30			m2	4.8				
	表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3			m2	4.8				
	仮設工			式	1		45,000	種別行	
	交通誘導警備員			人日	3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
地区番号9				式	1		36,743	工種行	
	舗装取壊し			式	1		3,808	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下			m	3.0				
	バックの舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下			m2	0.9				
	殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 11.0km以下 良好			m3	0.1				
	アスファルト塊(掘削)			m3	0.1				
	舗装復旧工(市道1号工)			式	1		2,935	種別行	
	不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30			m2	0.9				
	表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3			m2	0.9				
	仮設工			式	1		30,000	種別行	
	交通誘導警備員			人日	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
地区番号	10			式	1		70,019	工種行	
	舗装取壊し			式	1		15,554	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下			m	6.6				
	バックの舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下			m2	7.5				
	殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 15.0km以下 良好			m3	0.4				
	アスファルト塊(掘削)			m3	0.4				
	舗装復旧工(市道1号工)			式	1		24,465	種別行	
	不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30			m2	7.5				
	表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3			m2	7.5				
	仮設工			式	1		30,000	種別行	
	交通誘導警備員			人日	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接工事費	式	1		953,635		
(処分費等)	式	1		34,192		
共通仮設費	式	1		312,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		312,000		
純工事費	式	1		1,265,635		
現場管理費	式	1		905,000		
工事原価	式	1		2,170,635		
一般管理費等	式	1		514,365		
工事価格	式	1		2,685,000		
消費税相当額	式	1		268,500		
設計価格	式	1		2,953,500		