

枚方市上下水道局

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25GI0092-0C0					
施 工 場 所	枚方市 香里園町他 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	香里園町他修繕工事跡等舗装本復旧工事						

設 計 大 要	地区番号1 舗装取壊し 1 式、舗装復旧工(1 号工) 1 式、仮設工 1 式 地区番号2 舗装取壊し 1 式、舗装復旧工(1 号工) 1 式、 舗装復旧工(2 号工) 1 式、舗装復旧工(4 号工) 1 式、 仮設工 1 式 地区番号3 舗装取壊し 1 式、舗装復旧工(1 号工) 1 式、仮設工 1 式 地区番号4 舗装取壊し 1 式、舗装復旧工(1 号工) 1 式、 舗装復旧工(2 号工) 1 式、仮設工 1 式 地区番号5 舗装取壊し 1 式、舗装復旧工(1 号工) 1 式、仮設工 1 式 地区番号6 舗装取壊し 1 式、舗装復旧工(1 号工) 1 式、仮設工 1 式 地区番号7 舗装取壊し 1 式、舗装復旧工(2 号工) 1 式、仮設工 1 式 地区番号8 舗装取壊し 1 式、舗装復旧工(1 号工) 1 式、仮設工 1 式 地区番号9 舗装取壊し 1 式、舗装復旧工(1 号工) 1 式、仮設工 1 式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	5, 909, 200 円 5, 372, 000 円 537, 200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
舗装復旧				式	1			費目行	
地区番号1				式	1		69,133	工種行	
	舗装取壊し			式	1		14,621	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下			m	8.0				
	バックホ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下			m2	7.36				
	殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 11.0km以下 良好			m3	0.4				
	アスファルト塊(掘削)			m3	0.4				
	舗装復旧工(市道1号工)			式	1		24,512	種別行	
	不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30			m2	7.36				
	表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3			m2	7.36				
	区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.0mm 排水無 未供無			m	1.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		仮設工		式	1		30,000	種別行	
		交通誘導警備員		人日	2				
	地区番号2			式	1		996,510	工種行	
		舗装取壊し		式	1		97,493	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	71.9				
		バックホ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下		m2	40.07				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 8.0km以下 良好		m3	1.9				
		アスファルト塊(掘削)		m3	1.9				
		舗装復旧工(市道1号工)		式	1		40,367	種別行	
		不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30		m2	12.36				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3		m2	12.36				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			舗装復旧工（市道 2 号工）	式	1		37,907	種別行	
			不陸整正（小規模施工） 再生粒度調整碎石RM-30	m2	6.68				
			基層 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	6.68				
			表層 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下） 50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4	m2	6.68				
			区画線設置（標準単価） 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2.5				
			舗装復旧工（市道 4 号工）	式	1		415,743	種別行	
			不陸整正（小規模施工） 再生粒度調整碎石RM-30	m2	21.03				
			表層（歩道部） 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下） 30mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	21.03				
			樹脂系すべり止め舗装工（褐色） 歩道（路側帯・スクラップゾーン含む） RPN-501 100m2未満 制約無 夜間 無 既設As施工無 Co施工無 トップコート有 0.5m超え1.0m以下	m2	21.03				
			MMA点字タイル（市場単価） MMA点字タイルの設置面は 新設の密粒アスファルト部（一般部） 昼 間施工	m	13.2				
			仮設工	式	1		405,000	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		交通誘導警備員	人日	27				
地区番号3			式	1		52,538	工種行	
		舗装取壊し	式	1		9,756	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8.0				
		バックホ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	3.72				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 3.5km以下 良好	m3	0.2				
		アスファルト塊(掘削)	m3	0.2				
		舗装復旧工(市道1号工)	式	1		12,782	種別行	
		不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30	m2	3.72				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	3.72				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.0mm 排水無 未供無	m	2.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		仮設工		式	1		30,000	種別行	
		交通誘導警備員		人日	2				
	地区番号4			式	1		60,398	工種行	
		舗装取壊し		式	1		11,580	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	9.0				
		バックホ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下		m2	4.36				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 11.0km以下 良好		m3	0.2				
		アスファルト塊(掘削)		m3	0.2				
		舗装復旧工(市道1号工)		式	1		7,119	種別行	
		不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30		m2	2.18				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3		m2	2.18				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			舗装復旧工（市道2号工）	式	1		11,699	種別行	
			不陸整正（小規模施工） 再生粒度調整碎石RM-30	m2	2.18				
			基層 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下）50mm 再生粗粒度 アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	2.18				
			表層 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下）50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4	m2	2.18				
			仮設工	式	1		30,000	種別行	
			交通誘導警備員	人日	2				
		地区番号5		式	1		56,795	工種行	
			舗装取壊し	式	1		10,368	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4.5				
			バックホ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	5.03				
			殻運搬 舗装版破碎 機械積込（小規模土工）DID有り 11.0km以下 良好	m3	0.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		アスファルト塊(掘削)	m3	0.3				
		舗装復旧工(市道1号工)	式	1		16,427	種別行	
		不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30	m2	5.03				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	5.03				
		仮設工	式	1		30,000	種別行	
		交通誘導警備員	人日	2				
	地区番号6		式	1		220,759	工種行	
		舗装取壊し	式	1		56,827	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	25.8				
		バックホ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	27.23				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 15.0km以下 良好	m3	1.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		アスファルト塊(掘削)	m3	1.4				
		舗装復旧工(市道1号工)	式	1		88,932	種別行	
		不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30	m2	27.23				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	27.23				
		仮設工	式	1		75,000	種別行	
		交通誘導警備員	人日	5				
	地区番号7		式	1		77,207	工種行	
		舗装取壊し	式	1		16,884	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	7.0				
		バック材舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	5.65				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 11.0km以下 良好	m3	0.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		アスファルト塊(掘削)	m3	0.6				
		舗装復旧工(市道2号工)	式	1		30,323	種別行	
		不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30	m2	5.65				
		基層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	5.65				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4	m2	5.65				
		仮設工	式	1		30,000	種別行	
		交通誘導警備員	人日	2				
	地区番号8		式	1		324,891	工種行	
		舗装取壊し	式	1		76,229	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	52.5				
		バック材舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	36.06				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 11.0km以下 良好	m3	1.6				
			アスファルト塊(掘削)	m3	1.6				
			舗装復旧工(市道1号工)	式	1		143,662	種別行	
			不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30	m2	36.06				
			表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	36.06				
			樹脂系すべり止め舗装工(橙色) 車道(ETCレーン含む) RPN-101 100m2未満 制約無 夜間無 既設As施工無 Co施工無 1.0m超え	m2	3.72				
			仮設工	式	1		105,000	種別行	
			交通誘導警備員	人日	7				
			地区番号9	式	1		42,605	工種行	
			舗装取壊し	式	1		5,486	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			バック材舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	2.18				
			殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 5.0km以下 良好	m3	0.1				
			アスファルト塊(掘削)	m3	0.1				
			舗装復旧工(市道1号工)	式	1		7,119	種別行	
			不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30	m2	2.18				
			表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	2.18				
			仮設工	式	1		30,000	種別行	
			交通誘導警備員	人日	2				
直接工事費				式	1		1,900,836		
(処分費等)				式	1		42,535		
共通仮設費				式	1		631,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(率計上)	式	1		631,000		
純工事費	式	1		2,531,836		
現場管理費	式	1		1,824,000		
工事原価	式	1		4,355,836		
一般管理費等	式	1		1,016,164		
工事価格	式	1		5,372,000		
消費税相当額	式	1		537,200		
設計価格	式	1		5,909,200		