

枚方市上下水道局

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
設 計 書							
令和 8 年度	設 計 書 番 号	26GI0102-0C0					
施 工 場 所	枚方市翠香園町他 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	翠香園町他修繕工事跡等舗装本復旧工事						

設 計 大 要	地区番号1 舗装取壊し 1式 舗装復旧工 (市道1号工) 1式 区画線工 1式 仮設工 1式 地区番号2 舗装取壊し 1式 舗装復旧工 (市道1・2号工) 1式 仮設工 1式 地区番号3 舗装取壊し 1式 舗装復旧工 (市道1・2号工) 1式 区画線工 1式 仮設工 1式 地区番号4 舗装取壊し 1式 舗装復旧工 (市道1号工) 1式 仮設工 1式 地区番号5 舗装取壊し 1式 舗装復旧工 (市道1号工) 1式 仮設工 1式 地区番号6 舗装取壊し 1式 舗装復旧工 (市道2号工) 1式 区画線工 1式 仮設工 1式 地区番号7
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	4,271,300 円 3,883,000 円 388,300 円

設 計 大 要	舗装取壊し 1 式 舗装復旧工 (市道 1 号工) 1 式 仮設工 1 式 地区番号 8 舗装取壊し 1 式 舗装復旧工 (市道 3 号工) 1 式 区画線工 1 式 仮設工 1 式 地区番号 9 舗装取壊し 1 式 舗装復旧工 (市道 1 ・ 2 号工) 1 式 仮設工 1 式 地区番号 10 舗装取壊し 1 式 舗装復旧工 (市道 1 号工) 1 式 仮設工 1 式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	4, 271, 300 円 3, 883, 000 円 388, 300 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
舗装復旧				式	1			費目行	
	【地区番号1】			式	1		88,687	工種行	
	舗装取壊し			式	1		36,228	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下			m	7.0				
	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り			m2	5.52				
	殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 5.0km以下 良好			m3	0.3				
	アスファルト塊(掘削)			t	0.66				
	舗装復旧工(市道1号工)			式	1		20,659	種別行	
	不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30			m2	5.52				
	表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3			m2	5.52				
	区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無			m	2.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		仮設工		式	1		31,800	種別行	
		交通誘導警備員		人日	2				
		【地区番号2】		式	1		247,986	工種行	
		舗装取壊し		式	1		110,026	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	19.7				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り		m2	15.25				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 8.0km以下 良好		m3	1.4				
		アスファルト塊(掘削)		t	3.31				
		舗装復旧工(市道1・2号工)		式	1		90,260	種別行	
		不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30		m2	15.25				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3		m2	2.25				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	13.0				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4	m2	13.0				
		仮設工	式	1		47,700	種別行	
		交通誘導警備員	人日	3				
	【地区番号3】		式	1		320,689	工種行	
		舗装取壊し	式	1		159,192	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	30.5				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	23.75				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 6.5km以下 良好	m3	1.4				
		アスファルト塊(掘削)	t	3.27				
		舗装復旧工(市道1・2号工)	式	1		97,897	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			不陸整正（小規模施工） 再生粒度調整碎石RM-30	m2	23.75				
			表層（車道・路肩部） 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下）50mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	19.75				
			基層（車道・路肩部） 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下）50mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	4.0				
			表層（車道・路肩部） 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下）50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4	m2	4.0				
			区画線設置（標準単価） 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2.0				
			区画線設置（標準単価） 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 緑系色 排水無 未供無	m	2.0				
			仮設工	式	1		63,600	種別行	
			交通誘導警備員	人日	4				
			【地区番号4】	式	1		75,831	工種行	
			舗装取壊し	式	1		28,902	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	5.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	4.25				
			殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 11.0km以下 良好	m3	0.2				
			アスファルト塊(掘削)	t	0.49				
			舗装復旧工(市道1号工)	式	1		15,129	種別行	
			不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30	m2	4.25				
			表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	4.25				
			仮設工	式	1		31,800	種別行	
			交通誘導警備員	人日	2				
			【地区番号5】	式	1		56,615	工種行	
			舗装取壊し	式	1		16,806	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	2.25				
			殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 5.0km以下 良好	m3	0.1				
			アスファルト塊(掘削)	t	0.26				
			舗装復旧工(市道1号工)	式	1		8,009	種別行	
			不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30	m2	2.25				
			表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	2.25				
			仮設工	式	1		31,800	種別行	
			交通誘導警備員	人日	2				
			【地区番号6】	式	1		282,659	工種行	
			舗装取壊し	式	1		112,921	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	26				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	14.00				
			殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 15.0km以下 良好	m3	1.4				
			アスファルト塊(掘削)	t	3.29				
			舗装復旧工(市道2号工)	式	1		90,238	種別行	
			不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30	m2	14.00				
			基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	14.0				
			表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4	m2	14.0				
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2.30				
			仮設工	式	1		79,500	種別行	
			交通誘導警備員	人日	5				
			【地区番号7】	式	1		170,112	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			舗装取壊し	式	1		79,159	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10.5				
			舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	12.15				
			殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 15.0km以下 良好	m3	0.6				
			アスファルト塊(掘削)	t	1.43				
			舗装復旧工(市道1号工)	式	1		43,253	種別行	
			不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30	m2	12.15				
			表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	12.15				
			仮設工	式	1		47,700	種別行	
			交通誘導警備員	人日	3				
			【地区番号8】	式	1		107,284	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			舗装取壊し	式	1		31,776	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8.0				
			舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	4.0				
			殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 11.0km以下 良好	m3	0.4				
			アスファルト塊(掘削)	t	0.94				
			舗装復旧工(市道3号工) 排水性舗装	式	1		27,808	種別行	
			不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30	m2	4.0				
			基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	4.0				
			排水性舗装・表層(車道・路肩部) 1.4m未満 47.5mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコート(各種)	m2	4.0				
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2.0				
			仮設工	式	1		47,700	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		交通誘導警備員	人日	3				
	【地区番号 9】		式	1		269,850	工種行	
		舗装取壊し	式	1		112,355	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8.0				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	18.8				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 3.5km以下 良好	m3	0.9				
		アスファルト塊(掘削)	t	2.68				
		舗装復旧工(市道1・2号工)	式	1		77,995	種別行	
		不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30	m2	18.8				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	14.8				
		基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	4.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4		m2	4.0				
		仮設工		式	1		79,500	種別行	
		交通誘導警備員		人日	5				
		【地区番号10】		式	1		89,340	工種行	
		舗装取壊し		式	1		27,400	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	6.0				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り		m2	4.0				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 11.0km以下 良好		m3	0.2				
		アスファルト塊(掘削)		t	0.47				
		舗装復旧工(市道1号工)		式	1		14,240	種別行	
		不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整砕石RM-30		m2	4.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	4.0				
			仮設工	式	1		47,700	種別行	
			交通誘導警備員	人日	3				
直接工事費				式	1		1,709,053		
(処分費等)				式	1				
共通仮設費				式	1		403,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		403,000		
純工事費				式	1		2,112,053		
現場管理費				式	1		1,027,000		
工事原価				式	1		3,139,053		
一般管理費等				式	1		743,947		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事	価格			式	1		3,883,000		
	消費税相当額			式	1		388,300		
設計	価格			式	1		4,271,300		