

枚方市上下水道局

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
設 計 書							
令和 8 年度	設 計 書 番 号	26GI0096-0C0					
施 工 場 所	枚方市 渚西 1 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	渚西 1 丁目フェンス設置工事						

設 計 大 要	防護柵工 一式 作業土工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	574,200 円 522,000 円 52,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
河川修繕				式	1		258,199	費目行	
	管理用通路工			式	1		210,499	工種行	
	防護柵工			式	1		201,708	種別行	
	基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)			基	8				
	金網・支柱 (立入防止柵) 基礎ブロック 2m			m	13.00				
	金網・支柱 (立入防止柵) (材料費) H1500JFE建材			m	13.00				
	作業土工			式	1		8,791	種別行	
	掘削 土砂 小規模 小規模 (標準以外)			m3	1.0				
	埋戻し (流用土) 現場制約あり 土砂 締固め有り			m3	0.8				
	発生土処理 (搬出先: 北部ポンプ場) 小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) DID有り 4.5km以下 良好 2tダンプ			m3	0.1				
	仮設工			式	1		47,700	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			交通管理工	式	1		47,700	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	3				
直接工事費				式	1		258,199		
共通仮設費				式	1		28,000		
			共通仮設費(率計上)	式	1		28,000		
純工事費				式	1		286,199		
			現場管理費	式	1		133,000		
工事原価				式	1		419,199		
			一般管理費等	式	1		102,801		
工事価格				式	1		522,000		
			消費税相当額	式	1		52,200		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
設計	価格			式	1		574,200		