

枚方市上下水道局

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
設 計 書							
令和8年度	設計書番号	26GI0092-0C0					
施工場所	枚方市楠葉朝日2丁目他 地内						
路線・河川名							
工事名	楠葉朝日2丁目他修繕工事跡等舗装本復旧工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p>地区番号1 舗装取壊し 1式 舗装復旧工 (市道1号工) 1式 舗装復旧工 (市道2号工) 1式 舗装復旧工 (市道4号工) 1式 仮設工 1式 地区番号2 舗装取壊し 1式 舗装復旧工 (市道1号工) 1式 仮設工 1式 地区番号3 舗装取壊し 1式 舗装復旧工 (市道1号工) 1式 区画線工 1式 仮設工 1式 地区番号4 舗装取壊し 1式 舗装復旧工 (市道1号工) 1式 仮設工 1式 地区番号5 舗装取壊し 1式 舗装復旧工 (市道1号工) 1式 仮設工 1式 地区番号6 舗装取壊し 1式 舗装復旧工 (市道1号工) 1式 仮設工 1式</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right;">6, 328, 300 円</p> <p style="text-align: right;">5, 753, 000 円</p> <p style="text-align: right;">575, 300 円</p>

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;"> 地区番号7 舗装取壊し 1式 舗装復旧工 (市道1号工) 1式 舗装復旧工 (市道2号工) 1式 区画線工 1式 仮設工 1式 地区番号8 舗装取壊し 1式 舗装復旧工 (府道7号工 (市道2号工)) 1式 仮設工 1式 </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">6,328,300 円</p> <p style="text-align: right;">5,753,000 円</p> <p style="text-align: right;">575,300 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
舗装復旧	式	1			費目行	
【地区番号1】	式	1		605,290	工種行	
舗装取壊し	式	1		308,645	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	30.4				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	44.8				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	m2	3.3				
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 15.0km以下 良好	m3	3.0				
アスファルト塊(掘削)	t	7.05				
舗装復旧工(市道1号工, 2号工, 4号工)	式	1		217,145	種別行	
不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30	m2	48.1				
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	31.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	13.8				
基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	13.8				
表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	3.3				
仮設工	式	1		79,500	種別行	
交通誘導警備員	人日	5				
【地区番号2】	式	1		421,453	工種行	
舗装取壊し	式	1		236,483	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	24.4				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	37.0				
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 15.0km以下 良好	m3	1.9				
アスファルト塊(掘削)	t	4.47				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
舗装復旧工（市道1号工）	式	1		137,270	種別行	
不陸整正（小規模施工） 再生粒度調整碎石RM-30	m2	37.0				
表層（車道・路肩部） 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下）50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	37.0				
仮設工	式	1		47,700	種別行	
交通誘導警備員	人日	3				
【地区番号3】	式	1		499,793	工種行	
舗装取壊し	式	1		274,091	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	30.1				
舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	43.6				
殻運搬 舗装版破砕 機械積込（小規模土工）DID有り 11.0km以下 良好	m3	2.20				
アスファルト塊（掘削）	t	5.17				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装復旧工（市道1号工）	式	1		178,002	種別行	
不陸整正（小規模施工） 再生粒度調整砕石RM-30	m2	43.6				
表層（車道・路肩部） 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下）50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	43.6				
区画線設置（標準単価） 白色 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	13.0				
区画線設置（標準単価） 白色 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2.3				
区画線設置（標準単価） 白色 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	15.1				
仮設工	式	1		47,700	種別行	
交通誘導警備員	人日	3				
【地区番号4】	式	1		43,933	工種行	
舗装取壊し	式	1		8,423	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	3.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	1.0				
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 4.5km以下 良好	m3	0.1				
アスファルト塊(掘削)	t	0.24				
舗装復旧工(市道1号工)	式	1		3,710	種別行	
不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30	m2	1.0				
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	1.0				
仮設工	式	1		31,800	種別行	
交通誘導警備員	人日	2				
【地区番号5】	式	1		73,358	工種行	
舗装取壊し	式	1		27,461	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	3.8				
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 8.0km以下 良好	m3	0.2				
アスファルト塊(掘削)	t	0.47				
舗装復旧工(市道1号工)	式	1		14,097	種別行	
不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30	m2	3.8				
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	3.8				
仮設工	式	1		31,800	種別行	
交通誘導警備員	人日	2				
【地区番号6】	式	1		50,770	工種行	
舗装取壊し	式	1		12,664	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	3.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	1.7				
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 8.0km以下 良好	m3	0.1				
アスファルト塊(掘削)	t	0.24				
舗装復旧工(市道1号工)	式	1		6,306	種別行	
不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30	m2	1.7				
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	1.7				
仮設工	式	1		31,800	種別行	
交通誘導警備員	人日	2				
【地区番号7】	式	1		671,574	工種行	
舗装取壊し	式	1		352,970	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	38.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	53.4				
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) DID有り 15.0km以下 良好	m3	3.3				
アスファルト塊(掘削)	t	7.76				
舗装復旧工(市道1号工, 2号工)	式	1		239,104	種別行	
不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30	m2	53.4				
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコ(13) フライムコートPK-3	m2	41.7				
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコ(13) フライムコートPK-3	m2	11.7				
基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコ(20) フライムコートPK-3	m2	11.7				
区画線設置(標準単価) 白色 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	4.7				
区画線設置(標準単価) 白色 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	6.3				
仮設工	式	1		79,500	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員	人日	5				
【地区番号8】	式	1		163,804	工種行	
舗装取壊し	式	1		62,886	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6.5				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m ²	8.5				
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 15.0km以下 良好	m ³	0.9				
アスファルト塊(掘削)	t	2.12				
舗装復旧工(府道7号工)	式	1		53,218	種別行	
不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30	m ²	8.5				
表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4	m ²	8.5				
基層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) フライムコートPK-3	m ²	8.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
仮設工	式	1		47,700	種別行	
交通誘導警備員	人日	3				
直接工事費	式	1		2,529,975		
(処分費等)	式	1		82,560		
共通仮設費	式	1		599,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		599,000		
純工事費	式	1		3,128,975		
現場管理費	式	1		1,525,000		
工事原価	式	1		4,653,975		
一般管理費等	式	1		1,099,025		
工事価格	式	1		5,753,000		

