

枚方市上下水道局

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25GI0102-0C0					
施 工 場 所	枚方市大垣内町 2 丁目他 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	大垣内町2丁目他修繕工事跡等舗装本復旧工事						

設 計 大 要	<div>地区番号1</div> <div>舗装取壊し 1 式</div> <div>舗装復旧工 (市道 1 号工) 1 式</div> <div>仮設工 1 式</div> <div>地区番号2</div> <div>舗装取壊し 1 式</div> <div>舗装復旧工 (市道 1 号工) 1 式</div> <div>仮設工 1 式</div> <div>地区番号3</div> <div>舗装取壊し 1 式</div> <div>舗装復旧工 (市道 1 号工) 1 式</div> <div>仮設工 1 式</div> <div>地区番号4</div> <div>舗装取壊し【夜間】 1 式</div> <div>舗装復旧工 (市道 2 号工) 【夜間】 1 式</div> <div>区画線工 1 式</div> <div>仮設工【夜間】 1 式</div> <div>地区番号5</div> <div>舗装取壊し 1 式</div> <div>舗装復旧工 (市道 2 号工) 1 式</div> <div>仮設工 1 式</div> <div>地区番号6</div> <div>舗装取壊し 1 式</div> <div>舗装復旧工 (市道 1 号工) 1 式</div> <div>仮設工 1 式</div> <div>舗装取壊し【夜間】 1 式</div> <div>舗装復旧工 (市道 2 号工) 【夜間】 1 式</div> <div>区画線工 1 式</div>
設 計 金 額  (内 訳)  工 事 価 格  消 費 税 等 相 当 額	5, 899, 300 円    5, 363, 000 円  536, 300 円

<p>設 計 大 要</p>	<div> <div>仮設工【夜間】1 式</div> <div>地区番号 7</div> <div>舗装取壊し1 式</div> <div>舗装復旧工（市道 1 号工）1 式</div> <div>仮設工1 式</div> <div>地区番号 8</div> <div>舗装取壊し1 式</div> <div>舗装復旧工（市道 1 号工）1 式</div> <div>仮設工1 式</div> <div>地区番号 9</div> <div>舗装取壊し1 式</div> <div>舗装復旧工（市道 1 号工）1 式</div> <div>仮設工1 式</div> <div>地区番号 1 0</div> <div>舗装取壊し1 式</div> <div>舗装復旧工（市道 1 号工）1 式</div> <div>仮設工1 式</div> <div>舗装取壊し【夜間】1 式</div> <div>舗装復旧工（市道 1 号工）【夜間】1 式</div> <div>仮設工【夜間】1 式</div> <div>地区番号 1 1</div> <div>舗装取壊し1 式</div> <div>舗装復旧工（市道 1 号工）1 式</div> <div>仮設工1 式</div> <div>地区番号 1 2</div> <div>舗装取壊し1 式</div> <div>舗装復旧工（市道 1 号工）1 式</div> <div>仮設工1 式</div> </div>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<div> <div>5, 899, 300 円</div> <div>5, 363, 000 円</div> <div>536, 300 円</div> </div>

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
舗装復旧				式	1			費目行	
地区番号1				式	1		162,559	工種行	
	舗装取壊し			式	1		74,762	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下			m	9.7				
	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り			m2	12.2				
	殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 4.5km以下 良好			m3	0.6				
	アスファルト塊(掘削)			t	1.41				
	舗装復旧工(市道1号工)			式	1		42,797	種別行	
	不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30			m2	12.2				
	表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3			m2	12.2				
	仮設工			式	1		45,000	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			交通誘導警備員	人日	3				
	地区番号2			式	1		149,673	工種行	
			舗装取壊し	式	1		77,227	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	11.1				
			舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	12.1				
			殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 8.0km以下 良好	m3	0.6				
			アスファルト塊(掘削)	t	1.41				
			舗装復旧工(市道1号工)	式	1		42,446	種別行	
			不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30	m2	12.1				
			表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	12.1				
			仮設工	式	1		30,000	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			交通誘導警備員	人日	2				
地区番号	3			式	1		81,708	工種行	
			舗装取壊し	式	1		24,431	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6.3				
			舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	3.5				
			殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 6.5km以下 良好	m3	0.2				
			アスファルト塊(掘削)	t	0.47				
			舗装復旧工(市道1号工)	式	1		12,277	種別行	
			不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30	m2	3.5				
			表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	3.5				
			仮設工	式	1		45,000	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			交通誘導警備員	人日	3				
	地区番号	4		式	1		458,443	工種行	
			舗装取壊し	式	1		215,539	種別行	
			舗装版切断（夜間） アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	17.3				
			舗装版破碎（夜間） アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	22.5				
			殻運搬（夜間） 舗装版破碎 機械積込（小規模土工）DID有り 5.0km以下 良好	m3	2.3				
			アスファルト塊（掘削）（夜間料金）	t	5.41				
			舗装復旧工（市道2号工）	式	1		173,756	種別行	
			不陸整正（小規模施工）夜間（⑥-1用） 再生粒度調整碎石RM-30	m2	14.5				
			不陸整正（小規模施工）夜間（⑥-2用） 再生粒度調整碎石RM-30	m2	8.0				
			基層（歩道部）（夜間） 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下）50mm 再生粗粒度 アスコン（20）プライムコートPK-3	m2	22.5				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			表層(歩道部)(夜間) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4	m2	22.5				
			区画線工	式	1		1,648	種別行	
			区画線設置(標準単価) 白 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.0mm 排水無 未供無	m	5.2				
			仮設工	式	1		67,500	種別行	
			交通誘導警備員(夜間)	人日	3				
		地区番号5		式	1		43,449	工種行	
			舗装取壊し	式	1		7,857	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	3.0				
			舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	0.9				
			殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 6.5km以下 良好	m3	0.1				
			アスファルト塊(掘削)	t	0.24				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装復旧工（市道2号工）	式	1		5,592	種別行	
		不陸整正（小規模施工） 再生粒度調整碎石RM-30	m2	0.9				
		基層（歩道部） 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下）50mm 再生粗粒度 アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	0.9				
		表層（歩道部） 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下）50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4	m2	0.9				
		仮設工	式	1		30,000	種別行	
		交通誘導警備員	人日	2				
	地区番号6		式	1		256,845	工種行	
		舗装取壊し	式	1		18,848	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	7.0				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	2.5				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込（小規模土工）DID有り 11.0km以下 良好	m3	0.1				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		アスファルト塊(掘削)	t	0.24				
		舗装復旧工(市道1号工)	式	1		8,769	種別行	
		不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30	m2	2.5				
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	2.5				
		仮設工	式	1		45,000	種別行	
		交通誘導警備員	人日	3				
		舗装取壊し	式	1		65,842	種別行	
		舗装版切断(夜間) アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10.7				
		舗装版破碎(夜間) アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	6.1				
		殻運搬(夜間) 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 11.0km以下 良好	m3	0.6				
		アスファルト塊(掘削)(夜間料金)	t	1.41				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装復旧工（市道2号工）		式	1		47,078	種別行	
		不陸整正（小規模施工）（夜間） 再生粒度調整碎石RM-30		m2	6.1				
		基層（歩道部）（夜間） 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下）50mm 再生粗粒度 アスコン(20) フライムコートPK-3		m2	6.1				
		表層（歩道部）（夜間） 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下）50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4		m2	6.1				
		区画線工		式	1		3,808	種別行	
		区画線設置（標準単価）白 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.0mm 排水無 未供無		m	3.3				
		区画線設置（標準単価） 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗 布厚1.0mm 排水無 未供無		m	0.9				
		区画線設置（標準単価）緑（直線換算） 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗 布厚1.0mm 排水無 未供無		m	4				
		仮設工		式	1		67,500	種別行	
		交通誘導警備員（夜間）		人日	3				
		地区番号7		式	1		566,026	工種行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装取壊し		式	1		323,962	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	35.9				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り		m2	51.9				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 11.0km以下 良好		m3	2.6				
		アスファルト塊(掘削)		t	6.11				
		舗装復旧工(市道1号工)		式	1		182,064	種別行	
		不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30		m2	51.9				
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3		m2	51.9				
		仮設工		式	1		60,000	種別行	
		交通誘導警備員		人日	4				
		地区番号8		式	1		235,044	工種行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装取壊し		式	1		129,973	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	8.9				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り		m2	21.4				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 11.0km以下 良好		m3	1.1				
		アスファルト塊(掘削)		t	2.59				
		舗装復旧工(市道1号工)		式	1		75,071	種別行	
		不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30		m2	21.4				
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3		m2	21.4				
		仮設工		式	1		30,000	種別行	
		交通誘導警備員		人日	2				
		地区番号9		式	1		50,174	工種行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装取壊し		式	1		13,510	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	3.9				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り		m2	1.9				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 15.0km以下 良好		m3	0.1				
		アスファルト塊(掘削)		t	0.1				
		舗装復旧工(市道1号工)		式	1		6,664	種別行	
		不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30		m2	1.9				
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3		m2	1.9				
		仮設工		式	1		30,000	種別行	
		交通誘導警備員		人日	2				
		地区番号10		式	1		257,472	工種行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装取壊し		式	1		15,869	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	6.0				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り		m2	2.0				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 15.0km以下 良好		m3	0.1				
		アスファルト塊(掘削)		t	0.24				
		舗装復旧工(市道1号工)		式	1		7,016	種別行	
		不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30		m2	2.0				
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3		m2	2.0				
		仮設工		式	1		60,000	種別行	
		交通誘導警備員		人日	4				
		舗装取壊し		式	1		44,503	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			舗装版切断（夜間） アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	12.0				
			舗装版破碎（夜間） アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	4.0				
			殻運搬（夜間） 舗装版破碎 機械積込（小規模土工）DID有り 15.0km以下 良好	m3	0.2				
			アスファルト塊（掘削）（夜間料金）	t	0.47				
			舗装復旧工（市道1号工）	式	1		17,584	種別行	
			不陸整正（小規模施工）（夜間） 再生粒度調整砕石RM-30	m2	4.0				
			表層（歩道部）（夜間） 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下）50mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	4.0				
			仮設工	式	1		112,500	種別行	
			交通誘導警備員（夜間）	人日	5				
		地区番号11		式	1		55,465	工種行	
			舗装取壊し	式	1		17,046	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	5.1				
			舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	2.4				
			殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 11.0km以下 良好	m3	0.1				
			アスファルト塊(掘削)	t	0.24				
			舗装復旧工(市道1号工)	式	1		8,419	種別行	
			不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30	m2	2.4				
			表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	2.4				
			仮設工	式	1		30,000	種別行	
			交通誘導警備員	人日	2				
		地区番号12		式	1		41,447	工種行	
			舗装取壊し	式	1		8,291	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	3.0				
			舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	0.9				
			殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 15.0km以下 良好	m3	0.1				
			アスファルト塊(掘削)	t	0.24				
			舗装復旧工(市道1号工)	式	1		3,156	種別行	
			不陸整正(小規模施工) 再生粒度調整碎石RM-30	m2	0.9				
			表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	0.9				
			仮設工	式	1		30,000	種別行	
			交通誘導警備員	人日	2				
直接工事費				式	1		2,358,305		
(処分費等)				式	1				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費	式	1		557,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		557,000		
純工事費	式	1		2,915,305		
現場管理費	式	1		1,420,000		
工事原価	式	1		4,335,305		
一般管理費等	式	1		1,027,695		
工事価格	式	1		5,363,000		
消費税相当額	式	1		536,300		
設計価格	式	1		5,899,300		