

枚方市上下水道局

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25GG0010-0C0					
施 工 場 所	枚方市三矢町 6 - 4 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	公共下水道第86工区安居川ポンプ場耐震化工事（沈砂池その1）						

耐震化工一式
付帯工一式
仮設工一式

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

50,512,000 円

45,920,000 円

4,592,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
雨水ポンプ場耐震化工事	式	1		24,202,025	費目行	
耐震化工	式	1		19,363,322	工種行	
あと施工せん断補強工	式	1		6,618,000	種別行	
あと施工せん断補強工	式	1		6,618,000		
コンクリート工（床版開口部閉塞）	式	1		2,001,710	種別行	
コンクリート表面処理工	式	1				
鉄筋工 SD345（D13・D16・D19）	式	1				
あと施工アンカー工	式	1				
型枠工	m2	11				
コンクリート工	m3	4				
支保工	空m3	60				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		床版開口部改修工	式	1		569,792	種別行	
		カッター工	m	70.4				
		構造物とりこわし工	m3	4				
		型枠工	m	11.64				
		構造物補修工	m3	0.5				
		後付式ゴム伸縮継手工	式	1		10,173,820	種別行	
		後付式ゴム伸縮継手工（100mm変位用） 内水圧、外水圧0.1MPa対応	m	36.12				
		コンクリート切断工	式	1				
	付帯工		式	1		3,028,903	工種行	
		水替工	式	1		2,983,000	種別行	
		水替工	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		塩化ビニル管布設・撤去	式	1				
		止水板設置工	式	1				
		流入堰撤去・復旧工	式	1				
	処理工		式	1		45,903	種別行	
		無筋Co殻処理工【処分費含む】	m3	1				
		有筋Co殻処理工【処分費含む】	m3	4				
		塩化ビニル管処理工【処分費含む】	m3	0.3				
	仮設工		式	1		1,809,800	工種行	
	仮設工		式	1		1,494,800	種別行	
		足場工	式	1				
		ゲラフによる標準的な仮設電力設備費 低圧受電設備 在場期間6ヶ月未満 設備容量8kW	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			資機材運搬工 覆工板、型枠、鉄筋、Co殻	式	1				
			交通管理工	式	1		315,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	21		315,000		
直接工事費				式	1		24,202,025		
(処分費等)				式	1		25,325		
共通仮設費				式	1		4,299,113		
共通仮設費				式	1		2,148,113		
役務費				式	1		48,173		
技術管理費				式	1		2,099,940		
共通仮設費(率計上)				式	1		2,151,000		
純工事費				式	1		28,501,138		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
現場管理費	式	1		10,023,000		
工事原価	式	1		38,524,138		
一般管理費等	式	1		7,395,862		
工事価格	式	1		45,920,000		
消費税相当額	式	1		4,592,000		
設計価格	式	1		50,512,000		