

枚方市上下水道局

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25GG0005-0C0					
施 工 場 所	枚方市 南楠葉 1 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	南楠葉地区雨水管整備工事						

設 計 大 要	【南楠葉1丁目地区】 管きょ工（開削、管径450mm） L=152.05m 管きょ工（開削、管径300mm） L=29.50m マンホール工 11箇所 付帯工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	48,420,900 円 44,019,000 円 4,401,900 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
管路			式	1		24,092,219	費目行	
管きょ工（開削、管径450mm） L=152.05m			式	1		11,684,012	工種行	
管路土工			式	1		6,257,817	種別行	
管路掘削			m3	355				
管路埋戻			m3	194				
発生土処理			m3	311				
廃路盤材処理			m3	44				
管布設工			式	1		3,771,000	種別行	
硬質塩化ビニル管 呼び径450mm			m	145.00				
マンホール用可とう性継手 VU φ 450mm 組立用			箇所	15				
マンホール用可とう性継手 VU φ 450mm 現場打用			箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	管基礎工		式	1		553,854	種別行	
	砂基礎 RC-10 掘削幅1.15m		m	143.56				
	管路土留工		式	1		1,093,542	種別行	
	アルミ板土留 深さ2.0m以下		m	56.95				
	アルミ板土留 深さ2.5m以下		m	95.10				
	アルミ板土留 基本料		式	1				
	開削水替工		式	1		7,799	種別行	
	開削水替		式	1				
	管きょ工（開削、管径300mm） L=29.50m		式	1		1,015,820	工種行	
	管路土工		式	1		569,208	種別行	
	管路掘削		m3	34				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		管路埋戻	m3	14				
		発生土処理	m3	27				
		廃路盤材処理	m3	7				
		管布設工	式	1		379,380	種別行	
		硬質塩化ビニル管 呼び径300mm	m	26.80				
		マンホール用可とう性継手 VUφ300mm 組立用	箇所	6				
		マンホール用可とう性継手 VUφ300mm 現場打用	箇所	2				
		管基礎工	式	1		67,232	種別行	
		砂基礎 RC-10 掘削幅0.90m	m	26.14				
	マンホール工 11箇所		式	1		2,734,300	工種行	
		組立1号マンホール (No.1～No.10)	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		特殊人孔 (No. 11集水桝)	式	1				
付帯工			式	1		2,475,504	工種行	
		既設No. 0-1特殊マンホール改良工	式	1				
		既設No. 4組立式 1 号人孔改良工	式	1				
		既設No. 5雨水桝撤去工	式	1				
		既設No. 6雨水桝撤去工	式	1				
		既設No. 7雨水桝撤去工	式	1				
		既設No. 8雨水桝改良工	式	1				
		既設No. 9雨水桝撤去工	式	1				
		既設No. 10雨水桝撤去工	式	1				
		既設No. 11雨水桝改良工	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		既設No. 0-2雨水桝改良工	式	1				
		雨水管・取付管 撤去・復旧 道路撤去工	式	1				
		雨水管・取付管 撤去・復旧 管路土工	式	1				
		雨水管・取付管 撤去・復旧 管路土留工	式	1				
		雨水管・取付管 撤去・復旧 雨水管・取付管 撤去	式	1				
		雨水管・取付管 撤去・復旧 雨水管・取付管 復旧	式	1				
		雨水管・取付管 撤去・復旧 道路復旧工 管路施工時	式	1				
		地先境界ブロック 撤去・復旧	m	39.5				
		車止め 撤去・復旧	箇所	2				
	舗装工		式	1		4,337,583	工種行	
		道路撤去工 (管路施工時)	式	1		500,723	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版切断	m	337.9				
		舗装版破碎 小型バックホ	m2	201.4				
		As殻運搬処理 アスファルト（処分地：高槻市西大樋町地区）（距離：11.0km）DID有 良好	m3	10.5				
		道路撤去工 （舗装復旧時）	式	1		1,142,784	種別行	
		舗装版切断	m	23.50				
		舗装版破碎 小型バックホ	m2	811.3				
		As殻運搬処理 アスファルト（処分地：高槻市西大樋町地区）（距離：11.0km）DID有 良好	m3	45				
		道路復旧工（市道1号工） （管路施工時）	式	1		897,318	種別行	
		上層路盤 【t=250mm 再生粒度調整碎石RM-30】	m2	191.0				
		表層（仮舗装） 【t=50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し】	m2	191.0				
		道路復旧工（市道2号工） （管路施工時）	式	1		50,813	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			上層路盤 【t=300mm 再生粒度調整碎石RM-30】	m2	10.4				
			表層（仮舗装） 【t=50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し】	m2	10.4				
			道路復旧工（市道1号工） （舗装復旧時）	式	1		1,453,399	種別行	
			不陸整正 【補足材：RM-30、補足材の厚さ：30mm】	m2	726.7				
			表層 【t=50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3】	m2	726.7				
			道路復旧工（市道2号工） （舗装復旧時）	式	1		292,546	種別行	
			不陸整正 【補足材：無し】	m2	84.6				
			基層 【t=50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3】	m2	84.6				
			表層 タックコート 【t=50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4】	m2	84.6				
		仮設工		式	1		1,845,000	工種行	
		交通管理工		式	1		1,845,000	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
交通誘導警備員	式	1				
直接工事費	式	1		24,092,219		
(処分費等)	式	1		1,926,986		
共通仮設費	式	1		3,090,580		
共通仮設費	式	1		49,580		
技術管理費	式	1		49,580		
共通仮設費(率計上)	式	1		3,041,000		
純工事費	式	1		27,182,799		
現場管理費	式	1		9,894,000		
工事原価	式	1		37,076,799		
一般管理費等	式	1		6,942,201		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事	価格		式	1		44,019,000		
	消費税相当額		式	1		4,401,900		
設計	価格		式	1		48,420,900		