

枚方市上下水道局

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25GGZ0012-0C0					
業 務 場 所	枚方市 北中振 3 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
業 務 名	連続立体交差事業に伴う污水管移設実施設計委託(その7)						

設 計 大 要	実施設計委託 1 式 布設替工法 (内径1,200mm未満) L= 78m 試掘調査業務委託 1 式 試掘調査工 N=4箇所
設 計 金 額 (内 訳) 業 務 価 格 消 費 税 等 相 当 額	8,431,500 円 7,665,000 円 766,500 円

業務費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			実施設計委託	式	1		7,108,000	業務費内訳書	
			試掘調査業務委託	式	1		557,000	本工事内訳書	
業務価格				式	1		7,665,000		
消費税相当額				式	1		766,500		
業務委託料				式	1		8,431,500		

業務費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接原価	(電子成果品作成費除く)			式	1		3,021,819		
	実施設計委託			式	1				
直接原価	(その他原価除く)			式	1		3,021,819		
その他原価				式	1		1,598,390		
一般管理費等				式	1		2,487,791		
業務価格				式	1		7,108,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
試掘	調査	業務委託		式	1		282,326	費目行	
	試掘	調査工		式	1		222,326	工種行	
	N=4箇所								
		管路土工		式	1		96,545	種別行	
		機械掘削(小型バックホウ掘削)		m3	0.6				
		クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)							
		床掘り		m3	3				
		土砂 現場制約あり(人力)							
		管路埋戻し		m3	3				
		機械投入+締固め 山積0.13m3							
		廃路盤材運搬処分工		m3	0.6				
		小型バックホウ 山積0.13m3							
		発生土運搬処分工		m3	3				
		舗装版破碎工		式	1		42,883	種別行	
		舗装版切断		m	29.4				
		アスファルト舗装版 As:15cm以下							
		舗装版破碎		m2	21.3				
		舗装厚10cm以下							

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			As殻処分 運搬・処分費	m3	1				
			舗装復旧準備工	式	1		13,854	種別行	
			不陸整正（補足材無） 小規模土工	m2	2.4				
			不陸整正（補足材有） 小規模土工	m2	16.6				
			舗装仮復旧工	式	1		11,346	種別行	
			舗装仮復旧工 t=50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2.4				
			路盤工 t=250mm RM-30	m2	2.4				
			アスファルト舗装復旧工	式	1		55,622	種別行	
			舗装本復旧工 t=50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	18.9				
			区画線工	式	1		2,076	種別行	
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	仮設工			式	1		60,000	工種行	
		交通管理工		式	1		60,000	種別行	
		交通誘導警備員B		人日	4				
直接工事費				式	1		282,326		
共通仮設費				式	1		42,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		42,000		
純工事費				式	1		324,326		
	現場管理費			式	1		129,000		
工事原価				式	1		453,326		
	一般管理費等			式	1		103,674		
工事価格				式	1		557,000		