

枚方市上下水道局

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25GG0011-0C0					
施 工 場 所	枚方市出口 6 丁目 7 番 2 号						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	公共下水道第93工区サダポンプ場耐震化工事（調圧水槽・放流渠）						

設 計 大 要	耐震化工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	98,733,800 円 89,758,000 円 8,975,800 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
雨水	ポンプ	場	耐震化工事	式	1		48,846,694	費目行	
	耐震	工		式	1		48,846,694	工種行	
		あと	施工型せん断鉄筋補強工	式	1		14,470,000	種別行	
			あと施工型せん断補強筋	式	1				
		コン	クリート増し打ち工	式	1		5,556,159	種別行	
			コンクリート表面処理工	式	1				
			鉄筋工 SD345 (D13, D16, D19, D22)	式	1				
			あと施工アンカー工	式	1				
			型枠工 (コンクリート)	m2	58.4				
			コンクリート工	m3	12				
			型枠工 (無収縮モルタル)	m	22.21				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			無収縮モルタル注入工	m3	2				
			コンクリート壁新設工	式	1		429,730	種別行	
			コンクリート表面処理工	式	1				
			鉄筋工 SD345(D13)	式	1				
			あと施工アンカー工	式	1				
			型枠工（コンクリート）	m2	9.6				
			コンクリート工	m3	1				
			足掛金物	本	16				
			後付式ゴム伸縮継手工	式	1		24,539,000	種別行	
			後付式ゴム伸縮継手工（100mm変位用） 内水圧、外水圧0.1MPa対応	箇所	1				
			後付式ゴム伸縮継手工（200mm変位用） 内水圧、外水圧0.1MPa対応	箇所	3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		付帯工		式	1		156,080	種別行	
		既設構造物撤去工		m3	2				
		タラップ撤去工		式	1				
		処理工		式	1		20,525	種別行	
		無筋Co殻処理工（処分費含む）		m3	1				
		有筋Co殻処理工（処分費含む）		m3	2				
		スクラップ処理工（処分費含む）		t	0.038				
		仮設工		式	1		3,675,200	種別行	
		足場工		式	1				
		止水板設置工		式	1				
		資機材運搬工		式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接	工事費			式	1		48,846,694		
	(処分費等)			式	1		12,025		
共通	仮設費			式	1		7,783,700		
	共通仮設費			式	1		3,543,700		
	技術管理費			式	1		3,543,700		
	共通仮設費(率計上)			式	1		4,240,000		
純	工事費			式	1		56,630,394		
	現場管理費			式	1		19,617,000		
工事	原価			式	1		76,247,394		
	一般管理費等			式	1		13,510,606		
工事	価格			式	1		89,758,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	消費	税	相当額	式	1		8,975,800		
設計	価格			式	1		98,733,800		