

枚方市上下水道局

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
<div>事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日</div> <div>設 計 書</div>							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25GG0014-0C0					
施 工 場 所	枚方市 樋之上町 他 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	公共下水道第84工区北部ポンプ場耐震化工事（放流渠その3）						

設 計 大 要	耐震化工 一式 付帯工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	30,948,500 円  28,135,000 円 2,813,500 円

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
雨水ポンプ場	式	1		14,217,110	費目行	
耐震化工	式	1		10,482,143	工種行	
増し打ちコンクリート工	式	1		7,545,337	種別行	
コンクリート表面処理工	式	1				
コンクリート工	m3	32				
無収縮モルタル	m3	2				
型枠工	式	1				
鉄筋工	式	1				
あと施工アンカー工	式	1				
目地工	m2	5.5				
中間ゲート撤去工	式	1		1,833,710	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		掘削工	式	1				
		埋戻工	式	1				
		コンクリート取壊し工	式	1				
		コンクリート殻処分工（有筋）	m3	58				
		開口部閉塞工	式	1		1,103,096	種別行	
		コンクリート工	m3	3				
		型枠工	式	1				
		鉄筋工	式	1				
		あと施工アンカー工	式	1				
		コンクリート削孔	個所	8				
		支保工	m3	17.6				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
付帯工			式	1		3,734,967	工種行	
止水	コンクリート工		式	1		104,000	種別行	
	無筋	コンクリート工	m3	1				
	型枠工		式	1				
	あと施工	アンカー工	本	9				
	仮設	構造物撤去工	式	1		294,400	種別行	
	コンクリート	取壊し工	式	1				
	コンクリート	殻処分工（無筋）	m3	6				
	角落し	処分工	式	1				
	仮設工		式	1		2,362,830	種別行	
	仮設	階段工	式	1				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		資機材搬入・搬出工	式	1				
		足場工（防音シート含む）	式	1				
		敷鉄板工	式	1				
		既存構造物保護工	式	1				
		ネットフェンス設置工	m	13.00				
		電気通信ケーブル移設工	式	1		973,737	種別行	
		波付硬質合成樹脂管 布設 50mm	m	48.62				
		600V架橋ポリエチレンケーブル(CV, CVT) 布設 60mm2 3心 波付硬質合成樹脂管内配線	m	24.31				
		制御用ケーブル(CVV, CVV-S) 布設 5.5mm2 7~8C 波付硬質合成樹脂管内配線	m	48.62				
		ケーブル及び電線配線 一般通信用ケーブル(FCPEV) 0.9mm 5P	m	24.31				
		600V電力ケーブル直線接続 60mm2以下 3心	箇所	2				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			制御ケーブル直線接続 5.5mm2 8C	箇所	4				
			通信ケーブル(中間接続) 地中0.5~0.9mm5P	箇所	2				
			埋設標識シート敷設	m	24.31				
			ハンドホール設置工	基	3				
			ケーブル撤去工	式	1				
			ケーブル処分工	式	1				
			電線管撤去工	式	1				
直接工事費				式	1		14,217,110		
			(処分費等)	式	1		489,448		
共通仮設費				式	1		3,036,170		
			共通仮設費	式	1		1,748,170		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			運搬費	式	1		149,760		
			安全費	式	1		624,000		
			技術管理費	式	1		974,410		
			共通仮設費(率計上)	式	1		1,288,000		
純工事費				式	1		17,253,280		
			現場管理費	式	1		6,137,000		
工事原価				式	1		23,390,280		
			一般管理費等	式	1		4,744,720		
工事価格				式	1		28,135,000		
			消費税相当額	式	1		2,813,500		
設計価格				式	1		30,948,500		