

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
変 更 設 計 書							
令和7年度	設計書番号	25KM0002-1C0					
施工場所	枚方市 王仁公園 地内						
路線・河川名							
工事名	(公園長寿命化事業)王仁公園施設更新工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	基幹事業 遊戯施設整備工 一式 建築施設組立設置工 一式 敷地造成工 一式 透水性舗装工 一式 植栽工 一式 その他事業 敷地造成工 一式 公園施設等撤去工 一式 園路広場整備工 一式 植栽工 一式 雨水排水設備工 一式 仮設工 一式	基幹事業 遊戯施設整備工 一式 建築施設組立設置工 一式 敷地造成工 一式 透水性舗装工 一式 植栽工 一式 その他事業 敷地造成工 一式 公園施設等撤去工 一式 園路広場整備工 一式 植栽工 一式 雨水排水設備工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額	51,326,000 円	53,774,600 円
(内 訳)		
工 事 価 格	46,660,000 円	48,886,000 円
消 費 税 等 相 当 額	4,666,000 円	4,888,600 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 46,316,600 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 42,106,000 円 消費税等相当額 4,210,600 円	変更契約金額 (税込み) 48,525,400 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 44,114,000 円 消費税等相当額 4,411,400 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
基幹事業			式	1		20,587,103	費目行	
				1		20,603,203		
遊戯施設整備工			式	1		11,409,338	工種行	
				1		11,425,438		
	作業土工		式	1		226,638	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	41.5				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	35.8				
	遊具組立設置工		式	1		11,182,700	種別行	
				1		11,198,800		
		ブランコ設置工 大型2連ブランコ	基	1				
		2連鉄棒	基	1				
		シーソー設置工 単列式	基	1				
		複合遊具設置工	基	1				
		砂場設置工 3000	基	1				
				1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
建築施設組立設置工			式	1		3,437,672	工種行	
パゴダ工			式	1		3,437,672	種別行	
パゴダ設置			基	2				
敷地造成工			式	1		93,016	工種行	
掘削工			式	1		93,016	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	77.0				
透水性舗装工			式	1		1,414,827	工種行	
舗装工 (遊具設置エリア内)			式	1		1,414,827	種別行	
		フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	405				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	405				
		表層(歩道部) 1.4m以上 40mm 開粒度アスコン(13) 無し	m2	405				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
植栽工			式	1		4,232,250	工種行	
地被類植栽工			式	1		4,232,250	種別行	
人工張芝			m2	405				
その他事業			式	1		4,678,636	費目行	
						5,954,256		
敷地造成工			式	1		23,072	工種行	
						96,473		
掘削工			式	1		23,072	種別行	
						96,473		
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)			m3	19.1				
埋戻し 小規模 土砂			m3	-----				
						19.1		
公園施設等撤去工			式	1		1,797,974	工種行	
						2,352,925		
作業土工			式	1		209,338	種別行	
						245,078		
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)			m3	26.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		埋戻し 小規模 土砂	m3	46.3				
				55.6				
		構造物撤去工	式	1		667,046	種別行	
				1		674,405		
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	64.0				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	11.5				
		舗装版破碎積込	m2	469				
		L型側溝撤去	m	---				
				11.0				
		公園施設撤去工	式	1		226,743	種別行	
				1		303,583		
		ブランク撤去	基	1				
		ジャンクアルジム撤去	基	1				
		シーソー撤去	基	1				
		鉄棒撤去	基	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		ア-テラター撤去	基	1				
		複合遊具撤去	基	1				
		砂場撤去	基	1				
		植樹柵撤去	箇所	1				
		シェルター撤去工	式	1		75,620	種別行	
		シェルター撤去	基	2				
		樹木伐採・抜根	式	1		5,624	種別行	
				1		192,684		
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上120cm未満	本	2				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満	本	2				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:30cm以上60cm未満	本	1				
		樹木整姿工	式	1		43,312	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		生垣機械刈整姿工 に準ずる 高さ1.5m以上	m	37.5				
		運搬処理工	式	1		613,603	種別行	
				1		818,243		
		運搬処分工 掘削土	m3	54.8				
				41.9				
		運搬処分工 Co無筋	m3	14.9				
				24.2				
		運搬処理工 Co有筋	m3	1.1				
				1.5				
		運搬処理工 廃路盤	m3	19.1				
		運搬処理工 As殻	m3	18.8				
		運搬処理工 廃プラ	m3	0.03				
		運搬処理工 混合廃棄物	m3	1.00				
		運搬処理工 木くず	m3	0.70				
		運搬処理工 樹木根	t	0.01				
				0.86				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		運搬処理工 枝葉	t	0.75				
		運搬処理工 幹	t	0.45				
		現場発生品及び支給品運搬 スクラップ トック[クレーン装置付]ベーストック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 7.0km以下	t	1.9				
	園路	広場整備工	式	1		1,517,803	工種行	
				1		1,515,871		
		作業土工	式	1		60,103	種別行	
				1		58,171		
		床掘り 土砂 小規模	m3	25.5				
				24.6				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	1.4				
		舗装工	式	1		839,938	種別行	
		不陸整正【上層路盤(歩道部)】 30mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	361				
		表層(歩道部) 1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	361				
		園路縁石工	式	1		617,762	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		地先境界ブロック 設置 A種(120*120*600) 再生クワッシュランRC-40 18-8-25(高炉) 養生有り	m	3.6				
		見切材	m	68.5				
	植栽工		式	1		440,361	工種行	
	地被類植栽工		式	1		147,250	種別行	
		公園植栽張芝工 野芝 ベタ張 芝串有り	m2	95.0				
	植栽養生工		式	1		293,111	種別行	
		防根シート設置	m	68.5				
	雨水排水設備工		式	1		299,426	工種行	
				1		723,626		
	作業土工		式	1		2,146	種別行	
				1		14,592		
		床掘り 土砂 小規模	m3	1.00				
				6.8				
	側溝工		式	1		297,280	種別行	
				1		709,034		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		U型側溝設置	m	32.0				
		集水柵1 H=0.85	箇所	1				
		集水柵2 H=0.75	箇所	1				
		既設集水柵蓋	枚	1				
		排水管 150 有孔管	m	56.0				
	仮設工		式	1		600,000	工種行	
				1		825,000		
	交通管理工		式	1		600,000	種別行	
				1		825,000		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	40				
				55				
直接工事費			式	1		25,265,739		
				1		26,557,459		
(処分費等)			式	1		419,332		
				1		536,867		
共通仮設費			式	1		2,852,000		
				1		2,982,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	共通	仮設費(率計上)		式	1		2,852,000		
					1		2,982,000		
純工事費				式	1		28,117,739		
					1		29,539,459		
現場管理費				式	1		11,089,000		
					1		11,570,000		
工事原価				式	1		39,206,739		
					1		41,109,459		
一般管理費等				式	1		7,511,211		
					1		7,834,491		
諸経費対象外				式	1		-57,950		
工事価格				式	1		46,660,000		
					1		48,886,000		
消費税相当額				式	1		4,666,000		
					1		4,888,600		
設計価格				式	1		51,326,000		
					1		53,774,600		