

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書							
令和7年度	設 計 書 番 号	25DB0003-1C0					
施 工 場 所	枚方市 香里ヶ丘3丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	新香里中央線						
工 事 名	新香里中央線歩道補修工事(R7-3)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路修繕 舗装工 一式 道路付属施設工 一式 仮設工 一式 施工延長 179.8m	道路修繕 舗装工 一式 道路付属施設工 一式 仮設工 一式 施工延長 179.8m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	10,256,400 円 9,324,000 円 932,400 円	12,698,400 円 11,544,000 円 1,154,400 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 9,133,300 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 8,303,000 円 消費税等相当額 830,300 円	変更契約金額 (税込み) 11,306,900 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 10,279,000 円 消費税等相当額 1,027,900 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕				式	1		4,143,236	費目行	
					1		5,189,351		
	舗装工			式	1		1,876,298	工種行	
					1		2,476,668		
	舗装打換え工			式	1		1,876,298	種別行	
					1		2,476,668		
		舗装版破碎積込(電線共同溝工)		m2	537.9				
					537.9				
		運搬(電線共同溝工)As殻 アスファルト塊 有 22.5km以下 良好		m3	16.8				
					1.8				
		運搬(電線共同溝工)Co殻 アスファルト塊 有 22.5km以下 良好		m3	-----				
					47.6				
		アスファルト塊(掘削) 協和道路㈱なにわアスコン 門真市東田町		m3	16.8				
					1.8				
		コンクリート塊(無筋) (㈱スギケンセツ)枚方市尊延寺		m3	-----				
					47.6				
		運搬(電線共同溝工)点字ブロック レンガ(アスファルト塊) 有 6.0km以下 良好		m3	3.8				
					3.8				
		レガ処分費 枚方市中宮大池3丁目		m3	3.8				
		上層路盤(歩道部) 20mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30		m2	6.0				
					6.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			上層路盤(歩道部) 70mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	466.5				
			不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	599.9				
					74.8				
			表層(歩道部)歩道 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	557.3				
					557.3				
			表層(歩道部)乗入 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	42.6				
					42.6				
	道路	附属施設工		式	1		1,874,938	工種行	
					1		1,992,683		
		道路附属物工		式	1		1,874,938	種別行	
					1		1,992,683		
			特殊ブロック舗装 撤去	m2	62.0				
					62.0				
			点字シート スリッパイト(副資材含む)(密粒・材工共価格)	枚	689.6				
					732.1				
	仮設工			式	1		392,000	工種行	
					1		720,000		
		交通管理工		式	1		392,000	種別行	
					1		720,000		
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	28				
					48				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接工事費				式	1		4,143,236		
					1		5,189,351		
(処分費等)				式	1		173,960		
					1		289,909		
共通仮設費				式	1		979,000		
					1		1,209,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		979,000		
					1		1,209,000		
純工事費				式	1		5,122,236		
					1		6,398,351		
現場管理費				式	1		2,485,000		
					1		3,069,000		
工事原価				式	1		7,607,236		
					1		9,467,351		
一般管理費等				式	1		1,716,764		
					1		2,076,649		
工事価格				式	1		9,324,000		
					1		11,544,000		
消費税相当額				式	1		932,400		
					1		1,154,400		
設計価格				式	1		10,256,400		
					1		12,698,400		