

部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員			技術管理者

変更設計書

		起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
		決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	
施工年度	:	令和 6年度	基 準 年 度 : 令和 5年度		
支出費目	:	R 6 建-21 建設改良費(更新)	単 価 適 用 月 度 : 令和 6 年 5 月度		
	:		適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事等		
	:		地 域 補 正 : 一般交通影響あり②		
	:		週 休 二 日 補 正 : 補正無し		
工事場所	:	枚方市 長尾東町 3 丁目 地内			
路線河川名	:	(都) 長尾杉線			
工事名	:	長尾東町 3 丁目口径150mm以下配水管移設工事 (その 2)			
	:				
	:				
区 分		金 額	変 更	増 減	
工事価格		18, 280, 000 円	18, 100, 000 円	-180, 000 円	
消費税相当額		1, 828, 000 円	1, 810, 000 円	-18, 000 円	
工事費		20, 108, 000 円	19, 910, 000 円	-198, 000 円	

工 事 概 要

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単位	第 1 回変更	第 2 回変更
布設工	D I P φ 1 5 0	m	3 3 . 4	3 3 . 4
	D I P φ 7 5	m	5 . 2	5 . 2
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1	1
	空気弁 φ 2 5	箇所	1	1
撤去工	D I P φ 2 0 0	m	8 0	8 0
	D I P φ 1 5 0	m	1 5 3	1 5 3
	D I P φ 7 5	m	4 7	4 7
	P E φ 5 0	m	8	8
	H I V P φ 4 0	m	2 1	2 1
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ 150本管工事（更新）							(1,525,480) 2,209,992	
							(1,525,480) 2,209,992	
	材料費				1	(1,525,480) 1,606,620	(1,525,480) 1,606,620	
				式	1	(1,525,480) 1,606,620	(1,525,480) 1,606,620	
	土工				1	358,742	358,742	
				式	1	358,742	358,742	
	管工				1	244,630	244,630	
				式	1	244,630	244,630	
φ 75本管工事（更新）							(293,450) 425,056	
							(293,450) 425,056	
	材料費				1	(293,450) 293,450	(293,450) 293,450	
				式	1	(293,450) 293,450	(293,450) 293,450	
	土工				1	69,259	69,259	
				式	1	69,259	69,259	
	管工				1	62,347	62,347	
				式	1	62,347	62,347	
φ 200本管撤去工事（更新）							1,271,527	
							1,271,527	
	土工				1	1,378,886	1,378,886	
				式	1	1,378,886	1,378,886	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工				1	122,781	122,781	
				式	1	122,781	122,781	
	現場発生品				1	-230,140	-230,140	
				式	1	-230,140	-230,140	
φ 150本管撤去工事（更新）							(78,433) 2,347,384	
							(78,433) 2,259,450	
	材料費				1	(78,433) 78,433	(78,433) 78,433	
				式	1	(78,433) 78,433	(78,433) 78,433	
	土工				1	2,104,245	2,104,245	
				式	1	2,016,311	2,016,311	
	管工				1	164,706	164,706	
				式	1	164,706	164,706	
φ 75本管撤去工事（更新）							518,850	
							513,890	
	土工				1	479,157	479,157	
				式	1	474,197	474,197	
	管工				1	39,693	39,693	
				式	1	39,693	39,693	
φ 50本管撤去工事（更新）							90,958	
							90,958	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工				1	77,129	77,129	
				式	1	77,129	77,129	
	管工				1	13,829	13,829	
				式	1	13,829	13,829	
φ 40本管撤去工事（更新）							171,638	
							171,638	
	土工				1	165,150	165,150	
				式	1	165,150	165,150	
	管工				1	6,488	6,488	
				式	1	6,488	6,488	
仮設給水替工							(432,447) 1,681,199	
							(432,447) 1,681,199	
	材料費				1	(8,220) 8,220	(8,220) 8,220	
				式	1	(8,220) 8,220	(8,220) 8,220	
	土工				1	803,909	803,909	
				式	1	803,909	803,909	
	管工				1	(424,227) 869,070	(424,227) 869,070	
				式	1	(424,227) 869,070	(424,227) 869,070	
舗装復旧工事							128,131	
							128,131	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

[illegible]

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(2,329,810) 9,768,735	
				式	1		(2,329,810) 9,675,841	
共通仮設費					1		1,412,414	
				式	1		1,397,414	
	共通仮設費率計算額				1		1,305,000	
				式	1		1,290,000	
	共通仮設費 積上額計				1		107,414	
				式	1		107,414	
		運搬費			1		3,784	
				式	1		3,784	
			仮設材運搬費		1		3,784	
				式	1		3,784	
		準備費			1		103,630	
				式	1		103,630	
			試掘工		1		103,630	
				式	1		103,630	
純工事費					1		11,181,149	
				式	1		11,073,255	
	現場管理費				1		3,977,000	
				式	1		3,931,000	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
					1		3,977,000	
		現場管理費率計算額		式	1		3,931,000	
					1		15,158,149	
工事原価				式	1		15,004,255	
					1		3,121,851	
	一般管理費等			式	1		3,095,745	
					1		3,124,000	
		一般管理費率計算額		式	1		3,093,000	
					1		5,677	
		契約保証費		式	1		5,677	
					1		18,280,000	
工事価格				式	1		18,100,000	
					1		1,828,000	
消費税相当額				式	1		1,810,000	
					1		20,108,000	
本工事費				式	1		19,910,000	