

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程第 条 項 号 別表 第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25KM0003-1C0					
施 工 場 所	枚方市 出口 2 丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	出口北公園、さつき丘中央公園、さつき丘南公園						
工 事 名	(公園長寿命化事業) 出口北公園他施設更新工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	出口北公園 基幹事業 その他事業 遊戯施設整備工 一式 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式 さつき丘中央公園 基幹事業 その他事業 遊戯施設整備工 一式 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式 さつき丘南公園 基幹事業 その他事業 遊戯施設整備工 一式 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式	出口北公園 基幹事業 その他事業 遊戯施設整備工 一式 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式 さつき丘中央公園 基幹事業 その他事業 遊戯施設整備工 一式 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式 さつき丘南公園 基幹事業 その他事業 遊戯施設整備工 一式 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	21,523,700 円	21,825,100 円
工 事 価 格	19,567,000 円	19,841,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,956,700 円	1,984,100 円
契 約 金 額	前回契約金額（税込み） （内訳） 19,306,100 円 前回契約金額（税抜き） 17,551,000 円 消費税等相当額 1,755,100 円	変更契約金額（税込み） （内訳） 19,575,600 円 変更契約金額（税抜き） 17,796,000 円 消費税等相当額 1,779,600 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
出口北公園				式	1			費目行	
基幹事業				式	1		5,611,764	費目行	
			遊戯施設整備工	式	1		5,611,764	工種行	
		作業土工		式	1		74,664	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	14.3				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	11.5				
		遊戯施設整備工		式	1		5,537,100	種別行	
		複合遊具設置		台	1				
		ブランコ設置 2連ブランコ H2.00m		基	1				
その他事業				式	1		755,987	費目行	
		公園施設等撤去工		式	1		575,987	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		作業土工		式	1		16,535	種別行	
		埋戻し 小規模 土砂		m3	1.9				
		残土処分		m3	1.0				
		公園施設撤去工		式	1		559,452	種別行	
		複合遊具撤去		台	1				
		ブランコ撤去		基	1				
		Co殻処分		m3	1.8				
		廃プラ処分		m3	0.1				
		現場発生品及び支給品運搬（廃プラ） トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 9.0km以下		t	0.03				
		現場発生品及び支給品運搬（スクラップ） トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 5.0km以下		t	0.93				
	仮設工			式	1		180,000	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			交通管理工	式	1		180,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	12		180,000		
さつき丘			中央公園	式	1			費目行	
基幹事業				式	1		1,166,491	費目行	
			遊戯施設整備工	式	1		1,166,491	工種行	
			作業土工	式	1		34,091	種別行	
			床掘り 土砂 小規模	m3	6.8				
			埋戻し 小規模 土砂	m3	5.1				
			遊戯施設整備工	式	1		1,132,400	種別行	
			滑台設置	基	1				
			ブランコ設置	基	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
その他事業				式	1		133,571	費目行	
			公園施設等撤去工	式	1		58,571	工種行	
		作業土工		式	1		7,193	種別行	
		埋戻し 小規模 土砂		m3	0.9				
		残土処分		m3	0.7				
		公園施設撤去工		式	1		51,378	種別行	
		滑台撤去		基	1				
		ブランコ撤去		基	1				
		Co殻処分		m3	0.9				
		廃プラ処分		m3	0.1				
		現場発生品及び支給品運搬（廃プラ） トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 5.0km以下		t	0.03				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			現場発生品及び支給品運搬（スクラップ） トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 5.0km以下	t	0.28				
	仮設工			式	1		75,000	工種行	
		交通管理工		式	1		75,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	5		75,000		
さつき丘南公園				式	1			費目行	
基幹事業				式	1		1,818,128	費目行	
					1		1,958,128		
	遊戯施設整備工			式	1		1,818,128	工種行	
					1		1,958,128		
	作業土工			式	1		25,428	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	4.9				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	3.9				
	遊戯施設整備工			式	1		1,792,700	種別行	
					1		1,932,700		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			複合遊具設置	基	1				
			馬とび設置	基	1				
					1				
その他事業				式	1		303,738	費目行	
	公園施設等撤去工			式	1		213,738	工種行	
	作業土工			式	1		5,579	種別行	
			埋戻し 小規模 土砂	m3	0.2				
			残土処分	m3	0.9				
	公園施設撤去工			式	1		208,159	種別行	
			にんじゃわたり撤去	基	1				
			Co殻処分	m3	0.2				
			混合廃棄物処分	m3	0.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			現場発生品及び支給品運搬（混合廃棄物） トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 7.0km以下	t	0.3				
			現場発生品及び支給品運搬（スクラップ） トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 3.0km以下	t	1.1				
	仮設工			式	1		90,000	工種行	
		交通管理工		式	1		90,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	6		90,000		
直接工事費				式	1		9,789,679		
					1		9,929,679		
	(処分費等)			式	1		22,982		
共通仮設費				式	1		1,263,000		
					1		1,281,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		1,263,000		
					1		1,281,000		
純工事費				式	1		11,052,679		
					1		11,210,679		
	現場管理費			式	1		5,225,000		
					1		5,300,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事原価				式	1		16,277,679		
					1		16,510,679		
	一般管理費等			式	1		3,358,621		
					1		3,399,621		
	諸経費対象外			式	1		-69,300		
工事価格				式	1		19,567,000		
					1		19,841,000		
	消費税相当額			式	1		1,956,700		
					1		1,984,100		
設計価格				式	1		21,523,700		
					1		21,825,100		