

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
変 更 設 計 書							
令和7年度	設計書番号	25DB0023-0C0					
施工場所	枚方市 香里ヶ丘5丁目 地内						
路線・河川名	香里ヶ丘27号線						
工事名	香里ヶ丘27号線道路補修工事 (R7-18)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=246.1m	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=246.1m
設 計 金 額 (内 訳)	14,133,900 円	14,425,400 円
工 事 価 格	12,849,000 円	13,114,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,284,900 円	1,311,400 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 12,593,900 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 11,449,000 円 消費税等相当額 1,144,900 円	変更契約金額 (税込み) 12,853,500 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 11,685,000 円 消費税等相当額 1,168,500 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕		式	1		5,562,385	費目行	
			1		5,686,697		
舗装工		式	1		4,807,506	工種行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	168.6				
	切削オーバーレイ 一層 表層 50mm 7cm以下 すりつけ無	m2	1,694.1				
	殻運搬(路面切削) DID有り 14.5km以下 良好	m3	84.7				
	アスファルト塊(切削)	m3	84.7				
区画線工		式	1		454,879	工種行	
			1		459,191		
	区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	400.7				
	区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	141.4				
			0				
	区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	141.4				
	区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	30.0				
			0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	-----				
			30.0				
	区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	69.5				
	区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	194.7				
	区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	58.8				
			78.4				
仮設工		式	1		300,000	工種行	
			1		420,000		
	交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	20				
			28				
直接工事費		式	1		5,562,385		
			1		5,686,697		
(処分費等)		式	1		338,376		
共通仮設費		式	1		1,582,000		
			1		1,612,000		
共通仮設費		式	1		292,000		
運搬費		式	1		292,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費(率計上)	式	1		1,290,000		
		1		1,320,000		
純工事費	式	1		7,144,385		
		1		7,298,697		
現場管理費	式	1		3,416,000		
		1		3,482,000		
工事原価	式	1		10,560,385		
		1		10,780,697		
一般管理費等	式	1		2,288,615		
		1		2,333,303		
工事価格	式	1		12,849,000		
		1		13,114,000		
消費税相当額	式	1		1,284,900		
		1		1,311,400		
設計価格	式	1		14,133,900		
		1		14,425,400		