

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和7年度	設計書番号	25DB0029-1C0					
施工場所	枚方市 山之上西町 地内						
路線・河川名	菊丘山之上線						
工事名	菊丘山之上線道路補修工事(R7-24)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路修繕 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長208.1m	道路修繕 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長208.1m
設 計 金 額 (内 訳)	17,758,400 円	20,128,900 円
工 事 価 格	16,144,000 円	18,299,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,614,400 円	1,829,900 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 15,895,000 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 14,450,000 円 消費税等相当額 1,445,000 円	変更契約金額 (税込み) 18,015,800 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 16,378,000 円 消費税等相当額 1,637,800 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		7,596,321	費目行	
				1		8,857,157		
舗装工			式	1		6,788,354	工種行	
				1		8,004,190		
	舗装打換え工		式	1		6,788,354	種別行	
				1		8,004,190		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	227.7				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	1,520.2				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID有り 19.5km以下 良好	m3	152.0				
				228.0				
		アスファルト塊(掘削) 協和道路(柵)なにわアスコン 門真市東田町	m3	152.0				
				228.0				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	1,520.2				
				0				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 80mm 1層施工	m2					
				1,520.2				
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	1,520.2				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	1,520.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	区画線工		式	1		417,967	工種行	
	区画線工		式	1		417,967	種別行	
		区画線設置(標準単価) 外側線・中央線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	458.9				
		区画線設置(標準単価) 中央線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	65.0				
		区画線設置(標準単価) 停止線・横断歩道 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	26.9				
		区画線設置(標準単価) 通学路注意・横断予告・十字マーク 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	135.3				
		区画線設置(標準単価) 30 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	39.2				
		区画線工(市場単価) グリーン巾15cm(通学路)昼間施工	m	177.9				
仮設工			式	1		390,000	工種行	
				1		435,000		
	交通管理工		式	1		390,000	種別行	
				1		435,000		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	26				
				29				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接工事費				式	1		7,596,321		
					1		8,857,157		
(処分費等)				式	1		714,400		
					1		1,071,600		
共通仮設費				式	1		1,642,000		
					1		1,812,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		1,642,000		
					1		1,812,000		
純工事費				式	1		9,238,321		
					1		10,669,157		
現場管理費				式	1		4,128,000		
					1		4,557,000		
工事原価				式	1		13,366,321		
					1		15,226,157		
一般管理費等				式	1		2,777,679		
					1		3,072,843		
工事価格				式	1		16,144,000		
					1		18,299,000		
消費税相当額				式	1		1,614,400		
					1		1,829,900		
設計価格				式	1		17,758,400		
					1		20,128,900		