

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
変 更 設 計 書							
令和7年度	設計書番号	25DB0010-1C0					
施工場所	枚方市 春日北町2丁目 地内他						
路線・河川名	春日大峰線他						
工事名	春日大峰線他道路構造物補修工事(R7-25)						

	変 更 前		変 更 後	
設 計 大 要	道路維持（春日北町2丁目地区） 法面工 一式 仮設工 一式 道路維持（招提北町2丁目地区） 排水構造物工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式 道路維持（茄子作4丁目地区） 排水構造物工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式		道路維持（春日北町2丁目地区） 法面工 一式 仮設工 一式 道路維持（招提北町2丁目地区） 排水構造物工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式 道路維持（茄子作4丁目地区） 排水構造物工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式	
設 計 金 額 (内 訳)	9,144,300 円		9,845,000 円	
工 事 価 格	8,313,000 円		8,950,000 円	
消 費 税 等 相 当 額	831,300 円		895,000 円	
契 約 金 額	前回契約金額（税込み） （内訳） 前回契約金額（税抜き） 消費税等相当額	8,100,400 円 7,364,000 円 736,400 円	変更契約金額（税込み） （内訳） 変更契約金額（税抜き） 消費税等相当額	8,720,800 円 7,928,000 円 792,800 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	埋戻し材	m3	1.3				
			2.6				
	土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 6.0km以下 良好	m3	1.8				
			1.8				
	投棄料 砂質土	m3	1.8				
			1.8				
	構造物工	式	1		324,996	種別行	
			1		441,760		
	蓋取替工 (横断側溝)	m	7.3				
			0				
	既設側溝打換え工	m	8.0				
			8.0				
	撤去工	式	1		91,757	種別行	
			1		88,558		
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	32.1				
	舗装版破碎積込(電線共同溝工)	m2	37.8				
			32.7				
	運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 10.5km以下 良好	m3	2.3				
			2.0				
	アスファルト塊(掘削)	m3	2.3				
			2.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路維持 (春日北町2丁目地区)		式	1		1,715,515	費目行	
			1		1,822,271		
法面工		式	1		1,415,515	工種行	
			1		1,522,271		
土工		式	1		371,099	種別行	
			1		477,855		
	掘削 土砂 現場制約あり	m3	9.8				
			14.7				
	法面整形 切土部 現場制約有 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	196.8				
	土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 1.0km以下 良好	m3					
			14.7				
	投棄料 砂質土	m3					
			14.7				
コンクリート工		式	1		938,538	種別行	
	コンクリート打設 防草コンクリート 人力打設 18-8-40W/C≦60 生コンクリート夜間割増無 12.1m3 目地有り 生コンクリート小型車積	m2	196.8				
	養生工 防草コンクリート	m2	196.8				
撤去工		式	1		105,878	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	仮設工	式	1		20,713	種別行	
	敷鉄板設置・撤去 1524mm*3048mm 設置・撤去	枚	7.0				
	しま鋼板賃料 22*1524*3048 供用3日	枚	7.0				
	交通管理工	式	1		90,000	種別行	
	交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	6.0				
道路維持 (茄子作4丁目地区)		式	1		680,591	費目行	
			1		820,338		
排水構造物工		式	1		473,502	工種行	
			1		625,071		
作業土工		式	1		11,369	種別行	
			1		44,763		
	床掘り 土砂 小規模	m3	1.1				
			3.6				
	基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2					
			4.4				
	埋戻し 小規模 土砂	m3	1.3				
			2.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
既設シート撤去処分工	m2	196.8				
仮設工	式	1		300,000	工種行	
交通管理工	式	1		300,000	種別行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	20.0				
道路維持(招提北町2丁目地区)	式	1		591,948	費目行	
排水構造物工	式	1		446,007	工種行	
作業土工	式	1		12,172	種別行	
床掘り 土砂 小規模	m3	1.8				
埋戻し 小規模 土砂	m3	1.2				
埋戻し材	m3	1.2				
構造物工	式	1		408,600	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋取替工（横断側溝）	m	10.0				
撤去工	式	1		25,235	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	13.9				
運搬（電線共同溝工） アスファルト塊 有 22.5km以下 良好	m3	0.6				
アスファルト塊（掘削）	m3	0.6				
土砂等運搬 小規模 バック山積0.28m3（平積0.2m3）土砂（岩塊・玉石混り土含む）DID有り 17.0km以下 良好	m3	1.2				
廃路盤材（クラッシュラン）	m3	1.2				
舗装工	式	1		35,228	工種行	
舗装復旧工	式	1		35,228	種別行	
表層（車道・路肩部） 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下）50mm 再生密粒度アスコン（13）プライムコートPK-3	m2	11.7				
仮設工	式	1		110,713	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 12.0km以下 良好	m3	0.7				
			1.4				
	廃路盤材(クラッシュラン)	m3	0.7				
			1.4				
付帯工		式	1		45,380	種別行	
			1		49,990		
	人孔蓋高さ調整	箇所	1				
	人孔蓋高さ調整	箇所					
			1				
舗装工		式	1		102,294	工種行	
			1		90,472		
舗装復旧工		式	1		102,294	種別行	
			1		90,472		
	不陸整正 補足材料有 67mm以上75mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	37.8				
			32.7				
	表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	45.2				
			40.1				
仮設工		式	1		104,795	工種行	
仮設工		式	1		14,795	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
敷鉄板設置・撤去 1524mm*3048mm 設置・撤去	枚	5.0				
しま鋼板賃料 22*1524*3048 供用3日	枚	5.0				
交通管理工	式	1		90,000	種別行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	6.0				
直接工事費	式	1		2,988,054		
		1		3,234,557		
(処分費等)	式	1		26,497		
		1		86,543		
共通仮設費	式	1		1,013,753		
		1		1,093,753		
共通仮設費	式	1		12,753		
運搬費	式	1		12,753		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,001,000		
		1		1,081,000		
純工事費	式	1		4,001,807		
		1		4,328,310		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
現場管理費	式	1		2,860,000		
		1		3,076,000		
工事原価	式	1		6,861,807		
		1		7,404,310		
一般管理費等	式	1		1,474,173		
		1		1,568,670		
諸経費対象外	式	1		-22,980		
工事価格	式	1		8,313,000		
		1		8,950,000		
消費税相当額	式	1		831,300		
		1		895,000		
設計価格	式	1		9,144,300		
		1		9,845,000		