

枚方市上下水道局

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
設 計 書							
令和 7 年	設 計 書 番 号	25GI0095-0C0					
業 務 場 所	枚方市 長尾東町 3 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
業 務 名	長尾東町 3 丁目地内調整池清掃委託						

<p>設 計 大 要</p>	<p>調整池① 調整池（浚渫A=1472.03㎡） 雨水流出抑制施設（浚渫A=80.97㎡）</p> <p>清 掃 工 調整池、雨水流出抑制施設 浚渫 V=72.1m3 雑 工 調整池 人力抜根 1 式 塵芥収集 1 式</p> <p>調整池② 調整池（浚渫A=97.79㎡） 雨水流出抑制施設（浚渫A=2.40㎡）</p> <p>清 掃 工 調整池、雨水流出抑制施設 浚渫 V=1.0m3 雑 工 調整池 水替工 1 式</p> <p>調整池③ 調整池（浚渫A=177.48㎡） 雨水流出抑制施設（浚渫A=2.25㎡）</p> <p>清 掃 工 調整池、雨水流出抑制施設 浚渫 V=1.8m3 雑 工 調整池 水替工 1 式</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>業 務 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>8,218,100 円</p> <p>7,471,000 円</p> <p>747,100 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
河川維持				式	1		3,795,037		
清掃工	長尾東町3丁目地内	調整池①、雨水流出抑制施設		式	1		2,882,275		
	清掃工	調整池①、雨水流出抑制施設		式	1		2,231,249		
	清掃	高压洗浄車4t、給水車4t		式	1				
		浚渫（清掃、吊上、積込、運搬） 強力吸引車4t	m3		72.1				
		浚渫土砂処分（投棄料無・藤本川ポンプ場内運搬） 強力吸引車4t L=6.3km	m3		54.1				
	雑工	調整池①		式	1		651,026		
		抜根（抜根、収集、吊上、運搬） クレーン装置付・積載質量2t積・2.9t吊 L=6.4km		式	1				
		散在塵芥収集 収集・集積・積込み・運搬 DID有り 7.0km以下 持込 良好	m2		1,472				
仮設工				式	1		150,000		
	交通管理工			式	1		150,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			交通誘導警備工	式	1				
清掃工			長尾東町3丁目地内 調整池②、雨水流出抑制施設	式	1		330,127		
			清掃工 調整池②、雨水流出抑制施設	式	1		236,727		
			清掃 高圧洗浄車4t、給水車4t	式	1				
			浚渫（清掃、吊上、積込、運搬） 強力吸引車4t	m3	1.0				
			浚渫土砂処分（投棄料無・藤本川ポンプ場内運搬） 強力吸引車4t L=6.3km	m3	0.8				
			雑工 調整池②	式	1		93,400		
			水替工 排水量0m3/h以上40m3/h未満 揚程15m 発動発電機 作業 時排水 設置、撤去	式	1				
仮設工				式	1		45,000		
			交通管理工	式	1		45,000		
			交通誘導警備工	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
清掃工	長尾東町3丁目地内	調整池③、雨水流出抑制施設		式	1		342,635		
清掃工		調整池③、雨水流出抑制施設		式	1		249,235		
清掃		高压洗浄車4t、給水車4t		式	1				
		浚渫（清掃、吊上、積込、運搬） 強力吸引車4t	m3		1.8				
		浚渫土砂処分（投棄料無・藤本川ポンプ場内運搬） 強力吸引車4t L=6.3km	m3		1.4				
雑工		調整池③		式	1		93,400		
		水替工 排水量0m3/h以上40m3/h未満 揚程15m 発動発電機 作業 時排水 設置、撤去		式	1				
仮設工				式	1		45,000		
		交通管理工		式	1		45,000		
		交通誘導警備工		式	1				
直接工事費				式	1		3,795,037		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費	式	1		393,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		393,000		
純工事費	式	1		4,188,037		
現場管理費	式	1		1,819,000		
工事原価	式	1		6,007,037		
一般管理費等	式	1		1,463,963		
工事価格	式	1		7,471,000		
消費税相当額	式	1		747,100		
設計価格	式	1		8,218,100		