

仕 様 書

1. 物品名称 市立小学校配膳室用エアコン購入

2. 設置場所

N0	小学校	配膳室の大きさ	住所
1	枚方	67.2 m ²	枚方上之町 9-21
2	枚方第二	68.48 m ²	田宮本町 11-1
3	さだ	64.8 m ²	北中振 2-11-21
4	開成	63.96 m ²	香里ヶ丘 2-5
5	五常	56.7 m ²	香里ヶ丘 6-9
6	山田	52.72 m ²	甲斐田町 1-27
7	明倫	63.52 m ²	中宮西之町 10-6
8	殿山第一	66.10 m ²	上野 1-6-5
9	殿山第二	64.78 m ²	養父丘 2-7-53
10	樟葉	66.43 m ²	南楠葉 2-40-6
11	津田	40.71 m ²	津田西町 1-33-1
12	交北	64.8 m ²	交北 2-30-5
13	香陽	58.32 m ²	香里ヶ丘 11-36-1
14	磯島	63.18 m ²	磯島北町 3-1
15	西牧野	65.6 m ²	西牧野 2-1-1

3. エアコンの規格

N0	小学校	規格	台数	室外機への柵
1	枚方	SSRH80C(N)V	2台	
2	枚方第二	SSRH80C(N)V	2台	
3	さだ	SSRH80C(N)V	2台	
4	開成	SSRH80C(N)V	2台	
5	五常	SSRH80C(N)V	2台	
6	山田	SSRV80CV	2台	
7	明倫	SSRH80C(N)V	2台	柵を設置すること
8	殿山第一	SSRH80C(N)V	2台	
9	殿山第二	SSRH80C(N)V	2台	
10	樟葉	SSRV63CV	2台	

11	津田	SSRV50CV	2台	柵を設置すること
12	交北	SSRV80CV	2台	
13	香陽	SSRV80CV	2台	
14	磯島	SSRV80CV	2台	
15	西牧野	SSRH56C(N)V	2台	柵を設置すること

※ 200V仕様

※ 運搬費及び設置料（梱包資材などの処分を含む）込み

※ 同等品可とする。

4. 設置方法

- (1) 室外機は安全管理を考慮し基礎から施工を行い、倒壊することのないよう、しっかりと固定すること
- (2) 取付の方法、場所等については、別添各小学校の図面に記載している内容を基本とし取付を行うこと

5. 設置期間

令和8年4月1日から令和8年6月30日まで

作業日は、土と日曜日を行うことを基本とする。平日に実施するのであれば、午後3時以降であれば可能。ただし、学校の都合等で実施できない場合があるため、作業日については、事前においしい給食課と調整を行ったうえで決定すること。

6. その他

- (1) 現地確認が必要な場合は、事前においしい給食課へ連絡のうえ日程調整を行うこと。
- (2) エアコン設置の際に、発生したゴミ・廃材等はすべて持ち帰ること。
- (3) 配膳室は、平日に使用しているため、作業後は清掃すること。
- (4) その他、疑義が生じた場合は、おいしい給食課と協議のうえ施行すること。

7. 担当課

おいしい給食課

電話番号：050-7105-8030