

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 8 年度	設 計 書 番 号	26DC0025-0C0					
業 務 場 所	枚方市内 (中部地区)						
路 線 ・ 河 川 名	風見の丘公園 他						
業 務 名	R8 公園等夏期剪定作業委託 (中部地区)						

設 計 大 要	樹木管理工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 業 務 価 格 消 費 税 等 相 当 額	19,620,700 円 17,837,000 円 1,783,700 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
樹木管理				式	1		9,114,444	費目行	
	樹木管理工			式	1		8,860,044	工種行	
		一般樹木剪定整枝工 夏期剪定		式	1		2,113,893	種別行	
		一般樹木剪定整枝 幹周 30cm未満		本	34				
		一般樹木剪定整枝 幹周 31～45cm		本	41				
		一般樹木剪定整枝 幹周 46～60cm		本	44				
		一般樹木剪定整枝 幹周 61～80cm		本	84				
		一般樹木剪定整枝 幹周 81～100cm		本	44				
		一般樹木剪定整枝 幹周 101～120cm		本	23				
		一般樹木剪定整枝 幹周 121cm以上		本	26				
		一般樹木剪定整枝工（リフト車付） 夏期剪定		式	1		1,758,215	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			一般樹木剪定整枝（リフト車付） 幹周 31～45cm	本	3				
			一般樹木剪定整枝（リフト車付） 幹周 46～60cm	本	11				
			一般樹木剪定整枝（リフト車付） 幹周 61～80cm	本	36				
			一般樹木剪定整枝（リフト車付） 幹周 81～100cm	本	18				
			一般樹木剪定整枝（リフト車付） 幹周 101～120cm	本	29				
			一般樹木剪定整枝（リフト車付） 幹周 121cm以上	本	42				
		マツ	剪定整枝工	式	1		9,308	種別行	
			マツ剪定整枝 幹周 31～45cm	本	1				
		ポプラ	剪定整枝工	式	1		32,620	種別行	
			ポプラ剪定整枝 幹周 121cm以上	本	2				
			支障木伐採工	式	1		1,711,360	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:30cm以上60cm未満	本	5				
			支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:60cm以上90cm未満	本	52				
			支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上	本	16				
			支障木伐採工（竹）	式	1		347,850	種別行	
			支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:30cm未満	本	150				
			低木整枝工	式	1		2,886,798	種別行	
			低木(寄植え)手刈整姿工 高さ1.5m未満	m2	2				
			低木(寄植え)機械刈整姿工 高さ1.5m未満	m2	5,218.50				
			低木(寄植え)機械刈整姿工 高さ1.5m以上2.5m未満	m2	1,363.00				
			低木(寄植え)機械刈整姿工 高さ2.5m以上	m2	353				
			低木(玉物)手刈整姿工 径0.45m未満	株	7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			低木(玉物)手刈整姿工 径0.45m以上0.75m未満	株	4				
			低木(玉物)手刈整姿工 径0.75m以上1.2m未満	株	53				
			低木(玉物)手刈整姿工 径1.2m以上	株	85				
	仮設工			式	1		254,400	工種行	
		交通管理工		式	1		254,400	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	16				
直接工事費				式	1		9,114,444		
	(処分費等)			式	1		677,627		
共通仮設費				式	1		1,088,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		1,088,000		
純工事費				式	1		10,202,444		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理費		式	1		4,442,000		
工事	原価			式	1		14,644,444		
	一般	管理費等		式	1		3,192,556		
工事	価格			式	1		17,837,000		
	消費	税相当額		式	1		1,783,700		
設計	価格			式	1		19,620,700		