

枚方市上下水道局

| 部 長   | 次 長              | 次 長          | 課 長 | 課長代理 | 校 合 | 検 算 | 設 計 |
|---|------------------|--------------|-----|------|-----|-----|-----|
|   |                  |              |     |      |     |     |     |
| 事務決裁規程 第 条 項 号<br>別表第 表 ( ) 項 ( ) 号<br>起 案 日 : 令和 年 月 日<br>決 裁 日 : 令和 年 月 日 |                  |              |     |      |     |     |     |
| <h1>設 計 書</h1>  |                  |              |     |      |     |     |     |
| 令和 7 年度   | 設 計 書 番 号        | 25GG0015-0C0 |     |      |     |     |     |
| 施 工 場 所   | 枚方市 船橋本町 2 丁目 地内 |              |     |      |     |     |     |
| 路 線 ・ 河 川 名   |                  |              |     |      |     |     |     |
| 工 事 名   | 船橋本町 2 丁目汚水管布設工事 |              |     |      |     |     |     |

|   |   |
|---|---|
| <p>設 計 大 要</p>  | <p>管渠工（開削 管径200mm） L=79.43m<br/> マンホール工 7箇所<br/> 取付管およびます工 一式<br/> 付帯工 一式<br/> 仮設工 一式</p> |
| <p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p> | <p>24,363,900 円</p> <p>22,149,000 円</p> <p>2,214,900 円</p>                                |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                           | 単位 | 数量   | 単価 | 金額         | 摘要  | 備考 |
|--|----|------|----|------------|-----|----|
| 【単独事業】 管路                                | 式  | 1    |    | 11,253,023 | 費目行 |    |
| 管きょ工 (開削 管径200mm)<br>L=65.65m (夜間)       | 式  | 1    |    | 1,925,038  | 工種行 |    |
| 管路土工                                     | 式  | 1    |    | 1,255,555  | 種別行 |    |
| 管路掘削<br>機械掘削(小型バックホ掘削)                   | m3 | 57   |    |            |     |    |
| 管路埋戻<br>機械投入埋戻工(小型バックホ)                  | m3 | 25   |    |            |     |    |
| 発生土処分 ダンプトラック2t +機械積込<br>小型バックホ山積0.13m3  | m3 | 47   |    |            |     |    |
| 廃路盤材処分 ダンプトラック2t +機械積込<br>小型バックホ山積0.13m3 | m3 | 10   |    |            |     |    |
| 管布設工                                     | 式  | 1    |    | 492,412    | 種別行 |    |
| 硬質塩化ビニル管<br>呼び径 VP200mm                  | m  | 56.3 |    |            |     |    |
| 硬質塩化ビニル管<br>呼び径 VU200mm                  | m  | 2.65 |    |            |     |    |
| マンホール用可とう性継手設置<br>貼付型 φ200用              | 箇所 | 4    |    |            |     |    |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                      | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額     | 摘要  | 備 考 |
|-------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|-----|
| マンホール用可とう性継手設置<br>管取付型 φ200用        | 箇所 | 2     |     |         |     |     |
| 管基礎工                                | 式  | 1     |     | 126,892 | 種別行 |     |
| 砂基礎設置<br>掘削幅：0.80m                  | m  | 55.78 |     |         |     |     |
| 砂基礎設置<br>掘削幅：0.95m                  | m  | 2.45  |     |         |     |     |
| 管路土留工                               | 式  | 1     |     | 50,179  | 種別行 |     |
| アライ矢板土留<br>深さ2.0m以下                 | m  | 3.5   |     |         |     |     |
| アライ矢板土留<br>基本料                      | 式  | 1     |     |         |     |     |
| マンホール工                              | 式  | 1     |     | 994,100 | 工種行 |     |
| 組立マンホール工                            | 式  | 1     |     | 526,100 | 種別行 |     |
| 組立マンホール設置 No.1<br>1号（内径900mm）深さ3m以下 | 箇所 | 1     |     |         |     |     |
| 組立マンホール設置 No.5<br>1号（内径900mm）深さ3m以下 | 箇所 | 1     |     |         |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額     | 摘要  | 備 考 |
|---|----|-----|-----|---------|-----|-----|
| 小型マンホール工  | 式  | 1   |     | 468,000 | 種別行 |     |
| 小型マンホール(塩化ビニル製)<br>径300mm深さ2m以下本管径150mm及び200mm制 | 箇所 | 5   |     |         |     |     |
| 取付管およびます工                                       | 式  | 1   |     | 133,391 | 工種行 |     |
| 管路土工  | 式  | 1   |     | 55,573  | 種別行 |     |
| 管路掘削<br>機械掘削(小型バックホウ掘削)                         | m3 | 2.0 |     |         |     |     |
| 管路埋戻<br>機械投入埋戻工(小型バックホウ)                        | m3 | 1.5 |     |         |     |     |
| 発生土処分 ダンプトラック2t +機械積込<br>小型バックホウ山積0.13m3        | m3 | 1.4 |     |         |     |     |
| 廃路盤材処分 ダンプトラック2t +機械積込<br>小型バックホウ山積0.13m3       | m3 | 0.6 |     |         |     |     |
| ます設置工   | 式  | 1   |     | 39,240  | 種別行 |     |
| ます設置工 塩化ビニル製ます                                  | 箇所 | 1   |     |         |     |     |
| 取付管布設工  | 式  | 1   |     | 38,578  | 種別行 |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |                                   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額        | 摘要  | 備考 |
|----------------|--|-----------------------------------|----|-------|----|-----------|-----|----|
|                |  | 取付管 人孔接続<br>硬質塩化ビニル管              | 箇所 | 1     |    |           |     |    |
| 付帯工            |  |                                   | 式  | 1     |    | 3,204,779 | 工種行 |    |
|                |  | 舗装撤去工<br>管路施工時                    | 式  | 1     |    | 272,985   | 種別行 |    |
|                |  | 舗装版切断<br>15cm以下                   | m  | 88.44 |    |           |     |    |
|                |  | バックホ舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下  | m2 | 30.0  |    |           |     |    |
|                |  | バックホ舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚10cm超え15cm以下 | m2 | 13.6  |    |           |     |    |
|                |  | インターロッキングブロック撤去(再設置)              | m2 | 30.0  |    |           |     |    |
|                |  | アスファルト殻処分<br>掘削                   | m3 | 3.0   |    |           |     |    |
|                |  | 舗装仮復旧工<br>管路施工時                   | 式  | 1     |    | 495,140   | 種別行 |    |
|                |  | 路盤(市道1号工)                         | m2 | 6.0   |    |           |     |    |
|                |  | 路盤(市道3号工)                         | m2 | 5.3   |    |           |     |    |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                        | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額     | 摘要  | 備 考 |
|---------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|-----|
| 路盤（市道4号工）                             | m2 | 14.7  |     |         |     |     |
| 路盤（府道C交通）                             | m2 | 13.6  |     |         |     |     |
| 路盤（府道ILB）                             | m2 | 19.1  |     |         |     |     |
| 路盤（府道ILB 5t未満）                        | m2 | 10.9  |     |         |     |     |
| 仮舗装（市道3号工）<br>基層                      | m2 | 5.3   |     |         |     |     |
| 仮舗装（府道C交通）<br>基層・中間層・表層               | m2 | 13.6  |     |         |     |     |
| 仮舗装（市道4号工・府道ILB・府道ILB 5t未満）<br>t=30mm | m2 | 44.7  |     |         |     |     |
| 仮舗装（市道1号工・市道3号工）<br>t=50mm            | m2 | 11.3  |     |         |     |     |
| 舗装撤去工<br>本復旧                          | 式  | 1     |     | 354,009 | 種別行 |     |
| 舗装版切断<br>15cm以下                       | m  | 67.20 |     |         |     |     |
| バック材舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下      | m2 | 84.1  |     |         |     |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額     | 摘要  | 備 考 |
|--|----|-------|-----|---------|-----|-----|
| インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし)<br>撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間有 | m2 | 10.5  |     |         |     |     |
| アスファルト殻処分<br>掘削  | m3 | 3.2   |     |         |     |     |
| アスファルト殻処分<br>切削  | m3 | 6.6   |     |         |     |     |
| コンクリート処分 無筋<br>ダンプトラック2t+バックホウ0.13m3 処分費含む               | m3 | 0.6   |     |         |     |     |
| 管路掘削<br>機械掘削(小型バックホウ掘削)                                  | m3 | 3.1   |     |         |     |     |
| 廃路盤材処分 ダンプトラック2t +機械積込<br>小型バックホウ山積0.13m3                | m3 | 3.1   |     |         |     |     |
| 舗装復旧工<br>本復旧   | 式  | 1     |     | 921,470 | 種別行 |     |
| 不陸整正(小規模施工)<br>補足材3cm                                    | m2 | 105.2 |     |         |     |     |
| 本舗装(市道1号工)<br>t=50mm                                     | m2 | 2.8   |     |         |     |     |
| 本舗装(市道3号工)<br>t=100mm                                    | m2 | 33.2  |     |         |     |     |
| 本舗装(市道4号工)<br>t=30mm                                     | m2 | 39.2  |     |         |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格              | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------------|----|-------|-----|---------|-----|-----|
| インターロッキングブロック設置<br>ブロック厚6cm | m2 | 19.1  |     |         |     |     |
| インターロッキングブロック設置<br>ブロック厚8cm | m2 | 10.9  |     |         |     |     |
| 切削オーバーレイ（府道C交通）<br>t=50mm   | m2 | 131.2 |     |         |     |     |
| 区画線工                        | 式  | 1     |     | 110,313 | 種別行 |     |
| 区画線<br>白 15cm 実線            | m  | 1.00  |     |         |     |     |
| 区画線<br>黄 20cm 実線            | m  | 4.70  |     |         |     |     |
| 区画線<br>白 20cm 破線            | m  | 4.00  |     |         |     |     |
| 区画線<br>白 30cm ゼブラ           | m  | 2.50  |     |         |     |     |
| 区画線<br>白 文字・記号 15cm換算       | m  | 5.00  |     |         |     |     |
| 区画線<br>青 文字・記号 15cm換算       | m  | 35.00 |     |         |     |     |
| 既設構造物撤去工                    | 式  | 1     |     | 45,299  | 種別行 |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                                       | 単位             | 数 量  | 単 価 | 金 額    | 摘要  | 備 考 |
|--|----------------|------|-----|--------|-----|-----|
| 舗装版切断<br>15cm以下                                      | m              | 4.40 |     |        |     |     |
| バックホ舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下                     | m <sup>2</sup> | 1.1  |     |        |     |     |
| アスファルト殻処分<br>掘削                                      | m <sup>3</sup> | 0.06 |     |        |     |     |
| 管路掘削<br>機械掘削(小型バックホ掘削)                               | m <sup>3</sup> | 1.5  |     |        |     |     |
| 管路埋戻<br>機械投入埋戻工(小型バックホ)                              | m <sup>3</sup> | 0.7  |     |        |     |     |
| 発生土処分 ダンプトラック2t +機械積込<br>小型バックホ山積0.13m <sup>3</sup>  | m <sup>3</sup> | 0.1  |     |        |     |     |
| 廃路盤材処分 ダンプトラック2t +機械積込<br>小型バックホ山積0.13m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 0.3  |     |        |     |     |
| 境界ブロック撤去<br>再利用                                      | m              | 3.60 |     |        |     |     |
| 視覚障害者誘導ブロック撤去<br>t=60mm 再利用                          | m <sup>2</sup> | 0.8  |     |        |     |     |
| 柵撤去(民)<br>φ150塩ビ製                                    | 箇所             | 1    |     |        |     |     |
| 既設構造物復旧工   | 式              | 1    |     | 73,020 | 種別行 |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額     | 摘要  | 備 考 |
|--------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|-----|
| 地先境界ﾌﾞｯｸ設置<br>180*100*600 0-17 | m  | 2.4   |     |         |     |     |
| 地先境界ﾌﾞｯｸ設置<br>150*150*600 0-18 | m  | 1.2   |     |         |     |     |
| 視覚障害者誘導ﾌﾞｯｸ設置<br>t=60mm        | m2 | 0.8   |     |         |     |     |
| ます設置工 塩化ビニル製ます (民)             | 箇所 | 1     |     |         |     |     |
| 取付管 (民)<br>硬質塩化ビニル管            | 箇所 | 1     |     |         |     |     |
| 管撤去工                           | 式  | 1     |     | 925,160 | 種別行 |     |
| 管撤去<br>φ200                    | m  | 19.21 |     |         |     |     |
| 管路掘削<br>機械掘削(小型ﾊﾞｯｸﾙ掘削)        | m3 | 28    |     |         |     |     |
| 管路埋戻<br>機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾙ)       | m3 | 21    |     |         |     |     |
| ｱﾙﾐ矢板土留<br>深さ2.0m以下            | m  | 15.49 |     |         |     |     |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎取壊し                    | m3 | 0.3   |     |         |     |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                             | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額     | 摘要  | 備 考 |
|--|----|-----|-----|---------|-----|-----|
| 発生土処分 ダンプトラック2t +機械積込<br>小型バックホウ山積0.13m3   | m3 | 22  |     |         |     |     |
| 廃路盤材処分 ダンプトラック2t +機械積込<br>小型バックホウ山積0.13m3  | m3 | 6   |     |         |     |     |
| コンクリート処分 有筋<br>ダンプトラック2t+バックホウ0.13m3 処分費含む | m3 | 0.4 |     |         |     |     |
| コンクリート処分 無筋<br>ダンプトラック2t+バックホウ0.13m3 処分費含む | m3 | 0.3 |     |         |     |     |
| 管閉塞工                                       | 式  | 1   |     | 7,383   | 種別行 |     |
| 管閉塞<br>φ150 t=200mm                        | 箇所 | 1   |     |         |     |     |
| 管閉塞<br>φ200 t=200mm                        | 箇所 | 4   |     |         |     |     |
| 仮設工  | 式  | 1   |     | 945,000 | 工種行 |     |
| 交通誘導員                                      | 式  | 1   |     | 945,000 | 種別行 |     |
| 交通誘導警備員B<br>夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)        | 人日 | 42  |     |         |     |     |
| 管きよ工(開削 管径200mm)<br>L=13.78m (昼間)          | 式  | 1   |     | 638,846 | 工種行 |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                            | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額     | 摘要  | 備 考 |
|---|----|-------|-----|---------|-----|-----|
| 管路土工                                      | 式  | 1     |     | 425,418 | 種別行 |     |
| 管路掘削<br>機械掘削(小型バックホ掘削)                    | m3 | 23    |     |         |     |     |
| 管路埋戻<br>機械投入埋戻工(小型バックホ)                   | m3 | 14    |     |         |     |     |
| 発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込<br>小型バックホ積込0.13m3  | m3 | 20    |     |         |     |     |
| 廃路盤材処分<br>ダンプトラック2t+バックホ0.13m3 処分費含む      | m3 | 3     |     |         |     |     |
| 既設構造物撤去                                   | 式  | 1     |     | 19,447  | 種別行 |     |
| 管撤去<br>φ200                               | m  | 13.78 |     |         |     |     |
| コンクリート処分 有筋<br>ダンプトラック2t+バックホ0.13m3 処分費含む | m3 | 0.4   |     |         |     |     |
| コンクリート基礎取壊し                               | m3 | 0.2   |     |         |     |     |
| コンクリート処分 無筋<br>ダンプトラック2t+バックホ0.13m3 処分費含む | m3 | 0.2   |     |         |     |     |
| 管布設工                                      | 式  | 1     |     | 86,572  | 種別行 |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                            | 単位 | 数量    | 単価 | 金額      | 摘要  | 備考 |
|---|----|-------|----|---------|-----|----|
| 硬質塩化ビニル管<br>呼び径 VU200mm                   | m  | 12.88 |    |         |     |    |
| マンホール用可とう性継手設置<br>貼付型 φ200用               | 箇所 | 2     |    |         |     |    |
| 管基礎工                                      | 式  | 1     |    | 28,891  | 種別行 |    |
| 砂基礎設置<br>掘削幅：0.95m                        | m  | 12.48 |    |         |     |    |
| 管路土留工                                     | 式  | 1     |    | 78,518  | 種別行 |    |
| アライ矢板土留<br>深さ2.0m以下                       | m  | 13.78 |    |         |     |    |
| 取付管およびます工                                 | 式  | 1     |    | 636,966 | 工種行 |    |
| 管路土工                                      | 式  | 1     |    | 206,841 | 種別行 |    |
| 管路掘削<br>機械掘削(小型バックホウ掘削)                   | m3 | 10    |    |         |     |    |
| 管路埋戻<br>機械投入埋戻工(小型バックホウ)                  | m3 | 7     |    |         |     |    |
| 発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込<br>小型バックホウ山積0.13m3 | m3 | 7     |    |         |     |    |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                       | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額       | 摘要  | 備 考 |
|--------------------------------------|----|-------|-----|-----------|-----|-----|
| 廃路盤材処分<br>ダンプトラック2t+バックホ0.13m3 処分費含む | m3 | 3     |     |           |     |     |
| ます設置工                                | 式  | 1     |     | 260,658   | 種別行 |     |
| ます設置工 塩化ビニル製ます                       | 箇所 | 6     |     |           |     |     |
| 取付管布設工                               | 式  | 1     |     | 169,467   | 種別行 |     |
| 取付管 人孔接続<br>硬質塩化ビニル管 3m未満            | 箇所 | 2     |     |           |     |     |
| 取付管 人孔接続<br>硬質塩化ビニル管 管長3m以上          | 箇所 | 1     |     |           |     |     |
| 取付管 管接続<br>硬質塩化ビニル管                  | 箇所 | 3     |     |           |     |     |
| 付帯工                                  | 式  | 1     |     | 2,459,903 | 工種行 |     |
| 舗装撤去工<br>管路施工時                       | 式  | 1     |     | 112,827   | 種別行 |     |
| 舗装版切断<br>As:15cm以下                   | m  | 96.82 |     |           |     |     |
| バックホ舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下     | m2 | 35.0  |     |           |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額     | 摘要  | 備 考 |
|----------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|-----|
| アスファルト殻処分                        | m3 | 1.8   |     |         |     |     |
| 舗装復旧工<br>管路施工時                   | 式  | 1     |     | 147,490 | 種別行 |     |
| 上層路盤<br>t=250mm RM-30            | m2 | 35.0  |     |         |     |     |
| 表層<br>t=50mm                     | m2 | 35.0  |     |         |     |     |
| 舗装撤去工<br>本復旧                     | 式  | 1     |     | 421,027 | 種別行 |     |
| 舗装版切断<br>As:15cm以下               | m  | 47.30 |     |         |     |     |
| バック杓舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下 | m2 | 290.9 |     |         |     |     |
| アスファルト殻処分                        | m3 | 15    |     |         |     |     |
| 舗装復旧工<br>本復旧                     | 式  | 1     |     | 753,721 | 種別行 |     |
| 不陸整生（小規模施工）<br>補足材3cm            | m2 | 290.9 |     |         |     |     |
| 表層<br>t=50mm                     | m2 | 290.9 |     |         |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                                       | 単位             | 数 量   | 単 価 | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|--|----------------|-------|-----|---------|-----|-----|
| 舗装撤去工<br>人孔補修時                                       | 式              | 1     |     | 233,539 | 種別行 |     |
| 舗装版切断<br>As:15cm以下                                   | m              | 36.26 |     |         |     |     |
| バックホ舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下                     | m <sup>2</sup> | 8.7   |     |         |     |     |
| アスファルト殻処分  | m <sup>3</sup> | 0.4   |     |         |     |     |
| 管路掘削<br>機械掘削(小型バックホ掘削)                               | m <sup>3</sup> | 9.5   |     |         |     |     |
| 管路埋戻<br>機械投入埋戻工(小型バックホ)                              | m <sup>3</sup> | 7.0   |     |         |     |     |
| 発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込<br>小型バックホ山積0.13m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 7.0   |     |         |     |     |
| 廃路盤材処分<br>ダンプトラック2t+バックホ0.13m <sup>3</sup> 処分費含む     | m <sup>3</sup> | 2.5   |     |         |     |     |
| 舗装復旧工<br>仮復旧   | 式              | 1     |     | 40,219  | 種別行 |     |
| 上層路盤<br>t=250mm RM-30                                | m <sup>2</sup> | 8.7   |     |         |     |     |
| 表層<br>t=50mm   | m <sup>2</sup> | 8.7   |     |         |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘要  | 備 考 |
|-------------------------------------|----|-----|-----|------------|-----|-----|
| マンホールの補修工                           | 式  | 1   |     | 751,080    | 種別行 |     |
| 人孔補修 既048                           | 式  | 1   |     |            |     |     |
| 人孔補修 既049                           | 式  | 1   |     |            |     |     |
| 人孔補修 既050                           | 式  | 1   |     |            |     |     |
| 人孔補修 既051                           | 式  | 1   |     |            |     |     |
| 人孔補修 既052                           | 式  | 1   |     |            |     |     |
| 仮設工                                 | 式  | 1   |     | 315,000    | 工種行 |     |
| 交通誘導員                               | 式  | 1   |     | 315,000    | 種別行 |     |
| 交通誘導警備員B<br>昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無) | 人日 | 21  |     |            |     |     |
| 直接工事費                               | 式  | 1   |     | 11,253,023 |     |     |
| (処分費等)                              | 式  | 1   |     | 855,945    |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘要 | 備 考 |
|----------------|----|-----|-----|------------|----|-----|
| 共通仮設費          | 式  | 1   |     | 1,957,650  |    |     |
| 共通仮設費          | 式  | 1   |     | 127,650    |    |     |
| 運搬費            | 式  | 1   |     | 73,580     |    |     |
| 技術管理費          | 式  | 1   |     | 54,070     |    |     |
| 共通仮設費(率計上)     | 式  | 1   |     | 1,830,000  |    |     |
| 純工事費           | 式  | 1   |     | 13,210,673 |    |     |
| 現場管理費          | 式  | 1   |     | 5,205,000  |    |     |
| 工事原価           | 式  | 1   |     | 18,415,673 |    |     |
| 一般管理費等         | 式  | 1   |     | 3,733,327  |    |     |
| 工事価格           | 式  | 1   |     | 22,149,000 |    |     |
| 消費税相当額         | 式  | 1   |     | 2,214,900  |    |     |

