

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 8 年度	設 計 書 番 号	26TS0006-0C0					
施 工 場 所	枚方市 村野西町 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	旧村野中学校公共下水道マンホール蓋更新工事						

設 計 大 要	施設整備 マンホール蓋取替工 一式 構造物補修工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	13, 270, 400 円 12, 064, 000 円 1, 206, 400 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
施設整備			式	1		5,908,320		
	マンホール蓋取替工		式	1		1,685,646		
	作業土工		式	1		84,739		
	床掘 小型バックホウ		m3	5				
	クラッシャラン 運搬・処分		m3	5				
	土砂（砂質土） 運搬・処分		m3	0.1				
	埋戻 小型バックホウ		m3	0.1				
	改良土 運搬		m3	0.1				
	マンホール工		式	1		1,029,280		
	蓋(受枠)調整ブロック据付 ブロック使用する クレーン賃料補正(標準)		組	6				
	蓋(受枠)調整ブロック据付 ブロック使用しない クレーン賃料補正(標準)		組	4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		マンホール蓋関連資材	式	1				
		防護柵撤去工	式	1		2,568		
		部材撤去工(ヒーム・パネル) 3m 制約無 夜間無 週休2日 補正:週単位	m	6				
		構造物取壊し工	式	1		77,641		
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無 週休2日補正:週単位	m3	0.6				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	47				
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	7				
		舗装版取壊し積込 アスファルト舗装版 As:10cm以下	m2	23				
		排水構造物撤去工	式	1		123,650		
		C-30 マンホール蓋撤去工 調整コンクリート有 クレーン賃料補正(標準)	箇所	9				
		C-30 マンホール蓋撤去工 調整コンクリート無 クレーン賃料補正(標準)	箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			ブロック舗装撤去工	式	1		698		
			特殊ブロック舗装 撤去	m2	0.5				
			縁石撤去工	式	1		1,458		
			歩車道境界ブロック撤去 再利用	m	1				
			運搬処理工	式	1		959		
			Co殻 運搬・処分	m3	0.9				
			As殻 運搬・処分	m3	2				
			現場発生品運搬・処分 鉄くず H1	t	0.9				
			舗装準備工	式	1		48,631		
			舗装版取壊し積込 アスファルト舗装版 As:10cm以下	m2	26				
			As殻 運搬・処分	m3	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			床掘 小型バックホウ	m3	1				
			クラッシャラン 運搬・処分	m3	1				
			不陸整正（小規模施工） 補足材料有 30mm 再生粒度調整碎石RM-30	m2	2				
			アスファルト舗装工	式	1		275,457		
			上層路盤(歩道部) 2号工 300mm 2層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	22				
			上層路盤(歩道部) 4号工 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	2				
			表層(車道・路肩部) 2号工仮復旧 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) 無し	m2	23				
			表層(歩道部) 4号工仮復旧 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度 アスコン(13) 無し	m2	3				
			基層(車道・路肩部) 2号工本復旧 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	23				
			表層(車道・路肩部) 2号工本復旧 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4	m2	23				
			表層(歩道部) 4号工本復旧 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			ブロック舗装工	式	1		4,977		
			上層路盤(歩道部) 120mm 1層施工 RC-40	m2	0.4				
			上層路盤(歩道部) 130mm 1層施工 RC-40	m2	0.1				
			誘導シート設置工 仮復旧	m	2				
			特殊ブロック舗装 再利用設置	m2	0.4				
			特殊ブロック舗装 新設 30cm*30cm	m2	0.1				
			排水工(街渠)	式	1		12,423		
			街渠 (A-1型)	m	3				
			縁石工	式	1		19,493		
			歩車道境界ブロック 再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石無し 18-8-40(高炉) 養生有り	m	1				
			縁石(現場打ち)	m	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			防止柵工	式	1		3,672		
			部材設置工(ビーム・パネル) 3m 制約無 夜間無 週休2日 補正:週単位	m	6				
			構造物補修工	式	1		3,035,434		
			断面修復工	式	1		2,797,584		
			断面修復工(左官工法)(鉄筋ケレン・防錆処理を含む) 1構造物当り修復延べ体積0.1m3以上の場合 (ポリマーセメントモルタル)	m3	0.1				
			断面修復工(左官工法)(鉄筋ケレン・防錆処理を含まない) 1構造物当り修復延べ体積0.1m3以上の場合 (ポリマーセメントモルタル)	m3	0.3				
			断面修復工(左官工法)(鉄筋ケレン・防錆処理を含まない) 1構造物当り修復延べ体積0.1m3以上の場合 (止水セメント)	m3	0.4				
			Vカット工 管口部、マンホール側壁	m	0.9				
			躯体工	式	1		141,305		
			足掛金物撤去	個	8				
			足掛金物取付工 後付けタイプ	個	19				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		管路施設清掃工	式	1		65,723		
		吸泥車清掃工(揚泥車4t使用) マンホール内径1500mm未満	m3	0.9				
		モルタル等除去工 モルタル	箇所	1				
		運搬処理工	式	1		30,822		
		Co殻 積込・運搬・処分	m3	0.8				
		現場発生品運搬・処分 鉄くず HS	t	0.02				
		泥水 揚泥車運搬・処分	m3	0.9				
		仮設工	式	1		1,187,240		
		水替工	式	1		100,500		
		水替工(潜水ポンプによる水替)	式	1				
		交通管理工	式	1		1,086,740		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	67				
直接工事費	式	1		5,908,320		
(処分費等)	式	1		89,720		
共通仮設費	式	1		969,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		969,000		
純工事費	式	1		6,877,320		
現場管理費	式	1		2,994,000		
工事原価	式	1		9,871,320		
一般管理費等	式	1		2,192,680		
工事価格	式	1		12,064,000		
消費税相当額	式	1		1,206,400		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
設計	価格		式	1		13,270,400		