

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 8 年度	設 計 書 番 号	26TS0008-0C0					
施 工 場 所	枚方市 三矢町 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	幼児療育園跡地活用整備工事						

設 計 大 要	施設整備 土工 一式 地盤改良工 一式 擁壁工 一式 排水構造物工 一式 雨水排水設備工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 電気設備工 一式 給水設備工 一式 区画線工 一式 舗装工 一式 撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	60, 033, 600 円 54, 576, 000 円 5, 457, 600 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
施設整備			式	1		27,537,199		
土工			式	1		1,966,820		
	掘削工		式	1		99,063		
	掘削 土砂 小規模 小規模(標準)		m3	81				
	盛土工		式	1		289,467		
	路床盛土 2.5m未満		m3	4				
	路床盛土 2.5m以上4.0m未満		m3	172				
	路体(築堤)盛土 2.5m未満		m3	17				
	作業土工		式	1		779,657		
	床掘り 土砂 小規模		m3	15				
	埋戻し 小規模 土砂		m3	17				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			改良土4t車	m3	173				
			再生粒度調整碎石 RM-30・40 4t車、昼、現場（枚方市内）渡し	m3	4				
			処分工	式	1		798,633		
			残土運搬処分(表土・はぎ土)	m3	77				
			廃路盤材運搬処分	m3	9				
			地盤改良工	式	1		40,879		
			安定処理工	式	1		40,879		
			安定処理 バックホウ 構造物基礎 1m以下 3t/100m2	m2	13				
			安定処理 バックホウ 構造物基礎 1m以下 3.6t/100m2	m2	9				
			擁壁工	式	1		814,497		
			場所打擁壁工	式	1		814,497		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		小型擁壁 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増有 0.6m以上0.8m未満 基礎碎石有 均しCo無 一般養生・特殊養生(練炭)		m3	4				
		箱抜き D100		m	2				
		重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40B種生コンクリート小型車割増有 基礎 碎石有 均しCo無 一般養生 延長無し		m3	4				
		箱抜き D100		m	0.6				
		排水構造物工		式	1		3,443,960		
		側溝工		式	1		2,301,637		
		U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) 幅180*高180*長600mm L=600mm・60kg/ 個以下 制約無 場所補正無 碎石有 再生クワッチャン40〇 0.373m3/10m 位		m	9				
		U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) 幅180*高180*長600mm L=600mm・60kg/ 個以下 制約無 場所補正無 碎石有 再生クワッチャン40〇 0.39m3/10m 位		m	11				
		蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 180用5.0kN/m2 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:週単位		枚	21				
		自由勾配側溝(標準単価) 夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 基礎碎石有 再生クワッチャン40〇 0.6m3/10m 0.39m3/10m 週休2日補正:週単位 生コンクリート小型車割増有		m	31				
		自由勾配側溝材料		式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制 約無 小段面無 週休2日補正:週単位		枚	32				
		街渠A型		m	37				
		街渠B型		m	4				
		街渠C型		m	0.6				
		管渠工		式	1		86,283		
		暗渠排水管 FRPMφ200 フィルター材(各種) RC-5・104t車、昼、現場(枚方市内)渡し		m	4				
		ヒューム管(B形管) 据付 200mm 90°巻き 砕石有り 外圧管2種 18-8-40B種生 コンクリート小型車割増有		m	0.4				
		暗渠排水管 VUφ100 フィルター材(各種) RC-5・104t車、昼、現場(枚方市内)渡し		m	0.1				
		暗渠排水管 VUφ150 フィルター材(各種) RC-5・104t車、昼、現場(枚方市内)渡し		m	8				
		暗渠排水管 VUφ200 フィルター材(各種) RC-5・104t車、昼、現場(枚方市内)渡し		m	0.9				
		集水桧工		式	1		1,056,040		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			集水枡 1 型 (T-2) 300×300×700	箇所	1				
			集水枡 2 型 (T-2) 300×300×600	箇所	1				
			集水枡 2 型 (T-25) 300×300×600	箇所	1				
			集水枡 3 型 (T-25) 300×600×800	箇所	1				
			集水枡 4 型 (T-25) 700×700×850	箇所	1				
			街渠枡 (T-25)	箇所	1				
			嵩上げ工	箇所	1				
			ます設置工 5箇所未満 ます径150mm 深さ1.5m以下 制約無 夜間無 週休2日補 正:週単位	箇所	1				
		雨水排水設備工		式	1		2,301,912		
		管路土工		式	1		283,774		
			機械掘削(バックホウ掘削) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	57				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		機械投入埋戻工(バックホ) 機械投入+締固め 山積0.28m3	m3	34				
		管布設工	式	1		640,276		
		硬質塩化ビニル管 呼び径300mm	m	41				
		硬質塩化ビニル管 呼び径150mm	m	4				
		マンホール用可とう性継手設置工 【VU、管径300mm】	箇所	5				
		コアドリリング穿孔 φ400、L=400	箇所	1				
		埋設標識シート 上下水道・ガス用 幅150mm×長50m ポリエチレンクロス シングル 水抜穴無	m	45				
		下水道用耐摩耗板 コンクリート用耐摩耗板 タフマイルM（下水道用）	m2	0.7				
		管基礎工	式	1		252,060		
		砂基礎設置(人力施工) RC-5・104t車、昼、現場(枚方市内)渡し 制約無 夜間無 週 休2日補正:週単位	m3	20				
		管路土留工	式	1		303,567		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		アライ矢板土留 深さ3.0m以下	m	11				
		マンホール工	式	1		822,235		
		組立マンホール設置工 1号(内径900mm)深さ3m以下 制約無 夜間無 週休	箇所	3				
		組立マンホール設置工(材料)	式	1				
	縁石工		式	1		849,566		
	縁石工		式	1		849,566		
		(縁石A型)歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	20				
		(縁石H型)歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	16				
		(縁石E型)歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	4				
		(P-A1型)歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	0.6				
		(P-B1型)歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	0.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置 C種(150*150*600) 基礎碎石無し 18-8-40(高炉) 養生有り		m	44				
		舗装境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置 C種(150*150*600) 基礎碎石無し 18-8-40(高炉) 養生有り		m	14				
		自然石地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置 C種(150*150*600) 基礎碎石無し 18-8-40(高炉) 養生有り		m	0.4				
	防護柵工			式	1		2,836,429		
	防護柵工			式	1		1,549,775		
		立入防止柵1型		m	12				
		立入防止柵2型		m	31				
		立入防止柵3型		m	16				
		転落防止柵復旧		m	3				
		転落防止柵1型		m	5				
	車止めポスト工			式	1		1,286,654		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			車止め(上下式)	本	7				
			車止めホース設置(着脱式)	本	2				
			車止めホース設置(固定式)	本	18				
		電気設備工		式	1		1,951,778		
		土工		式	1		120,788		
			掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	16				
			埋戻し(流用土) 小規模 土砂	m3	12				
			フィルター材 フィルター材(各種) RC-5・104t車、昼、現場(枚方市内)渡し	m3	4				
		電灯設備工		式	1		1,830,990		
			引込開閉器盤	面	1				
			引込柱	本	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			ハンドホール H1-6型、R2K-60	基	1				
			コンセントポール	本	2				
			防水コンセント 2P15A×2LKEET	個	4				
			電線	式	1				
			ケーブル	式	1				
			電線管	式	1				
			接地工事	式	1				
			地中埋設標 鉄製	箇所	4				
			埋設表示シート	式	1				
			給水設備工	式	1		260,163		
			土工	式	1		106,125		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	15				
			埋戻し(流用土) 小規模 土砂	m3	12				
			フィルター材 フィルター材(各種) RC-5・104t車、昼、現場(枚方市内)渡し	m3	3				
			給水工	式	1		154,038		
			給水管材料	式	1				
			硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	m	38				
			硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	m	0.2				
			硬質塩化ビニル管TS継手工 据付 呼び径13mm	口	2				
			硬質塩化ビニル管TS継手工 据付 呼び径25mm	口	40				
			硬質塩化ビニル管TS継手工 据付 呼び径40mm	口	4				
			管明示テープ 工 (硬質塩化ビニル管布設工) φ50以下 天端明示無 埋設標識シート	m	38				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			水栓類取付工 15mm 散水栓(箱共)取付有 各種水栓取付無	個	2				
			基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40〜0	m2	0.2				
			型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	0.1				
			コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40B種生コンクリート小型車割増有 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.01				
			量水器取付け(ねじ込み接合) 全工程 口径25mm 標準(特殊メーク以外)	箇所	1				
	区画線工			式	1		51,391		
		区画線工		式	1		51,391		
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 白色 実線・15cm 制約 無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 週休2日補正:週単位	m	37				
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 白色 実線・45cm 制約 無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 週休2日補正:週単位	m	26				
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 白色 矢印・記号・文字・15cm換 算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 週休2日補正:週単位	m	17				
	舗装工			式	1		8,320,690		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		歩道舗装		式	1		160,411		
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 30mm 開粒度アスコン(13) 無し		m2	47				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生碎石RC-30		m2	47				
		フィルター層 40mm以上60mm未満		m2	47				
		広場舗装		式	1		5,381,854		
		特殊舗装工(材工)カーサント 透水性スラグ T100mmカー 施工規模150m2		m2	362				
		上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30		m2	362				
		フィルター層 40mm以上60mm未満		m2	362				
		乗入れ舗装Ⅰ種		式	1		272,064		
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	64				
		上層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 再生粒度調整碎石RM-30		m2	64				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			乗入れ舗装Ⅲ種	式	1		285,570		
			表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	38				
			基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 100mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	38				
			上層路盤(歩道部) 300mm 2層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	38				
			アスファルト舗装	式	1		1,147,620		
			表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	186				
			基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	186				
			上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	186				
			下層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	186				
			車道舗装	式	1		432,199		
			表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	202				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		不陸整正 補足材料有 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	202				
		車道カラー舗装	式	1		367,765		
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	37				
		樹脂系すべり止め舗装工 車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 制約無 夜間無 既設As 施工無 Co施工無 トップコート有 1.0m超え 週休2日補正:週単位	m2	37				
		不陸整正 補足材料有 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	37				
		張コンクリート	式	1		227,430		
		コンクリート打設 防草コンクリート 人力打設 18-8-40B種 生コンクリート夜間割増無 12.1m3 目地有り 生コンクリート小型車割増有	m2	38				
		養生工 防草コンクリート	m2	38				
		上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生クランッシュRC-40	m2	38				
		自然石舗装工	式	1		45,777		
		平石張 舗装・床張り 方形石	m2	0.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			鍮御影(材料) 300×600×80	枚	3				
			コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型 車割増有 一般養生 現場内小運搬有り	m3	0.1				
			下層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生クラッシュRC-40	m2	0.5				
			溶接金網 6×100×100mm	m2	0.5				
	撤去工			式	1		1, 213, 622		
		舗装版切断		式	1		686, 033		
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	71				
			舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	297				
			舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	3				
			構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無し 夜間無し 対策必要 週休2 日補正:週単位	m3	16				
			ウォールソーイング コンクリート 低配筋 厚30cm	m	6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			排水構造物撤去工	式	1		26,767		
			ヒューム管(B形管) 撤去 250mm	m	6				
			暗渠排水管 撤去 直管 200~400mm	m	4				
			暗渠排水管 撤去 直管 50~150mm	m	7				
			下水道用硬質塩化ビニル管関連製品 VUキャップ φ150	個	1				
			蓋版(標準単価) 再利用撤去 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:週単位	枚	14				
			人孔管路部閉塞 φ150	箇所	1				
			鋼管小口径管撤去工(人力) 再使用無 呼び径40mm	m	2				
			鋼管小口径管管切断 呼び径40mm	口	1				
			防護柵撤去工	式	1		119,904		
			防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハネ式 2m 制約無 夜 間無 週休2日補正:週単位	m	28				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込 門型 3m 制約無 夜間無 週休2日補正:週単位	m	14				
			仮囲い撤去工	m	115				
			車止めポスト撤去(固定式)	本	1				
			処分工	式	1		319,175		
			アスファルト殻運搬・処分工	m3	15				
			コン殻(無筋)運搬・処分工	m3	14				
			自然石運搬・処分工	m3	2				
			混合廃棄物運搬・処分工	m3	0.5				
			スクラップ運搬・処分	式	1				
			仮復旧工	式	1		53,811		
			表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度 アスコン(13) 無し	m2	27				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		移設工		式	1		7,932		
		規制標識撤去移設		枚	1				
	仮設工			式	1		3,485,492		
		水替工		式	1		20,692		
		締切排水(水替)工 3日		式	1				
		敷鉄板敷設工		式	1		26,160		
		敷鉄板設置・撤去 1524mm*3048mm 設置・撤去		枚	8				
		鋼板賃料 22*1524*3048 供用13日		枚	8				
		交通誘導警備員		式	1		3,438,640		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	212				
直接工事費				式	1		27,537,199		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
(処分費等)	式	1		799,882		
共通仮設費	式	1		5,531,200		
共通仮設費	式	1		610,200		
運搬費	式	1		88,920		
準備費	式	1		330,270		
役務費	式	1		175,610		
技術管理費	式	1		15,400		
共通仮設費(率計上)	式	1		4,921,000		
純工事費	式	1		33,068,399		
現場管理費	式	1		12,848,000		
工事原価	式	1		45,916,399		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事価格			一般管理費等	式	1		8,659,601		
				式	1		54,576,000		
				式	1		5,457,600		
				式	1		60,033,600		