

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和8年度	設計書番号	26DETK01-0C0					
施工場所	枚方市 香里ヶ丘3丁目 地内						
路線・河川名	新香里中央線						
工事名	(令和7年度リフレッシュ整備事業) 新香里中央線舗装修繕工事 (その2)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>施工延長 L=392.6m</p> <p>道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>109,396,100 円</p> <p>99,451,000 円</p> <p>9,945,100 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路修繕			式	1		57,843,837	費目行	
	道路土工		式	1		10,423,150	工種行	
		掘削工	式	1		424,160	種別行	
		掘削【夜間】 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	1,100				
		残土処分工	式	1		9,998,990	種別行	
		運搬処分【夜間】 廃路盤	m3	930				
		運搬処分【夜間】 残土	式	1				
	舗装工		式	1		26,330,802	工種行	
		車道舗装工①	式	1		11,253,496	種別行	
		排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイク無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	1,930				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイク無し ポーラスアスコン(13) タックコート無し	m2	130				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		基層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	1,930				
		排水性舗装・基層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り ポーラスアスコン(13) タックコート(各種)	m2	130				
		導水パイプ材料	式	1				
		上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 砕石(各種) 100mm 1層施工	m2	2,060				
		下層路盤(車道・路肩部)【夜間】 100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-30	m2	2,060				
		車道舗装工②	式	1		15,077,306	種別行	
		排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	1,630				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコート無し	m2	110				
		基層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	1,630				
		排水性舗装・基層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り ポーラスアスコン(13) タックコート(各種)	m2	110				
		導水パイプ材料	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 砕石(各種) 200mm 2層施工	m2	1,740				
		下層路盤(車道・路肩部)【夜間】 200mm 1層施工 再生クッションRC-40	m2	1,740				
		安定処理【夜間】 ハック杓 路床 1m以下 1.5t/100m2	m2	1,740				
	排水	構造物工	式	1		3,754,000	工種行	
		集水柵工	式	1		3,754,000	種別行	
		集水柵蓋取換①【夜間】 600×600	箇所	21				
		集水柵蓋取換②【夜間】 500×500	箇所	1				
		集水柵蓋取換③【夜間】 1000×1000	箇所	3				
	区画線	工	式	1		1,141,986	工種行	
		区画線工	式	1		1,141,986	種別行	
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	349				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	671				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	6				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	211				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	140				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	39				
	構造物撤去工		式	1		10,612,999	工種行	
	構造物取壊し工		式	1		5,828,676	種別行	
		舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	m	1,102				
		舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:30cmを超え40cm以下	m	923				
		舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m ²	3,800				
		コンクリート削孔(さく岩機)【夜間】 100mm以上200mm未満	孔	35				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			運搬処理工	式	1		4,784,323	種別行	
			殻運搬処分【夜間】 As殻（掘削）	m3	380				
			殻運搬処分【夜間】 Co殻（無筋）（小規模）	m3	0.006				
		仮設工		式	1		5,580,900	工種行	
			交通管理工	式	1		5,580,900	種別行	
			交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	234				
直接	工事費			式	1		57,843,837		
			(処分費等)	式	1		8,827,675		
共通	仮設費			式	1		7,807,700		
			共通仮設費	式	1		7,700		
			技術管理費	式	1		7,700		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	共通	仮設費(率計上)		式	1		7,800,000		
純	工事	費		式	1		65,651,537		
	現場	管理費		式	1		19,983,000		
工事	原価			式	1		85,634,537		
	一般	管理費等		式	1		13,868,791		
	諸経	費対象外		式	1		-52,328		
工事	価格			式	1		99,451,000		
	消費	税相当額		式	1		9,945,100		
設計	価格			式	1		109,396,100		