

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和8年度	設計書番号	26DETK01-0C0					
施工場所	枚方市 香里ヶ丘4丁目 地内 他						
路線・河川名	新香里中央線						
工事名	(令和7年度リフレッシュ整備事業) 新香里中央線舗装修繕工事 (その3)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>施工延長 L=403.0m 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>119,199,300 円 108,363,000 円 10,836,300 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路修繕	式	1		63,665,690	費目行	
道路土工	式	1		12,631,580	工種行	
掘削工	式	1		501,280	種別行	
掘削【夜間】 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	1,300				
残土処理工	式	1		12,130,300	種別行	
運搬処分【夜間】 廃路盤	m3	1,100				
運搬処分【夜間】 残土	式	1				
舗装工	式	1		30,180,353	工種行	
車道舗装工ー1	式	1		8,480,215	種別行	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイク無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	1,430				
排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイク無し ポーラスアスコン(13) タックコート無し	m2	100				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	1,430				
排水性舗装・基層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り ポーラスアスコン(13) タックコート(各種)	m2	100				
導水パイプ材料	式	1				
上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 砕石(各種) 100mm 1層施工	m2	1,530				
下層路盤(車道・路肩部)【夜間】 150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	1,530				
車道舗装工一 2	式	1		21,700,138	種別行	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	2,270				
排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコート無し	m2	150				
基層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	2,270				
排水性舗装・基層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り ポーラスアスコン(13) タックコート(各種)	m2	150				
導水パイプ材料	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 砕石(各種) 200mm 2層施工	m2	2,420				
下層路盤(車道・路肩部)【夜間】 200mm 1層施工 再生クッションRC-40	m2	2,420				
安定処理【夜間】 バックホ 路床 1m以下 2.4t/100m2	m2	2,420				
排水構造物工	式	1		1,460,400	工種行	
集水柵工	式	1		1,460,400	種別行	
集水柵蓋取替【夜間】 600×600	箇所	12				
区画線工	式	1		1,200,468	工種行	
区画線工	式	1		1,200,468	種別行	
区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	672				
区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	362				
区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 セアラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	254				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	59				
区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	112				
構造物撤去工	式	1		12,325,789	工種行	
構造物取壊し工	式	1		7,352,574	種別行	
舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:30cmを超え40cm以下	m	2,100				
舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	3,950				
コンクリート削孔(さく岩機)【夜間】 100mm以上200mm未満	孔	41				
運搬処理工	式	1		4,973,215	種別行	
殻運搬処分【夜間】 As殻(掘削)	m3	395				
殻運搬処分【夜間】(小規模) Co殻(無筋)	m3	0.008				
仮設工	式	1		5,867,100	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
交通管理工	式	1		5,867,100	種別行	
交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	246				
直接工事費	式	1		63,665,690		
(処分費等)	式	1		10,168,673		
共通仮設費	式	1		8,367,700		
共通仮設費	式	1		7,700		
技術管理費	式	1		7,700		
共通仮設費(率計上)	式	1		8,360,000		
純工事費	式	1		72,033,390		
現場管理費	式	1		21,451,000		
工事原価	式	1		93,484,390		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
一般管理費等	式	1		14,896,094		
諸経費対象外	式	1		-17,484		
工事価格	式	1		108,363,000		
消費税相当額	式	1		10,836,300		
設計価格	式	1		119,199,300		