

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 8 年度	設 計 書 番 号	26DENH01-0C0					
施 工 場 所	枚方市 香里ヶ丘3丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	新香里中央線						
工 事 名	(令和7年度リフレッシュ整備事業) 新香里中央線舗装修繕工事 (その4)						

設 計 大 要	施工延長L=400.0m 道路土工 舗装工 排水構造物工 区画線工 構造物撤去工 仮設工 一式 一式 一式 一式 一式 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	101,775,300 円 92,523,000 円 9,252,300 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕				式	1		53,447,737	費目行	
	道路土工			式	1		8,893,454	工種行	
		掘削工		式	1		362,464	種別行	
		掘削【夜間】 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満		m3	940				
		残土処分工		式	1		8,530,990	種別行	
		運搬処分【夜間】 廃路盤		m3	830				
		運搬処分【夜間】 残土		式	1				
	舗装工			式	1		24,533,727	工種行	
		車道舗装-1		式	1		9,037,246	種別行	
		排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)		m2	970				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコート無し		m2	70				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			基層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	970				
			排水性舗装・基層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り ポーラスアスコン(13) タックコート(各種)	m2	70				
			導水パイプ材料	式	1				
			上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 砕石(各種) 200mm 2層施工	m2	1,040				
			下層路盤(車道・路肩部)【夜間】 200mm 1層施工 再生クラッシュアンRC-40	m2	1,040				
			安定処理【夜間】 バックホ 路床 1m以下 1.5t/100m2	m2	1,040				
			車道舗装-2	式	1		7,315,156	種別行	
			排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	1,400				
			排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコート無し	m2	90				
			基層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	1,400				
			排水性舗装・基層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り ポーラスアスコン(13) タックコート(各種)	m2	90				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			導水パイプ材料	式	1				
			上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 砕石(各種) 100mm 1層施工	m2	1,490				
			車道舗装-3	式	1		8,181,325	種別行	
			排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	1,400				
			排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコート無し	m2	90				
			基層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	1,400				
			排水性舗装・基層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り ポーラスアスコン(13) タックコート(各種)	m2	90				
			導水パイプ材料	式	1				
			上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 砕石(各種) 100mm 1層施工	m2	1,490				
			下層路盤(車道・路肩部)【夜間】 150mm 1層施工 再生クラッシュアンRC-40	m2	1,490				
			排水構造物工	式	1		3,207,500	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		集水	柵工	式	1		3,207,500	種別行	
		集水	柵蓋取替①【夜間】 600×600	箇所	14				
		集水	柵蓋取替②【夜間】 600×600	箇所	3				
		集水	柵蓋取替③【夜間】 1000×1000	箇所	3				
	区画	線工		式	1		981,677	工種行	
	区画	線工		式	1		981,677	種別行	
		区画	線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	326				
		区画	線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	619				
		区画	線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	164				
		区画	線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	33				
		区画	線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	99				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	構造物撤去工			式	1		11,442,979	工種行	
	構造物取壊し工			式	1		6,381,683	種別行	
	舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下			m	19				
	舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下			m	774				
	舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:30cmを超え40cm以下			m	1,284				
	舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り			m2	4,020				
	コンクリート削孔(さく岩機)【夜間】 100mm以上200mm未満			孔	36				
	運搬処理工			式	1		5,061,296	種別行	
	殻運搬処分【夜間】 As殻(掘削)			m3	402				
	殻運搬処分【夜間】 Co殻(無筋)(小規模)			m3	0.006				
	仮設工			式	1		4,388,400	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			交通管理工	式	1		4,388,400	種別行	
			交通誘導警備員B【夜間】 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	184				
直接工事費				式	1		53,447,737		
			(処分費等)	式	1		8,074,230		
共通仮設費				式	1		7,340,700		
			共通仮設費	式	1		7,700		
			技術管理費	式	1		7,700		
			共通仮設費(率計上)	式	1		7,333,000		
純工事費				式	1		60,788,437		
			現場管理費	式	1		18,769,000		
工事原価				式	1		79,557,437		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	一般管理費等			式	1		13,014,419		
	諸経費対象外			式	1		-48,856		
工事	価格			式	1		92,523,000		
	消費税相当額			式	1		9,252,300		
設計	価格			式	1		101,775,300		