

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 8 年度	設 計 書 番 号	26DETK03-0C0					
施 工 場 所	枚方市 楠葉中町 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	楠葉中宮線他						
工 事 名	自転車通行空間楠葉中宮線他1路線整備工事						

設 計 大 要	施工延長 L=2271.8m 舗装工 一式 区画線工 一式 排水構造物工 一式 防護柵工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	51,334,800 円 46,668,000 円 4,666,800 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
自転車通行空間整備	式	1		23,003,512	費目行	
舗装工	式	1		3,387,620	工種行	
切削オーバーレイ工	式	1		3,387,620	種別行	
切削オーバーレイ【夜間】 一層 表層 50mm 7cm以下 すりつけ無	m2	1,070				
区画線工	式	1		13,275,078	工種行	
区画線設置	式	1		12,385,394	種別行	
矢羽根型路面標示W=750(排水性舗装)【夜間】	箇所	288				
区画線工(市場単価)(排水性舗装)【夜間】 自転車記号(矢印以外)	箇所	88				
区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	1				
区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	67				
矢羽根型路面標示W=750【夜間】	箇所	303				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線工(市場単価)【夜間】 自転車記号(矢印+ヒケト)	箇所	83				
			区画線工(市場単価)【夜間】 「バス停に注意」シール(加熱式)	箇所	7				
			区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	110				
			区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	99				
			区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セアラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	70				
			区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	95				
			区画線消去	式	1		889,684	種別行	
			区画線消去(標準単価)【夜間】 夜間有 削取り式 豪雪補正無 制約無	m	234				
			区画線消去(ウォータージェット式 日当り標準施工量未満)【夜間】 夜間有 溶融式 制約無	式	1				
			汚泥処分費【夜間】	t	0.4				
			排水構造物工	式	1		3,584,170	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	集水桝工		式	1		3,584,170	種別行	
	側溝蓋枠取替【夜間】 300用		箇所	1				
	街渠桝蓋枠取替 (A) 【夜間】 400*400用		箇所	2				
	街渠桝蓋枠取替 (B-1) 【夜間】 400*500用		箇所	10				
	街渠桝蓋枠取替 (B-2) 【夜間】 400*500用		箇所	5				
	街渠桝蓋枠取替 (B-3) 【夜間】 400*500用		箇所	1				
	街渠桝蓋枠取替 (C) 【夜間】 400*600用		箇所	1				
	街渠桝蓋枠取替 (D) 【夜間】 500*500用		箇所	1				
	側溝蓋のみ取替 (A-1) 【夜間】 300用		箇所	1				
	側溝蓋のみ取替 (A-2) 【夜間】 300用		箇所	1				
	都市型側溝蓋のみ取替【夜間】 1000*70*40		箇所	8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		街渠柵蓋のみ取替 (A-1) 【夜間】 300*400用	箇所	2				
		街渠柵蓋のみ取替 (A-2) 【夜間】 300*400用	箇所	1				
		街渠柵蓋のみ取替 (B) 【夜間】 300*500用	箇所	2				
		街渠柵蓋のみ取替 (C-1) 【夜間】 400*400用	箇所	2				
		街渠柵蓋のみ取替 (C-2) 【夜間】 400*400用	箇所	36				
		街渠柵蓋のみ取替 (C-3) 【夜間】 400*400用 細目	箇所	2				
		街渠柵蓋のみ取替 (C-4) 【夜間】 400*400用	箇所	5				
		街渠柵蓋のみ取替 (D-1) 【夜間】 400*500用	箇所	5				
		街渠柵蓋のみ取替 (D-2) 【夜間】 400*500用	箇所	2				
		街渠柵蓋のみ取替 (D-3) 【夜間】 400*500用	箇所	12				
		街渠柵蓋のみ取替 (D-4) 【夜間】 400*500用	箇所	5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		街渠柵蓋のみ取替 (D-5) 【夜間】 400*500用 細目	箇所	2				
		街渠柵蓋のみ取替 (D-6) 【夜間】 400*500用 細目	箇所	1				
		街渠柵蓋のみ取替 (D-7) 【夜間】 400*500用	箇所	18				
		街渠柵蓋のみ取替 (D-8) 【夜間】 400*500用	箇所	12				
		街渠柵蓋のみ取替 (D-9) 【夜間】 400*500用	箇所	9				
		街渠柵蓋のみ取替 (D-10) 【夜間】 400*500用	箇所	2				
		街渠柵蓋のみ取替 (E-1) 【夜間】 500*500用	箇所	1				
		街渠柵蓋のみ取替 (E-2) 【夜間】 500*500用	箇所	1				
		街渠柵蓋のみ取替 (E-3) 【夜間】 500*500用	箇所	1				
		街渠柵蓋のみ取替 (F) 【夜間】 500*600用 細目	箇所	1				
		街渠柵蓋のみ取替 (G) 【夜間】 600*600用	箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		街渠柵蓋のみ取替 (H) 【夜間】 875*200*75	箇所	2				
	防護柵工		式	1		109,160	工種行	
	防止柵工		式	1		109,160	種別行	
		横断防止柵(H=800)設置 【夜間】	箇所	2				
	構造物撤去工		式	1		589,484	工種行	
	構造物取壊し工		式	1		19,562	種別行	
		舗装版切断 【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	22				
	標識撤去工		式	1		108,504	種別行	
		標識板撤去(添架式) 【夜間】	基	12				
	運搬処理工		式	1		461,418	種別行	
		殻運搬処分 【夜間】 As殻 (切削)	m3	53				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
仮設工			式	1		2,058,000	工種行	
交通管理工			式	1		2,058,000	種別行	
交通誘導警備員A【夜間】 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)			人日	2				
交通誘導警備員B【夜間】 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)			人日	84				
直接工事費			式	1		23,003,512		
(処分費等)			式	1		149,080		
共通仮設費			式	1		3,536,600		
共通仮設費			式	1		298,600		
運搬費			式	1		298,600		
共通仮設費(率計上)			式	1		3,238,000		
純工事費			式	1		26,540,112		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
現場管理費	式	1		12,710,000		
工事原価	式	1		39,250,112		
一般管理費等	式	1		7,520,188		
諸経費対象外	式	1		-102,300		
工事価格	式	1		46,668,000		
消費税相当額	式	1		4,666,800		
設計価格	式	1		51,334,800		