

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	26DENH02-0C0					
施 工 場 所	枚方市 招提田近3丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	長尾船橋線						
工 事 名	自転車通行空間長尾船橋線整備工事						

設 計 大 要	施工延長L=948.0m 区画線工 一式 排水構造物工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	15,818,000 円 14,380,000 円 1,438,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
自転車通行空間整備				式	1		6,083,333	費目行	
区画線工				式	1		5,168,343	工種行	
区画線設置				式	1		5,127,303	種別行	
矢羽根型路面標示W=750【夜間】				箇所	67				
矢羽根型路面標示W=750 排水性舗装【夜間】				箇所	184				
区画線工(市場単価)【夜間】 自転車記号(矢印+ヒケ)				箇所	12				
区画線工(市場単価) 排水性舗装【夜間】 自転車記号(矢印+ヒケ)				箇所	52				
区画線工(市場単価)【夜間】 「バス停に注意」シール(加熱式)				箇所	4				
区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無				m	33				
区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無				m	33				
区画線消去				式	1		41,040	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線消去(標準単価)【夜間】 夜間有 削取り式 豪雪補正無 制約無	m	40				
	排水	構造物工		式	1		553,790	工種行	
		集水枳工		式	1		553,790	種別行	
		街渠枳蓋のみ取替A-1【夜間】 400×500	箇所	2					
		街渠枳蓋のみ取替A-2【夜間】 400×500 細目	箇所	2					
		街渠枳蓋のみ取替B【夜間】 400×600	箇所	11					
		街渠枳蓋のみ取替C【夜間】 500×600	箇所	7					
		街渠枳蓋のみ取替D【夜間】 300×400	箇所	3					
		街渠枳蓋枳取替E【夜間】 400×500	箇所	1					
	仮設工			式	1		361,200	工種行	
		交通管理工		式	1		361,200	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			交通誘導警備員A【夜間】 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	1				
			交通誘導警備員B【夜間】 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	14				
直接工事費				式	1		6,083,333		
	(処分費等)			式	1		206		
共通仮設費				式	1		1,373,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		1,373,000		
純工事費				式	1		7,456,333		
	現場管理費			式	1		4,374,000		
工事原価				式	1		11,830,333		
	一般管理費等			式	1		2,572,767		
	諸経費対象外			式	1		-23,100		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事	価格			式	1		14,380,000		
	消費税相当額			式	1		1,438,000		
設計	価格			式	1		15,818,000		