

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 8 年度	設 計 書 番 号	26DEYY01-0C0					
施 工 場 所	枚方市 渚西2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	市道渚西第6号線、第7号線						
工 事 名	渚西第 6 号線・第 7 号線バリアフリー整備工事						

設 計 大 要	【渚西第 6 号線】 施工延長L=0. 28km 道路土工 一式、舗装工 一式、排水構造物工 一式、縁石工 一式、 道路付属施設工 一式、防護柵工 一式 標識工 一式、区画線工 一式、構造物撤去工 一式 【渚西第 7 号線】 施工延長L=0. 09km 道路土工 一式、舗装工 一式、排水構造物工 一式、縁石工 一式、 道路付属施設工 一式、構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	57, 900, 700 円 52, 637, 000 円 5, 263, 700 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良	【渚西第6号線】			式	1		20,733,133	費目行	
道路土工				式	1		2,527,728	工種行	
掘削工				式	1		42,875	種別行	
	掘削 土砂 小規模 小規模(標準)			m3	35				
作業土工				式	1		2,484,853	種別行	
	床掘り 土砂 小規模			m3	140				
	埋戻し 小規模 土砂			m3	59				
	土材料			m3	79				
	運搬・処分（廃路盤：粒調スラグ）			m3	140				
舗装工				式	1		2,177,796	工種行	
	アスファルト舗装工（車道部）			式	1		772,787	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4	m2	89				
			基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	89				
			上層路盤(車道・路肩部) 砕石(各種) 150mm 1層施工	m2	89				
			下層路盤(車道・路肩部) 250mm 2層施工 路盤材(各種)	m2	89				
			アスファルト舗装工(歩道部)	式	1		694,630	種別行	
			表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	281				
			上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	253				
			乗入舗装(歩道部)	式	1		710,379	種別行	
			表層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	162				
			上層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	153				
			排水構造物工	式	1		8,883,617	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		側溝工		式	1		6,425,370	種別行	
		都市型円形側溝（一般部）φ300相当		m	215				
		都市型円形側溝（一般部 曲）φ300相当		m	16				
		都市型円形側溝（暗渠部）φ300相当		m	9				
		集水枳工		式	1		2,009,830	種別行	
		管理枳工・接続枳工		基	20				
		街渠枳工① 400×500×650 グレーチング蓋付		箇所	1				
		街渠工		式	1		234,217	種別行	
		L型街渠 一般部		m	3.1				
		L型街渠 端部		m	0.6				
		L型街渠 歩道切下げ部		m	11				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		管渠工		式	1		214, 200	種別行	
		強化プラスチック複合管 φ 300		m	12				
		縁石工		式	1		2, 541, 706	工種行	
		縁石工		式	1		2, 541, 706	種別行	
		歩車道境界ブロック 一般部 両面Rブロック 180/230×250×600		m	124				
		歩車道境界ブロック すり付け部 180/230～190×250～100×600		m	13				
		歩車道境界ブロック 端部 180/230×250×600		m	3.0				
		歩車道境界ブロック 車両乗入部 126/190×100×600		m	91				
		歩車道境界ブロック 歩道切下げ部 180/190×100×600		m	20				
		歩車道境界ブロック 歩車道境界切下げ部 180/190×100×600		m	11				
		道路付属施設工		式	1		2, 521, 042	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			視覚障害者誘導ブロック工	式	1		2,453,692	種別行	
			特殊ブロック舗装 再利用設置	m2	13.5				
			視覚障害者誘導標示シート	枚	755				
			道路反射鏡移設工	式	1		67,350	種別行	
			道路反射鏡 支柱・基礎移設 下地亜鉛メッキ・静電粉体塗装 鋼管 φ89.1*3.2*4400mm 制 約無 曲げ支柱無 週休2日補正:週単位	基	1				
			防護柵工	式	1		259,080	工種行	
			防護柵設置工（転落・横断防止柵）	式	1		259,080	種別行	
			防護柵(横断・転落防止柵)部材撤去 設置	m	127				
			標識工	式	1		163,614	工種行	
			道路標識設置工	式	1		163,614	種別行	
			標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む)・φ76.3 5基以上 制約無 夜間無 支 柱無 柱無 静電粉体塗装(白色) 週休2日補正:週単位	基	5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			現場発生品及び支給品運搬(標識)	t	0.1				
	区画線工			式	1		184,730	工種行	
	区画線工			式	1		184,730	種別行	
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無 週休2日補正:週単位	m	196				
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制 約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 週休2日補正:週単位	m	133				
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制 約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 週休2日補正:週単位	m	1				
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無 週休2日補正:週単位	m	4				
	構造物撤去工			式	1		1,473,820	工種行	
	構造物取壊し工			式	1		722,129	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	269				
			舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	546				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 週休2 日補正:週単位	m3	18				
			構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 週休2 日補正:週単位	m3	16				
			殻運搬処分工	式	1		718, 271	種別行	
			アスファルト殻運搬・処分	m3	37				
			コンクリート殻（無筋）運搬・処分	m3	21				
			コンクリート殻（有筋）運搬・処分	m3	16				
			スクラップ処分	式	1		33, 420	種別行	
			現場発生品及び支給品運搬(スクラップ)	t	3				
道路改良【渚西第7号線】				式	1		8, 448, 909	費目行	
			道路土工	式	1		877, 776	工種行	
			掘削工	式	1		11, 025	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)		m3	9				
		作業土工		式	1		866,751	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	49				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	52				
		運搬・処分(廃路盤:粒調スラグ)		m3	46				
	舗装工			式	1		660,599	工種行	
		アスファルト舗装工(車道部)		式	1		199,709	種別行	
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4		m2	23				
		基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) フライムコートPK-3		m2	23				
		上層路盤(車道・路肩部) 砕石(各種) 150mm 1層施工		m2	23				
		下層路盤(車道・路肩部) 250mm 2層施工 路盤材(各種)		m2	23				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			アスファルト舗装工（歩道部）	式	1		433,776	種別行	
			表層（歩道部） 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	168				
			上層路盤（歩道部） 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	168				
			乗入舗装（歩道部）	式	1		27,114	種別行	
			表層（歩道部） 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	6				
			上層路盤（歩道部） 250mm 2層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	6				
			排水構造物工	式	1		2,433,253	工種行	
			側溝工	式	1		1,647,960	種別行	
			都市型円形側溝（一般部）φ300相当	m	62				
			集水柵工	式	1		471,710	種別行	
			管理柵工	基	4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		街渠柵工② 400×500×870	グレーチング蓋付	箇所	1				
	街渠工			式	1		313,583	種別行	
		L型街渠	一般部	m	1.7				
		L型街渠	端部	m	0.6				
		L型街渠	すり付け部	m	0.6				
		L型街渠	車両乗入部	m	3.0				
		L型街渠	歩道切下げ部	m	13				
	縁石工			式	1		418,358	工種行	
	縁石工			式	1		418,358	種別行	
		歩車道境界ブロック 一般部	両面Rブロック 180/230×250×600	m	10				
		歩車道境界ブロック 一般部	片面Rブロック 180/205×250×600	m	56				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		地先境界ブロック (C種) 150×150×600		m	2.5				
	道路付属施設工			式	1		192,624	工種行	
	視覚障害者誘導ブロック工			式	1		192,624	種別行	
	特殊ブロック舗装 再利用設置			m2	22				
	視覚障害者誘導標示シート			枚	41				
	構造物撤去工			式	1		621,899	工種行	
	構造物取壊し工			式	1		306,673	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下			m	77				
	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り			m2	177				
	構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 週休2 日補正:週単位			m3	26				
	構造物とりこわし コンクリートはつり			m3	0.09				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			殻運搬処分工	式	1		315,226	種別行	
			アスファルト殻運搬・処分	m3	12				
			コンクリート殻（無筋）運搬・処分	m3	26				
仮設工				式	1		3,244,400	工種行	
			交通管理工	式	1		3,130,460	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	193				
			工事用道路工	式	1		113,940	種別行	
			鋼板賃料 22*914*1829 供用10日 8回使用	枚	20				
			敷鉄板設置・撤去 914mm*1829mm 設置・撤去	枚	160				
直接工事費				式	1		29,182,042		
			(処分費等)	式	1		1,864,743		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費	式	1		3,858,500		
共通仮設費	式	1		58,500		
運搬費	式	1		58,500		
共通仮設費(率計上)	式	1		3,800,000		
純工事費	式	1		33,040,542		
現場管理費	式	1		11,451,000		
工事原価	式	1		44,491,542		
一般管理費等	式	1		8,238,458		
諸経費対象外	式	1		-93,000		
工事価格	式	1		52,637,000		
消費税相当額	式	1		5,263,700		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
設計価格				式	1		57,900,700		