

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和8年度	設計書番号	26DEKM01-0C0					
施工場所	枚方市 茄子作1丁目 地内 他						
路線・河川名	山之上高田線						
工事名	(令和7年度リフレッシュ整備事業) 山之上高田線舗装修繕工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;"> 施工延長 L=799.8m 道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">134,490,400 円</p> <p style="text-align: right;">122,264,000 円</p> <p style="text-align: right;">12,226,400 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路修繕	式	1		72,047,795	費目行	
道路土工	式	1		10,073,100	工種行	
掘削工	式	1		411,100	種別行	
掘削【夜間】【時間的制約】 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	1,000				
残土処理工	式	1		9,662,000	種別行	
残土等処分【夜間】【時間的制約】 廃路盤材	m3	1,000				
舗装工	式	1		34,750,348	工種行	
車道舗装工-1	式	1		23,584,080	種別行	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	4,200				
排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコート無し	m2	360				
基層(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	4,200				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水性舗装・基層(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 1.4m未満 50mm 導水パイク有り ホーラスアスコン(13) プライムコートPK-3	m2	360				
上層路盤(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 砕石(各種) 100mm 1層施工	m2	4,560				
排水性舗装材料	式	1				
車道舗装工-2	式	1		11,166,268	種別行	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 2.4m以上 50mm 導水パイク無し ホーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	1,770				
排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 2.4m以上 50mm 導水パイク無し ホーラスアスコン(13) タックコート無し	m2	110				
基層(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	1,770				
排水性舗装・基層(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 1.4m未満 50mm 導水パイク有り ホーラスアスコン(13) プライムコートPK-3	m2	110				
上層路盤(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 砕石(各種) 150mm 1層施工	m2	1,880				
下層路盤(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 150mm 1層施工 再生クラッシュアンRC-40	m2	1,880				
排水性舗装材料	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工	式	1		2,008,142	工種行	
区画線工	式	1		2,008,142	種別行	
区画線設置(標準単価)【夜間】【時間的制約】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約著しく 有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	752				
区画線設置(標準単価)【夜間】【時間的制約】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約著しく 有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	186				
区画線設置(標準単価)【夜間】【時間的制約】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約著しく 有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	3				
区画線設置(標準単価)【夜間】【時間的制約】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約著しく 有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	438				
区画線設置(標準単価)【夜間】【時間的制約】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	621				
構造物撤去工	式	1		18,601,155	工種行	
構造物取壊し工	式	1		18,601,155	種別行	
舗装版切断【夜間】【時間的制約】 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	m	4,168				
舗装版破碎【夜間】【時間的制約】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	6,440				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(さく岩機)【夜間】【時間の制約】 100mm以上200mm未満	孔	83				
街渠撤去【夜間】【時間の制約】 W=500	m	15				
殻運搬処理【夜間】【時間の制約】 As殻(掘削)	m3	644				
殻運搬処理【夜間】【時間の制約】 Co殻(無筋)	m3	1.403				
仮設工	式	1		6,615,050	工種行	
交通管理工	式	1		6,615,050	種別行	
交通誘導警備員A【夜間】【時間の制約】 夜間勤務(24時~6時)(交代要員無)	人日	2				
交通誘導警備員B【夜間】【時間の制約】 夜間勤務(24時~6時)(交代要員無)	人日	241				
直接工事費	式	1		72,047,795		
(処分費等)	式	1		10,209,385		
共通仮設費	式	1		9,369,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(率計上)	式	1		9,369,000		
純工事費	式	1		81,416,795		
現場管理費	式	1		24,094,000		
工事原価	式	1		105,510,795		
一般管理費等	式	1		16,753,205		
工事価格	式	1		122,264,000		
消費税相当額	式	1		12,226,400		
設計価格	式	1		134,490,400		