

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 8 年度	設 計 書 番 号	26DETK02-0C0					
施 工 場 所	枚方市 香里ヶ丘 3 丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	山之上高田線						
工 事 名	(令和 7 年度リフレッシュ整備事業) 山之上高田線舗装修繕工事 (その 2)						

設 計 大 要	施工延長 L=578.6m 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	131,118,900 円 119,199,000 円 11,919,900 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
舗装修繕			式	1		71,217,676	費目行	
道路土工			式	1		15,665,577	工種行	
	掘削工		式	1		793,423	種別行	
	掘削【夜間】【時間的制約】 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満		m3	1,930				
	残土処理工		式	1		14,872,154	種別行	
	運搬処分【夜間】【時間的制約】 廃路盤		m3	967				
	運搬処分【夜間】【時間的制約】 残土		式	1				
舗装工			式	1		32,567,132	工種行	
	車道舗装工ー1		式	1		31,940,060	種別行	
	排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 2.4m以上 50mm 導水パッド無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)		m2	4,480				
	排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 2.4m以上 50mm 導水パッド無し ポーラスアスコン(13) タックコート無し		m2	350				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		基層(車道・路肩部)【夜間】【時間の制約】 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	4,480				
		排水性舗装・基層(車道・路肩部)【夜間】【時間の制約】 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り ポーラスアスコン(13) タックコート(各種)	m2	350				
		導水パイプ材料	式	1				
		上層路盤(車道・路肩部)【夜間】【時間の制約】 砕石(各種) 150mm 1層施工	m2	4,830				
		下層路盤(車道・路肩部)【夜間】【時間の制約】 250mm 2層施工 再生クラッシュアンRC-40	m2	4,830				
		車道舗装工一 2	式	1		627,072	種別行	
		表層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	192				
		基層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	192				
		排水構造物工	式	1		97,930	工種行	
		集水桝蓋取替【夜間】 450×450	箇所	1				
		区画線工	式	1		1,668,177	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線工		式	1		1,668,177	種別行	
		区画線設置(標準単価)【夜間】【時間的制約】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約著しく 有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	25				
		区画線設置(標準単価)【夜間】【時間的制約】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約著しく 有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	453				
		区画線設置(標準単価)【夜間】【時間的制約】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約著しく 有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	184				
		区画線設置(標準単価)【夜間】【時間的制約】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・45cm 制約著しく 有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	14				
		区画線設置(標準単価)【夜間】【時間的制約】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約著しく 有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	45				
		区画線設置(標準単価)【夜間】【時間的制約】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約著しく 有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	140				
		区画線設置(標準単価)【夜間】【時間的制約】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約著しく 有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	346				
		区画線設置(標準単価)【夜間】【時間的制約】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	262				
		区画線設置(標準単価)【夜間】【時間的制約】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	59				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無		m	23				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	43				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	30				
		構造物撤去工	式	1		14,179,520	工種行	
		構造物取壊し工	式	1		7,709,481	種別行	
		舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	40				
		舗装版切断【夜間】【時間的制約】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	19				
		舗装版切断【夜間】【時間的制約】 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	m	3,106				
		舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	192				
		舗装版破碎【夜間】【時間的制約】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	4,830				
		コンクリート削孔(さく岩機)【夜間】【時間的制約】 100mm以上200mm未満	孔	31				
		運搬処理工	式	1		6,470,039	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		殻運搬処分【夜間】 As殻（掘削）	m3	19				
		殻運搬処分【夜間】 【時間の制約】 As殻（掘削）	m3	483				
		殻運搬処分【夜間】 【時間の制約】（小規模） Co殻（無筋）	m3	0.006				
	仮設工		式	1		7,039,340	工種行	
	交通管理工		式	1		7,039,340	種別行	
		交通誘導警備員B【夜間】 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	9				
		交通誘導警備員B【夜間】 【時間の制約】 夜間勤務（24時~6時）（交代要員無）	人日	251				
	直接工事費		式	1		71,217,676		
	(処分費等)		式	1		12,858,119		
	共通仮設費		式	1		8,959,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		8,959,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費	式	1		80,176,676		
現場管理費	式	1		23,017,000		
工事原価	式	1		103,193,676		
一般管理費等	式	1		16,006,006		
諸経費対象外	式	1		-682		
工事価格	式	1		119,199,000		
消費税相当額	式	1		11,919,900		
設計価格	式	1		131,118,900		