

枚方市上下水道局

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
令和5年度	設計書番号	23GGZ0015-1C0					
施 工 場 所	枚方市 一円						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	令和5年度 下水道管路施設緊急度判定に伴う実施設計委託 (その1)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	実施設計委託費 1 式 開削工法 L=83.00m 管更生工法 内径φ800未満 L=141.48m 管更生工法 内径φ800以上 L=177.17m  測量委託費 1 式	実施設計委託費 1 式 開削工法 L=83.00m 管更生工法 内径φ800未満 L=141.48m 管更生工法 内径φ800以上 L=177.17m  測量委託費 1 式  構造物調査工 1 式
設 計 金 額	10,007,800 円	18,419,500 円
(内 訳)		
工 事 価 格	9,098,000 円	16,745,000 円
消 費 税 等 相 当 額	909,800 円	1,674,500 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 6,413,000 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 5,830,000 円 消費税等相当額 583,000 円	変更契約金額 (税込み) 11,803,000 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 10,730,000 円 消費税等相当額 1,073,000 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
実施設計委託費、測量委託費	式	1		9,098,000	業務費 内訳書	
		1		9,098,000		
構造物調査工	式	1		7,647,000	本工事 内訳書	
		1		7,647,000		
工事価格	式	1		9,098,000		
		1		16,745,000		
消費税相当額	式	1		909,800		
		1		1,674,500		
設計価格	式	1		10,007,800		
		1		18,419,500		

# 業務費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接原価(電子成果品作成費除く)	式	1		3,447,590		
実施設計委託費	式	1		3,447,590		
直接原価(その他原価除く)	式	1		3,447,590		
その他原価	式	1		1,825,787		
一般管理費等	式	1		2,839,623		
業務価格	式	1		8,113,000		
直接測量費(旅費(率分)・日当宿泊料(率分)・安全費・電子成果品・成果検定費除く)	式	1		501,210		
測量委託費	式	1		501,210		
安全費	式	1		15,036		
直接測量費	式	1		516,246		
間接測量費	式	1		468,754		

# 業務費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費	式	1		468,754		
測量業務価格	式	1		985,000		
業務価格	式	1		9,098,000		
業務委託料	式	1		9,098,000		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
構造物調査工	式	1		3,897,443	費目行	
構造物調査工	式	1		2,317,259	工種行	
非破壊試験費（夜間） コンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定費 電磁波レーダ法	箇所	3				
非破壊試験費 報告書作成含む（夜間） コンクリート構造物の強度測定費 ソフトコアリングC+試験費 採取本数:13~18本	本	18				
鉄筋腐食試験工（夜間） 本管径800~1200mm未満	測点	3				
中性化試験工（夜間） 本管径800~1200mm未満	測点	18				
報告書作成工(鉄筋腐食試験工)	測点	3				
報告書作成工(中性化試験工)	測点	18				
換気設備工	日					
仮設工	式	1				
構造物調査工（伏越）	式	1		1,580,184	工種行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸泥車清掃工(揚泥車4t使用) (昼間) 伏越しマンホール内径1500mm以上	式	-----				
		1				
吸泥車清掃工(揚泥車4t使用) (夜間) 伏越しマンホール内径1500mm未満	式	-----				
		1				
水替工(止水プラグ) (昼間) φ600mm・円形管	式	-----				
		1				
水替工(止水プラグ) (夜間) φ300mm・円形管	式	-----				
		1				
揚泥車運搬工 (住之江区平林南地区) (昼間) 4t 片道46.9km 伏越人孔内堆積土砂	m3	-----				
		4				
換気設備工	日	-----				
人孔内測量調査 (4m以上8m未満) (伏越) (昼間) 報告書含む	箇所	-----				
		2				
人孔内測量調査 (4m未満) (伏越) (夜間) 報告書含む	箇所	-----				
		2				
仮設工	式	-----				
		1				
直接工事費	式	-----				
		1		3,897,443		
共通仮設費計	式	-----				
		1		405,000		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費(率計上)	式	1				
		1		405,000		
純工事費	式	1				
		1		4,302,443		
現場管理費	式	1				
		1		1,946,000		
工事原価	式	1				
		1		6,248,443		
一般管理費等	式	1				
		1		1,398,557		
一般管理費等計	式	1				
		1		1,398,557		
工事価格	式	1				
		1		7,647,000		
設計価格	式	1				
		1		7,647,000		