

枚方市上下水道局

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和8年度	設 計 書 番 号	26GG0003-0C0					
施 工 場 所	枚方市西船橋一丁目地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	新名神高速道路建設事業に伴う雨水管整備工事（その3）						

設 計 大 要	管きょ工 1式 マンホール工 1式 付帯工 1式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	28,744,100 円 26,131,000 円 2,613,100 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
管路			式	1		12,478,818	費目行	
管きょ工			式	1		11,484,482	工種行	
管路土工			式	1		2,219,721	種別行	
		管路掘削	m3	143				
		管路埋戻	m3	121				
		発生土処理	m3	143				
		埋戻土運搬	m3	161				
		管布設工	式	1		5,686,947	種別行	
		ボックスカルバート1200×1200	m	5.04				
		ボックスカルバート2500×2500	m	2.10				
		耐摩耗版設置	枚	6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			巻き立てコンクリート工 既設φ1200接合部	箇所	1				
			巻き立てコンクリート工 既設ボックスカルバート1200×1200接合部	箇所	1				
		管基礎工		式	1		122,699	種別行	
		コンクリート基礎		m	6.80				
		管路土留工		式	1		3,438,765	種別行	
		溝掘り		m3	16				
		溝掘埋戻		m3	16				
		発生土処理		m3	16				
		埋戻土運搬		m3	21				
		鋼矢板圧入 Ⅲ型L=8.00m		枚	63				
		油圧式杭圧入引抜機据付・解体 Ⅲ型 圧入 陸上		回	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			鋼矢板引抜 Ⅲ型L=8.00m	枚	63				
			油圧式杭圧入引抜機据付・解体 Ⅲ型 引抜き 陸上	回	1				
			親杭横矢板 H=300×300 L=8.00m	式	1				
			支保工	式	1				
			開削水替工	式	1		16,350	種別行	
			開削水替	式	1				
			マンホール工	式	1		176,600	工種行	
			組立マンホール工	式	1		176,600	種別行	
			組立 1 号マンホール	箇所	1				
			付帯工	式	1		817,736	工種行	
			舗装版破碎工	式	1		29,843	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版切断	m	16.60				
		舗装破碎	m2	30.7				
		排水構造物撤去工	式	1		587,299	種別行	
		ヒューム管撤去	m	3.07				
		ボックスカルバート撤去	m	0.23				
		硬質塩化ビニル管撤去	m	7.57				
		既設人孔撤去	箇所	2				
		集水枥撤去	箇所	1				
		U型側溝撤去・復旧 (材料再利用)	m	2.70				
		ワイヤーソー切断工 鉄筋コンクリート管 φ1200、ボックスカルバート1200×1200	式	1				
		運搬処理工	式	1		200,594	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			有筋Co殻処理工（処分費含む）	m3	13				
			無筋Co殻処理工（処分費含む）	m3	1				
			AS殻処理工（処分費含む）	m3	2				
			鉄スクラップ処理工（処分費含む）	t	0.163				
			廃プラスチック、混合廃棄物処理工 （処分費含む）	式	1				
直接工事費				式	1		12,478,818		
			（処分費等）	式	1		647,486		
共通仮設費				式	1		3,097,969		
			共通仮設費	式	1		1,167,969		
			運搬費	式	1		484,169		
			事業損失防止施設費	式	1		529,530		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			技術管理費	式	1		154,270		
			共通仮設費(率計上)	式	1		1,930,000		
純工事費				式	1		15,576,787		
			現場管理費	式	1		6,160,000		
工事原価				式	1		21,736,787		
			一般管理費等	式	1		4,394,213		
工事価格				式	1		26,131,000		
			消費税相当額	式	1		2,613,100		
設計価格				式	1		28,744,100		