

枚方市上下水道局

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
設 計 書							
令和 8 年度	設 計 書 番 号	26GG0013-0C0					
施 工 場 所	枚方市 香里園町 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	公共下水道香里園町污水管改築工事						

設 計 大 要	塩ビ管挿入工 充填工 マンホール底部改造工 換気工 仮設工 L=92.60m 一式 2箇所 一式 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	19,462,300 円 17,693,000 円 1,769,300 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
管路			式	1		8,647,320	費目行	
	塩ビ管挿入工		式	1		6,707,590	工種行	
	塩ビ管挿入工（管径φ200） L=92.6m		式	1		4,223,000	種別行	
	塩ビ管挿入工		式	1				
	充填工		式	1		2,406,200	種別行	
	モルタル充填工		式	1				
	材料費 （モルタル注入管、エア一抜き管）		式	1				
	充填設備据付撤去工		式	1				
	コンクリート充填工 手練り		式	1				
	マンホール底部改造工		式	1		78,390	種別行	
	マンホール底部改造工 （No. 2 3号人孔）		箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			マンホール底部改造工 (No. 3 2号人孔)	箇所	1				
仮設工				式	1		1,939,730	工種行	
			換気工	式	1		129,950	種別行	
			換気設備	日					
			水替工	式	1		690,600	種別行	
			水替工(止水プラグ) φ150mm・円形管 発動発電機 (20kVA)	式	2				
			水替工(止水プラグ) φ200mm・円形管 発動発電機 (20kVA)	式	1				
			交通管理工	式	1		1,119,180	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	69				
直接工事費				式	1		8,647,320		
共通仮設費				式	1		1,538,454		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費	式	1		129,454		
準備費	式	1		129,454		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,409,000		
純工事費	式	1		10,185,774		
現場管理費	式	1		4,401,000		
工事原価	式	1		14,586,774		
一般管理費等	式	1		3,106,226		
工事価格	式	1		17,693,000		
消費税相当額	式	1		1,769,300		
設計価格	式	1		19,462,300		