

枚方市上下水道局

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 8 年度	設 計 書 番 号	26GG0008-0C0					
施 工 場 所	枚方市 牧野北町12－ 1 地先						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	公共下水道第95工区藤本川ポンプ場耐震化工事（放流渠・樋門）						

設 計 大 要	耐震化工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	135,517,800 円 123,198,000 円 12,319,800 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
雨水	ポン	プ場		式	1		66,782,009	費目行	
	耐震	化工		式	1		64,819,308	工種行	
		コンクリート増し打ち工（放流渠）		式	1		8,094,801	種別行	
		コンクリート工		m3	43				
		型枠工		m2	218.1				
		目地工		m2	3				
		無収縮モルタル工		m3	2				
		型枠工（無収縮モルタル工）		m	89.5				
		鉄筋工 D13		t	2.031				
		あと施工アンカー工 D13 L=7d 横向き		本	692				
		コンクリート殻処分工		m3	0.03				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			目荒らし工 壁	m2	236.2				
			目荒らし工 床	m2	18.3				
		作業土工（樋門）		式	1		1,074,817	種別行	
			床掘り	m3	32				
			埋戻し（流用土）	m3	25				
			構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	11				
			残土処分工	m3	5				
			均しコンクリート工	m3	0.1				
			型枠工	m2	0.3				
			護岸復旧工	m2	32.4				
		コンクリート増し打ち工（樋門）		式	1		1,941,345	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			コンクリート工	m3	5				
			型枠工	m2	55.7				
			無収縮モルタル工	m3	0.1				
			型枠工（無収縮モルタル工）	m	2.80				
			鉄筋工 D13	t	0.197				
			鉄筋工 D16	t	0.078				
			鉄筋工 D22	t	0.608				
			あと施工アンカー工 D13 L=12d 横向き	本	140				
			あと施工アンカー工 D16 L=7d 横向き	本	108				
			あと施工アンカー工 D22 L=12d 上・横向き	本	30				
			あと施工アンカー工 D22 L=12d 下向き	本	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			コンクリート殻処分工	m3	0.02				
			目荒らし工 壁	m2	24.6				
		あと	施工せん断補強筋工（樋門）	式	1		386,640	種別行	
			あと施工せん断補強筋工 D22	本	36				
		あと	施工耐震化等継手工	式	1		53,321,705	種別行	
			あと施工可とう継手工 沈下量100mm 伸び量100mm 内外水圧0.1Mpa	m	260.86				
			コンクリート工	m3	1				
			型枠工	m2	2.6				
			目地工	m2	2.6				
			鉄筋工 D29	t	0.098				
			鉄筋工 D25	t	0.107				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			鉄筋工 D19	t	0.081				
			あと施工アンカー工 D29 L=7d 横向き	本	3				
			あと施工アンカー工 D25 L=7d 横向き	本	4				
			あと施工アンカー工 D19 L=7d 下向き	本	42				
			コンクリート殻処分工	m3	0.01				
			目荒らし工 壁	m2	0.6				
			目荒らし工 床	m2	2.2				
	仮設工			式	1		1,962,701	工種行	
		仮設工		式	1		1,294,901	種別行	
			足場工	掛m2	197.6				
			仮設階段工	掛m2	10.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			水替工	式	1				
			簡易型止水板設置工 施工費のみ	台	54				
			交通管理工	式	1		667,800	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	42				
直接工事費				式	1		66,782,009		
			(処分費等)	式	1		16,703		
共通仮設費				式	1		11,551,197		
			共通仮設費	式	1		5,822,197		
			技術管理費	式	1		5,822,197		
			共通仮設費(率計上)	式	1		5,729,000		
純工事費				式	1		78,333,206		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理費		式	1		26,938,000		
工事	原価			式	1		105,271,206		
	一般	管理費等		式	1		17,926,794		
工事	価格			式	1		123,198,000		
	消費	税相当額		式	1		12,319,800		
設計	価格			式	1		135,517,800		