

枚方市上下水道局

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 8 年度	設 計 書 番 号	26GG0011-0C0					
施 工 場 所	枚方市出口 6 丁目 7 番 2 号						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	公共下水道第93工区サダポンプ場耐震化工事（沈砂池・樋門）						

設 計 大 要	耐震化工 1 式 付帯工 1 式 仮設工 1 式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	31, 754, 800 円 28, 868, 000 円 2, 886, 800 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
耐震化工			式	1		14,587,038	費目行	
耐震化工			式	1		13,519,060	工種行	
	あと施工型せん断鉄筋補強工		式	1		11,293,000	種別行	
	あと施工型せん断補強筋（樋門）		式	1				
	あと施工型せん断補強筋（湛水ポンプ場）		式	1				
	コンクリート増し打ち工		式	1		2,226,060	種別行	
	コンクリート表面処理工		式	1				
	鉄筋工 SD345(D13, D16, D19, D22)		式	1				
	あと施工アンカー工		式	1				
	型枠工（無収縮モルタル）		m	18				
	無収縮モルタル注入工		m3	3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	付帯工			式	1		266,279	工種行	
	作業土工			式	1		217,886	種別行	
	床掘工			m3	34				
	埋戻工			m3	34				
	埋戻土運搬工			m3	4				
	清掃工			式	1		38,824	種別行	
	泥水運搬工			m3	4				
	運搬処理工			式	1		9,569	種別行	
	無筋Co殻処理工（処分費含む）			m3	0.7				
	仮設工			式	1		801,699	工種行	
	仮設工			式	1		594,999	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			支保工	空m3	15				
			足場工	掛m2	58.6				
			水替工	式	1				
			交通管理工	式	1		206,700	種別行	
			交通管理工	人日	13				
直接工事費				式	1		14,587,038		
			(処分費等)	式	1		3,783		
共通仮設費				式	1		3,565,390		
			共通仮設費	式	1		2,466,390		
			技術管理費	式	1		2,466,390		
			共通仮設費(率計上)	式	1		1,099,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費	式	1		18,152,428		
現場管理費	式	1		5,861,000		
工事原価	式	1		24,013,428		
一般管理費等	式	1		4,854,572		
工事価格	式	1		28,868,000		
消費税相当額	式	1		2,886,800		
設計価格	式	1		31,754,800		