枚方市上下水道局

部　長	次　長	次　長	課　長	課長代理	校　合	検　算	設　計

事務決裁規程　　第　　条　　項　　号
別表第　　表（　　）表　　項（　　）号
起　案　日：令和　　年　　月　　日
決　裁　日：令和　　年　　月　　日

設　　計　　書

令和８年度	設計書番号	26GG0012-0C0
施　工　場　所	枚方市宮之阪５丁目１４－３	
路線・河川名		
工　事　名	公共下水道第98工区犬田川ポンプ場耐震化工事（放流渠・調圧水槽）	

設　計　大　要	耐震化工　　1式 仮設工　　1式
設　計　金　額	27,827,800 円
(内 訳)	
工　事　価　格	25,298,000 円
消費税等相当額	2,529,800 円

26GG0012-0C0

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
雨水ポンプ場	式	1		12,313,599	費目行	
耐震化工	式	1		12,217,326	工種行	
コンクリート増し打ち工（放流渠）	式	1		2,857,174	種別行	
目荒し工	m2	75.1				
コンクリート工	m3	13				
型枠工	m2	2.2				
鉄筋工 D13	t	0.322				
鉄筋工 D16	t	1.088				
あと施工アンカー工 D13　L=7d　下向き（準備・穿孔（削孔）・定着・検査含む）	本	812				
あと施工アンカー工 D16　L=12d　下向き（準備・穿孔（削孔）・定着・検査含む）	本	236				
あと施工可とう継手工（放流渠）	式	1		3,824,798	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
コンクリート切断工 t=250～400mm	m	25.40				
コンクリート斫り工	m	9.53				
コンクリート殻処分工	m3	0.4				
防錆塗装工	m2	5.5				
あと施工可とう継手工	m	9.37				
あと施工せん断補強筋工（調圧水槽）	式	1		5,535,354	種別行	
あと施工せん断補強筋工 D19 L=290mm 削孔長350mm 下向き	本	748				
あと施工せん断補強筋工 D19 L=290mm 削孔長450mm 下向き	本	84				
あと施工せん断補強筋工 D16 L=280mm 削孔長340mm 横向き	本	168				
コンクリート殻処分工	m3	0.2				
仮設工	式	1		96,273	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
仮設工	式	1		96,273	種別行	
足場工	掛m2	20.2				
直接工事費	式	1		12,313,599		
(処分費等)	式	1		3,058		
共通仮設費	式	1		3,162,474		
共通仮設費	式	1		2,041,474		
技術管理費	式	1		2,041,474		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,121,000		
純工事費	式	1		15,476,073		
現場管理費	式	1		5,517,000		
工事原価	式	1		20,993,073		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
一般管理費等	式	1		4,304,927		
工事価格	式	1		25,298,000		
消費税相当額	式	1		2,529,800		
設計価格	式	1		27,827,800		