

令和8年度(2026年度)水道管漏水等修繕工事(夜間 平日)

|    | 名称                       | 規格                             | 単位 | 数量 | 施工単価    |
|----|--------------------------|--------------------------------|----|----|---------|
| 1  | 001給水管布設替工 HIVPφ13       | 分水栓～直結止水栓<br>道路止水なし            | 箇所 | 1  | 52,637  |
| 2  | 002給水管布設替工 HIVPφ20       | 分水栓～直結止水栓<br>道路止水なし            | 箇所 | 1  | 76,587  |
| 3  | 003給水管布設替工 HIVPφ25       | 分水栓～直結止水栓<br>道路止水なし            | 箇所 | 1  | 99,664  |
| 4  | 004給水管布設替工 HIVPφ40       | 分水栓～止水栓～メータ伸縮<br>道路止水なし        | 箇所 | 1  | 281,324 |
| 5  | 005給水管布設替工 HIVPチーゾφ25×13 | 分水栓～直結止水栓<br>道路止水なし            | 箇所 | 1  | 47,842  |
| 6  | 006給水管布設替工 HIVPチーゾφ40×13 | 分水栓～直結止水栓<br>道路止水なし            | 箇所 | 1  | 54,815  |
| 7  | 007給水管布設替工 HIVPチーゾφ50×13 | 分水栓～直結止水栓<br>道路止水なし            | 箇所 | 1  | 60,648  |
| 8  | 008給水管布設替工 HIVPチーゾφ25×20 | 分水栓～直結止水栓<br>道路止水なし            | 箇所 | 1  | 62,162  |
| 9  | 009給水管布設替工 HIVPチーゾφ40×20 | 分水栓～直結止水栓<br>道路止水なし            | 箇所 | 1  | 69,092  |
| 10 | 010給水管布設替工 HIVPチーゾφ50×20 | 分水栓～直結止水栓<br>道路止水なし            | 箇所 | 1  | 74,925  |
| 11 | 011給水管布設替工 PEφ20         | 分水栓～直結止水栓<br>道路止水なし            | 箇所 | 1  | 83,205  |
| 12 | 012給水管布設替工 PEφ25         | 分水栓～直結止水栓<br>道路止水なし            | 箇所 | 1  | 110,217 |
| 13 | 013給水管布設替工 PEφ40         | 分水栓～止水栓～メータ伸縮<br>道路止水なし        | 箇所 | 1  | 310,147 |
| 14 | 014給水管布設替工 HIVPφ13       | 分水栓～直結止水栓<br>道路止水あり            | 箇所 | 1  | 92,626  |
| 15 | 015給水管布設替工 HIVPφ20       | 分水栓～直結止水栓<br>道路止水あり            | 箇所 | 1  | 126,469 |
| 16 | 016給水管布設替工 HIVPφ25       | 分水栓～直結止水栓<br>道路止水あり            | 箇所 | 1  | 162,661 |
| 17 | 017給水管布設替工 HIVPφ40       | 分水栓～止水栓～メータ(直結止水栓なし)<br>道路止水あり | 箇所 | 1  | 290,623 |
| 18 | 018給水管布設替工 HIVPφ13       | 分水栓～止水栓                        | 箇所 | 1  | 60,498  |
| 19 | 019給水管布設替工 HIVPφ20       | 分水栓～止水栓                        | 箇所 | 1  | 80,329  |
| 20 | 020給水管布設替工 HIVPφ25       | 分水栓～止水栓                        | 箇所 | 1  | 100,202 |
| 21 | 021給水管布設替工 HIVPφ30       | 分水栓～止水栓                        | 箇所 | 1  | 139,552 |
| 22 | 022給水管布設替工 HIVPφ40       | 分水栓～止水栓                        | 箇所 | 1  | 233,406 |
| 23 | 023給水管布設替工 HIVPチーゾφ25×13 | 分水栓～止水栓                        | 箇所 | 1  | 57,182  |
| 24 | 024給水管布設替工 HIVPチーゾφ40×13 | 分水栓～止水栓                        | 箇所 | 1  | 64,112  |
| 25 | 025給水管布設替工 HIVPチーゾφ50×13 | 分水栓～止水栓                        | 箇所 | 1  | 69,945  |
| 26 | 026給水管布設替工 HIVPチーゾφ25×20 | 分水栓～止水栓                        | 箇所 | 1  | 68,717  |
| 27 | 027給水管布設替工 HIVPチーゾφ40×20 | 分水栓～止水栓                        | 箇所 | 1  | 75,648  |
| 28 | 028給水管布設替工 HIVPチーゾφ50×20 | 分水栓～止水栓                        | 箇所 | 1  | 81,481  |
| 29 | 029給水管布設替工 HIVPチーゾφ50×30 | 分水栓～止水栓                        | 箇所 | 1  | 119,392 |
| 30 | 030給水管布設替工 PEφ20         | 分水栓～止水栓                        | 箇所 | 1  | 96,028  |
| 31 | 031給水管布設替工 PEφ25         | 分水栓～止水栓                        | 箇所 | 1  | 121,936 |
| 32 | 032給水管布設替工 PEφ40         | 分水栓～止水栓                        | 箇所 | 1  | 263,693 |
| 33 | 033給水管布設替工 HIVPφ13       | 止水栓～直結止水栓                      | 箇所 | 1  | 43,727  |
| 34 | 034給水管布設替工 HIVPφ20       | 止水栓～直結止水栓                      | 箇所 | 1  | 61,421  |
| 35 | 035給水管布設替工 HIVPφ25       | 止水栓～直結止水栓                      | 箇所 | 1  | 80,117  |
| 36 | 036給水管布設替工 HIVPφ40       | 止水栓～直結止水栓                      | 箇所 | 1  | 249,791 |
| 37 | 037給水管布設替工 PEφ20         | 止水栓～直結止水栓                      | 箇所 | 1  | 103,763 |

|    |                     |                      |    |   |         |
|----|---------------------|----------------------|----|---|---------|
| 38 | 038給水管布設替工 PEφ25    | 止水栓～直結止水栓            | 箇所 | 1 | 134,845 |
| 39 | 039給水管布設替工 PEφ40    | 止水栓～直結止水栓            | 箇所 | 1 | 316,438 |
| 40 | 040給水管布設替工 WVLPφ20  | 止水栓～直結止水栓            | 箇所 | 1 | 180,293 |
| 41 | 041給水管布設替工 WVLPφ25  | 止水栓～直結止水栓            | 箇所 | 1 | 231,099 |
| 42 | 042給水管布設替工 WVLPφ40  | 止水栓～直結止水栓            | 箇所 | 1 | 432,040 |
| 43 | 043給水管布設替工 HIVPφ13  | メーター二次側              | 箇所 | 1 | 12,490  |
| 44 | 044給水管布設替工 HIVPφ20  | メーター二次側              | 箇所 | 1 | 19,946  |
| 45 | 045給水管布設替工 HIVPφ25  | メーター二次側              | 箇所 | 1 | 26,154  |
| 46 | 046給水管布設替工 HIVPφ40  | メーター二次側              | 箇所 | 1 | 75,933  |
| 47 | 047給水管一部入替工 HIVPφ13 | 既設LP管                | 箇所 | 1 | 34,554  |
| 48 | 048給水管一部入替工 HIVPφ20 | 既設LP管                | 箇所 | 1 | 59,771  |
| 49 | 049給水管一部入替工 HIVPφ25 | 既設LP管                | 箇所 | 1 | 70,947  |
| 50 | 050給水管一部入替工 HIVPφ30 | 既設LP管                | 箇所 | 1 | 16,439  |
| 51 | 051給水管一部入替工 HIVPφ40 | 既設LP管                | 箇所 | 1 | 18,158  |
| 52 | 052給水管一部入替工 HIVPφ13 | 既設HIVP管              | 箇所 | 1 | 7,330   |
| 53 | 053給水管一部入替工 HIVPφ20 | 既設HIVP管              | 箇所 | 1 | 12,844  |
| 54 | 054給水管一部入替工 HIVPφ25 | 既設HIVP管              | 箇所 | 1 | 13,804  |
| 55 | 055給水管一部入替工 HIVPφ30 | 既設HIVP管              | 箇所 | 1 | 25,406  |
| 56 | 056給水管一部入替工 HIVPφ40 | 既設HIVP管              | 箇所 | 1 | 26,953  |
| 57 | 057給水管一部入替工 HIVPφ40 | 既設HIVP管<br>VSジョイント使用 | 箇所 | 1 | 76,426  |
| 58 | 058給水管一部入替工 HIVPφ50 | 既設HIVP管              | 箇所 | 1 | 34,391  |
| 59 | 059給水管一部入替工 HIVPφ50 | 既設HIVP管<br>VSジョイント使用 | 箇所 | 1 | 103,693 |
| 60 | 060給水管一部入替工 HIVPφ75 | 既設HIVP管<br>VSジョイント使用 | 箇所 | 1 | 69,892  |
| 61 | 061給水管一部入替工 HIVPφ75 | 既設HIVP管<br>VSジョイント使用 | 箇所 | 1 | 69,892  |
| 62 | 062給水管一部入替工 HIVPφ13 | 既設VLP管               | 箇所 | 1 | 8,651   |
| 63 | 063給水管一部入替工 HIVPφ20 | 既設VLP管               | 箇所 | 1 | 12,787  |
| 64 | 064給水管一部入替工 HIVPφ25 | 既設VLP管               | 箇所 | 1 | 13,703  |
| 65 | 065給水管一部入替工 HIVPφ30 | 既設VLP管               | 箇所 | 1 | 28,619  |
| 66 | 066給水管一部入替工 HIVPφ40 | 既設VLP管               | 箇所 | 1 | 31,185  |
| 67 | 067給水管一部入替工 HIVPφ40 | 既設VLP管<br>VSジョイント使用  | 箇所 | 1 | 68,288  |
| 68 | 068給水管一部入替工 HIVPφ50 | 既設VLP管               | 箇所 | 1 | 38,149  |
| 69 | 069給水管一部入替工 HIVPφ50 | 既設VLP管<br>VSジョイント使用  | 箇所 | 1 | 92,477  |
| 70 | 070HIVP管布設工 φ13     |                      | m  | 1 | 1,625   |
| 71 | 071HIVP管布設工 φ20     |                      | m  | 1 | 2,322   |
| 72 | 072HIVP管布設工 φ25     |                      | m  | 1 | 2,505   |
| 73 | 073HIVP管布設工 φ30     |                      | m  | 1 | 3,156   |
| 74 | 074HIVP管布設工 φ40     |                      | m  | 1 | 3,498   |

|     |                           |                |    |   |        |
|-----|---------------------------|----------------|----|---|--------|
| 75  | 075HIVP管布設工 φ50           |                | m  | 1 | 4,675  |
| 76  | 076HIVP管布設工 φ75           |                | m  | 1 | 6,212  |
| 77  | 077PE管布設工 φ20             |                | m  | 1 | 1,561  |
| 78  | 078PE管布設工 φ25             |                | m  | 1 | 1,734  |
| 79  | 079PE管布設工 φ40             |                | m  | 1 | 2,380  |
| 80  | 080PE管布設工 φ50             |                | m  | 1 | 3,269  |
| 81  | 081PE管布設工 φ75             |                | m  | 1 | 6,115  |
| 82  | 082PE管布設工 φ100            |                | m  | 1 | 8,916  |
| 83  | 083PE管布設工 φ150            |                | m  | 1 | 15,583 |
| 84  | 084WVLP管布設工 φ20           |                | m  | 1 | 6,610  |
| 85  | 085WVLP管布設工 φ25           |                | m  | 1 | 8,156  |
| 86  | 086WVLP管布設工 φ40           |                | m  | 1 | 10,257 |
| 87  | 087HIVPキャップ取付工 φ13        |                | 箇所 | 1 | 758    |
| 88  | 088HIVPキャップ取付工 φ20        |                | 箇所 | 1 | 1,446  |
| 89  | 089HIVPキャップ取付工 φ25        |                | 箇所 | 1 | 1,480  |
| 90  | 090HIVPキャップ取付工 φ40        |                | 箇所 | 1 | 2,295  |
| 91  | 091HIVPキャップ取付工 φ50        |                | 箇所 | 1 | 3,123  |
| 92  | 092HIVPキャップ取付工 φ75        |                | 箇所 | 1 | 4,155  |
| 93  | 093補修用クランプ取付工 φ13         | 材料支給           | 箇所 | 1 | 8,792  |
| 94  | 094補修用クランプ取付工 φ20         | 材料支給           | 箇所 | 1 | 8,792  |
| 95  | 095補修用クランプ取付工 φ25         | 材料支給           | 箇所 | 1 | 8,792  |
| 96  | 096補修用クランプ取付工 φ30         | 材料支給           | 箇所 | 1 | 8,792  |
| 97  | 097補修用クランプ取付工 φ40         | 材料支給           | 箇所 | 1 | 8,792  |
| 98  | 098補修用クランプ取付工 φ50         | 材料支給           | 箇所 | 1 | 8,792  |
| 99  | 099補修用クランプ取付工 φ75         | 材料支給           | 箇所 | 1 | 8,792  |
| 100 | 100補修用クランプ取付工 φ100        | 材料支給           | 箇所 | 1 | 8,792  |
| 101 | 101補修用クランプ取付工 φ150        | 材料支給           | 箇所 | 1 | 10,552 |
| 102 | 102補修用クランプ取付工 φ200        | 材料支給           | 箇所 | 1 | 12,310 |
| 103 | 103補修用クランプ取付工 φ250        | 材料支給           | 箇所 | 1 | 14,070 |
| 104 | 104補修用クランプ取付工 φ300        | 材料支給           | 箇所 | 1 | 15,827 |
| 105 | 105HIVPソケット用袋ジョイント取付工 φ40 | 材料支給           | 箇所 | 1 | 6,762  |
| 106 | 106HIVPソケット用袋ジョイント取付工 φ50 | 材料支給           | 箇所 | 1 | 6,762  |
| 107 | 107HIVPソケット用袋ジョイント取付工 φ75 | 材料支給           | 箇所 | 1 | 8,117  |
| 108 | 108HIVPエルボ用袋ジョイント取付工 φ40  | 材料支給           | 箇所 | 1 | 6,762  |
| 109 | 109HIVPエルボ用袋ジョイント取付工 φ50  | 材料支給           | 箇所 | 1 | 6,762  |
| 110 | 110HIVPエルボ用袋ジョイント取付工 φ75  | 材料支給           | 箇所 | 1 | 8,117  |
| 111 | 111HIVPチーズ用袋ジョイント取付工      | φ40×40<br>材料支給 | 箇所 | 1 | 14,881 |

|     |                      |                |    |   |         |
|-----|----------------------|----------------|----|---|---------|
| 112 | 112HIVPチーズ用袋ジョイント取付工 | φ50×50<br>材料支給 | 箇所 | 1 | 14,881  |
| 113 | 113HIVPチーズ用袋ジョイント取付工 | φ75×50<br>材料支給 | 箇所 | 1 | 14,881  |
| 114 | 114HIVPチーズ用袋ジョイント取付工 | φ75×75<br>材料支給 | 箇所 | 1 | 14,881  |
| 115 | 115鋳鉄用袋ジョイント取付工 φ75  | 材料支給           | 箇所 | 1 | 14,881  |
| 116 | 116鋳鉄用袋ジョイント取付工 φ100 | 材料支給           | 箇所 | 1 | 14,881  |
| 117 | 117鋳鉄用袋ジョイント取付工 φ150 | 材料支給           | 箇所 | 1 | 16,234  |
| 118 | 118鋳鉄用袋ジョイント取付工 φ200 | 材料支給           | 箇所 | 1 | 17,587  |
| 119 | 119鋳鉄用袋ジョイント取付工 φ250 | 材料支給           | 箇所 | 1 | 20,284  |
| 120 | 120鋳鉄用袋ジョイント取付工 φ300 | 材料支給           | 箇所 | 1 | 22,990  |
| 121 | 121VCジョイント取付工 φ75    |                | 箇所 | 1 | 66,438  |
| 122 | 122VC短管1号取付工 φ75×50  |                | 箇所 | 1 | 65,651  |
| 123 | 123サドル付分水栓取付穿孔工      | VP φ40×20      | 箇所 | 1 | 28,278  |
| 124 | 124サドル付分水栓取付穿孔工      | VP φ50×20      | 箇所 | 1 | 28,631  |
| 125 | 125サドル付分水栓取付穿孔工      | VP φ50×25      | 箇所 | 1 | 54,478  |
| 126 | 126サドル付分水栓取付穿孔工      | VP φ75×20      | 箇所 | 1 | 54,478  |
| 127 | 127サドル付分水栓取付穿孔工      | VP φ75×25      | 箇所 | 1 | 35,405  |
| 128 | 128サドル付分水栓取付穿孔工      | VP φ75×40      | 箇所 | 1 | 71,004  |
| 129 | 129サドル付分水栓取付穿孔工      | CIP φ75×20     | 箇所 | 1 | 39,934  |
| 130 | 130サドル付分水栓取付穿孔工      | CIP φ75×25     | 箇所 | 1 | 44,793  |
| 131 | 131サドル付分水栓取付穿孔工      | CIP φ75×30     | 箇所 | 1 | 71,009  |
| 132 | 132サドル付分水栓取付穿孔工      | CIP φ75×40     | 箇所 | 1 | 82,780  |
| 133 | 133サドル付分水栓取付穿孔工      | CIP φ100×20    | 箇所 | 1 | 40,995  |
| 134 | 134サドル付分水栓取付穿孔工      | CIP φ100×25    | 箇所 | 1 | 45,854  |
| 135 | 135サドル付分水栓取付穿孔工      | CIP φ100×30    | 箇所 | 1 | 73,839  |
| 136 | 136サドル付分水栓取付穿孔工      | CIP φ100×40    | 箇所 | 1 | 85,610  |
| 137 | 137サドル付分水栓取付穿孔工      | CIP φ150×20    | 箇所 | 1 | 43,824  |
| 138 | 138サドル付分水栓取付穿孔工      | CIP φ150×25    | 箇所 | 1 | 48,684  |
| 139 | 139サドル付分水栓取付穿孔工      | CIP φ150×30    | 箇所 | 1 | 82,328  |
| 140 | 140サドル付分水栓取付穿孔工      | CIP φ150×40    | 箇所 | 1 | 93,745  |
| 141 | 141サドル付分水栓取付穿孔工      | CIP φ200×20    | 箇所 | 1 | 58,941  |
| 142 | 142サドル付分水栓取付穿孔工      | CIP φ200×25    | 箇所 | 1 | 64,333  |
| 143 | 143サドル付分水栓取付穿孔工      | CIP φ200×30    | 箇所 | 1 | 93,745  |
| 144 | 144サドル付分水栓取付穿孔工      | CIP φ200×40    | 箇所 | 1 | 104,984 |
| 145 | 145サドル付分水栓取付穿孔工      | CIP φ250×20    | 箇所 | 1 | 63,716  |
| 146 | 146サドル付分水栓取付穿孔工      | CIP φ250×25    | 箇所 | 1 | 68,755  |
| 147 | 147サドル付分水栓取付穿孔工      | CIP φ250×30    | 箇所 | 1 | 107,539 |
| 148 | 148サドル付分水栓取付穿孔工      | CIP φ250×40    | 箇所 | 1 | 118,955 |

|     |                       |              |    |   |         |
|-----|-----------------------|--------------|----|---|---------|
| 149 | 149サドル付分水栓取付穿孔工       | CIP φ 300×20 | 箇所 | 1 | 69,992  |
| 150 | 150サドル付分水栓取付穿孔工       | CIP φ 300×25 | 箇所 | 1 | 75,204  |
| 151 | 151サドル付分水栓取付穿孔工       | CIP φ 300×30 | 箇所 | 1 | 123,199 |
| 152 | 152サドル付分水栓取付穿孔工       | CIP φ 300×40 | 箇所 | 1 | 134,783 |
| 153 | 153分水詰まり穿孔工 φ 13      |              | 箇所 | 1 | 8,117   |
| 154 | 154分水詰まり穿孔工 φ 20      |              | 箇所 | 1 | 9,470   |
| 155 | 155分水詰まり穿孔工 φ 25      |              | 箇所 | 1 | 10,823  |
| 156 | 156分水詰まり穿孔工 φ 30      |              | 箇所 | 1 | 12,176  |
| 157 | 157分水詰まり穿孔工 φ 40      |              | 箇所 | 1 | 13,528  |
| 158 | 158分水栓撤去工 φ 13        | 局<br>材工共     | 箇所 | 1 | 3,464   |
| 159 | 159分水栓撤去工 φ 20        | 局<br>材工共     | 箇所 | 1 | 4,083   |
| 160 | 160分水栓撤去工 φ 25        | 局<br>材工共     | 箇所 | 1 | 4,907   |
| 161 | 161分水栓撤去工 φ 30        | 局<br>材工共     | 箇所 | 1 | 6,378   |
| 162 | 162分水栓撤去工 φ 40        | 局<br>材工共     | 箇所 | 1 | 8,361   |
| 163 | 163铸铁管漏水修繕工 直管部 φ 75  |              | 箇所 | 1 | 171,926 |
| 164 | 164铸铁管漏水修繕工 直管部 φ 100 |              | 箇所 | 1 | 200,766 |
| 165 | 165铸铁管漏水修繕工 直管部 φ 150 |              | 箇所 | 1 | 304,884 |
| 166 | 166铸铁管漏水修繕工 直管部 φ 200 |              | 箇所 | 1 | 375,208 |
| 167 | 167铸铁管漏水修繕工 直管部 φ 250 |              | 箇所 | 1 | 466,806 |
| 168 | 168铸铁管漏水修繕工 直管部 φ 300 |              | 箇所 | 1 | 667,685 |
| 169 | 169铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 75  | 11°          | 箇所 | 1 | 61,559  |
| 170 | 170铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 75  | 22°          | 箇所 | 1 | 52,502  |
| 171 | 171铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 75  | 45°          | 箇所 | 1 | 52,502  |
| 172 | 172铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 75  | 90°          | 箇所 | 1 | 57,659  |
| 173 | 173铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 100 | 11°          | 箇所 | 1 | 73,657  |
| 174 | 174铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 100 | 22°          | 箇所 | 1 | 62,130  |
| 175 | 175铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 100 | 45°          | 箇所 | 1 | 62,130  |
| 176 | 176铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 100 | 90°          | 箇所 | 1 | 68,793  |
| 177 | 177铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 150 | 11°          | 箇所 | 1 | 106,429 |
| 178 | 178铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 150 | 22°          | 箇所 | 1 | 93,985  |
| 179 | 179铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 150 | 45°          | 箇所 | 1 | 97,255  |
| 180 | 180铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 150 | 90°          | 箇所 | 1 | 107,868 |
| 181 | 181铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 200 | 11°          | 箇所 | 1 | 162,162 |
| 182 | 182铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 200 | 22°          | 箇所 | 1 | 131,743 |
| 183 | 183铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 200 | 45°          | 箇所 | 1 | 136,618 |
| 184 | 184铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 200 | 90°          | 箇所 | 1 | 161,876 |
| 185 | 185铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 250 | 11°          | 箇所 | 1 | 212,850 |
| 186 | 186铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 250 | 22°          | 箇所 | 1 | 172,029 |

|     |                         |        |    |   |           |
|-----|-------------------------|--------|----|---|-----------|
| 187 | 187 鑄鉄管漏水修繕工 曲管部 φ250   | 45°    | 箇所 | 1 | 178,524   |
| 188 | 188 鑄鉄管漏水修繕工 曲管部 φ250   | 90°    | 箇所 | 1 | 219,454   |
| 189 | 189 鑄鉄管漏水修繕工 フランジ部 φ75  |        | 箇所 | 1 | 130,338   |
| 190 | 190 鑄鉄管漏水修繕工 フランジ部 φ100 |        | 箇所 | 1 | 149,903   |
| 191 | 191 鑄鉄管漏水修繕工 フランジ部 φ150 |        | 箇所 | 1 | 211,657   |
| 192 | 192 不断水T字管設置工 φ75×75    | CIP-F型 | 箇所 | 1 | 320,961   |
| 193 | 193 不断水T字管設置工 φ100×75   | CIP-F型 | 箇所 | 1 | 363,104   |
| 194 | 194 不断水T字管設置工 φ150×75   | CIP-F型 | 箇所 | 1 | 418,228   |
| 195 | 195 不断水簡易仕切弁設置工 φ75     |        | 箇所 | 1 | 1,011,978 |
| 196 | 196 不断水簡易仕切弁設置工 φ100    |        | 箇所 | 1 | 1,150,751 |
| 197 | 197 不断水簡易仕切弁設置工 φ150    |        | 箇所 | 1 | 1,354,798 |
| 198 | 198 フランジ蓋取付工 φ75        |        | 箇所 | 1 | 31,332    |
| 199 | 199 フランジ蓋取付工 φ100       |        | 箇所 | 1 | 34,356    |
| 200 | 200 フランジ蓋取付工 φ150       |        | 箇所 | 1 | 47,237    |
| 201 | 201 メカ栓取付工 φ75          |        | 箇所 | 1 | 33,700    |
| 202 | 202 メカ栓取付工 φ100         |        | 箇所 | 1 | 38,209    |
| 203 | 203 メカ栓取付工 φ150         |        | 箇所 | 1 | 49,881    |
| 204 | 204 漏水防止金具取付工 φ75       | 印籠継手用  | 箇所 | 1 | 34,418    |
| 205 | 205 漏水防止金具取付工 φ100      | 印籠継手用  | 箇所 | 1 | 38,521    |
| 206 | 206 漏水防止金具取付工 φ150      | 印籠継手用  | 箇所 | 1 | 49,565    |
| 207 | 207 漏水防止金具取付工 φ200      | 印籠継手用  | 箇所 | 1 | 59,652    |
| 208 | 208 漏水防止金具取付工 φ250      | 印籠継手用  | 箇所 | 1 | 72,642    |
| 209 | 209 漏水防止金具取付工 φ300      | 印籠継手用  | 箇所 | 1 | 87,858    |
| 210 | 210 仕切弁取替工 φ75          |        | 箇所 | 1 | 281,892   |
| 211 | 211 仕切弁取替工 φ100         |        | 箇所 | 1 | 336,607   |
| 212 | 212 仕切弁取替工 φ150         |        | 箇所 | 1 | 510,599   |
| 213 | 213 消火栓取替工 φ75          | 補修弁あり  | 箇所 | 1 | 330,975   |
| 214 | 214 消火栓取替工 φ75          | 補修弁なし  | 箇所 | 1 | 186,624   |
| 215 | 215 止水栓ボックス取替工          |        | 箇所 | 1 | 18,019    |
| 216 | 216 量水器ボックス取替工 φ13      |        | 箇所 | 1 | 20,197    |
| 217 | 217 量水器ボックス取替工 φ20      |        | 箇所 | 1 | 25,248    |
| 218 | 218 量水器ボックス取替工 φ25      |        | 箇所 | 1 | 34,131    |
| 219 | 219 量水器ボックス取替工 φ40      |        | 箇所 | 1 | 57,111    |
| 220 | 220 仕切弁ボックス高さ調整工 1号     | 材料支給   | 箇所 | 1 | 7,788     |
| 221 | 221 仕切弁ボックス高さ調整工 2号     | 材料支給   | 箇所 | 1 | 11,620    |
| 222 | 222 消火栓ボックス高さ調整工 角型     | 材料支給   | 箇所 | 1 | 14,216    |
| 223 | 223 消火栓ボックス高さ調整工 丸型     | 材料支給   | 箇所 | 1 | 14,216    |

|     |                        |                                   |    |   |         |
|-----|------------------------|-----------------------------------|----|---|---------|
| 224 | 224仕切弁ボックス取替工 1号       | H=0.4m以下                          | 箇所 | 1 | 123,022 |
| 225 | 225仕切弁ボックス取替工 1号       | H=0.6m以下                          | 箇所 | 1 | 135,683 |
| 226 | 226仕切弁ボックス取替工 1号       | H=1.0m以下                          | 箇所 | 1 | 147,532 |
| 227 | 227仕切弁ボックス取替工 2号       | H=0.4m以下                          | 箇所 | 1 | 180,475 |
| 228 | 228仕切弁ボックス取替工 2号       | H=0.6m以下                          | 箇所 | 1 | 197,873 |
| 229 | 229仕切弁ボックス取替工 2号       | H=1.0m以下                          | 箇所 | 1 | 212,375 |
| 230 | 230消火栓ボックス取替工 角型       | H=0.4m以下                          | 箇所 | 1 | 258,000 |
| 231 | 231消火栓ボックス取替工 角型       | H=0.6m以下                          | 箇所 | 1 | 282,614 |
| 232 | 232消火栓ボックス取替工 角型       | H=1.0m以下                          | 箇所 | 1 | 354,437 |
| 233 | 233消火栓ボックス取替工 丸型       | H=0.6m以下                          | 箇所 | 1 | 305,604 |
| 234 | 234消火栓ボックス取替工 丸型       | H=1.0m以下                          | 箇所 | 1 | 377,968 |
| 235 | 235掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm  | 機械施工 H=0.6m以下 W=1.0m<br>既設As厚5cm  | m  | 1 | 37,638  |
| 236 | 236掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm  | 機械施工 H=0.8m以下 W=1.0m<br>既設As厚5cm  | m  | 1 | 43,483  |
| 237 | 237掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm  | 機械施工 H=1.0m以下 W=1.0m<br>既設As厚5cm  | m  | 1 | 49,328  |
| 238 | 238掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm  | 機械施工 H=1.2m以下 W=1.0m<br>既設As厚5cm  | m  | 1 | 55,173  |
| 239 | 239掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm  | 機械施工 H=1.4m以下 W=1.0m<br>既設As厚5cm  | m  | 1 | 61,017  |
| 240 | 240掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm  | 機械施工 H=1.8m未満 W=1.0m<br>既設As厚5cm  | m  | 1 | 92,178  |
| 241 | 241掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm  | 機械施工 H=1.8m以上 W=1.0m<br>既設As厚5cm  | m  | 1 | 104,478 |
| 242 | 242掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm  | 機械施工 H=0.6m以下 W=1.0m<br>既設As厚10cm | m  | 1 | 38,188  |
| 243 | 243掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm  | 機械施工 H=0.8m以下 W=1.0m<br>既設As厚10cm | m  | 1 | 44,033  |
| 244 | 244掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm  | 機械施工 H=1.0m以下 W=1.0m<br>既設As厚10cm | m  | 1 | 49,878  |
| 245 | 245掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm  | 機械施工 H=1.2m以下 W=1.0m<br>既設As厚10cm | m  | 1 | 55,723  |
| 246 | 246掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm  | 機械施工 H=1.4m以下 W=1.0m<br>既設As厚10cm | m  | 1 | 61,567  |
| 247 | 247掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm  | 機械施工 H=1.8m未満 W=1.0m<br>既設As厚10cm | m  | 1 | 92,728  |
| 248 | 248掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm  | 機械施工 H=1.8m以上 W=1.0m<br>既設As厚10cm | m  | 1 | 105,028 |
| 249 | 249掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm | 機械施工 H=0.6m以下 W=1.0m<br>既設As厚10cm | m  | 1 | 54,338  |
| 250 | 250掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm | 機械施工 H=0.8m以下 W=1.0m<br>既設As厚10cm | m  | 1 | 60,064  |
| 251 | 251掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm | 機械施工 H=1.0m以下 W=1.0m<br>既設As厚10cm | m  | 1 | 66,028  |
| 252 | 252掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm | 機械施工 H=1.2m以下 W=1.0m<br>既設As厚10cm | m  | 1 | 71,872  |
| 253 | 253掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm | 機械施工 H=1.4m以下 W=1.0m<br>既設As厚10cm | m  | 1 | 77,717  |
| 254 | 254掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm | 機械施工 H=1.4m未満 W=1.0m<br>既設As厚10cm | m  | 1 | 108,878 |
| 255 | 255掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm | 機械施工 H=1.4m未満 W=1.0m<br>既設As厚10cm | m  | 1 | 121,178 |
| 256 | 256掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm | 機械施工 H=0.6m以下 W=1.0m<br>既設As厚15cm | m  | 1 | 53,054  |
| 257 | 257掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm | 機械施工 H=0.8m以下 W=1.0m<br>既設As厚15cm | m  | 1 | 58,899  |
| 258 | 258掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm | 機械施工 H=1.0m以下 W=1.0m<br>既設As厚15cm | m  | 1 | 64,744  |
| 259 | 259掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm | 機械施工 H=1.2m以下 W=1.0m<br>既設As厚15cm | m  | 1 | 70,588  |
| 260 | 260掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm | 機械施工 H=1.4m以下 W=1.0m<br>既設As厚15cm | m  | 1 | 76,433  |

|     |                         |   |    |   |         |
|-----|-------------------------|---|----|---|---------|
| 261 | 261掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm  | 機械施工 H=1.8m未満 W=1.0m<br>既設As厚15cm       | m  | 1 | 107,594 |
| 262 | 262掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm  | 機械施工 H=1.8m以上 W=1.0m<br>既設As厚15cm       | m  | 1 | 119,894 |
| 263 | 263掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚15cm  | 機械施工 H=0.6m以下 W=1.0m<br>既設As厚15cm       | m  | 1 | 58,041  |
| 264 | 264掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚15cm  | 機械施工 H=0.8m以下 W=1.0m<br>既設As厚15cm       | m  | 1 | 63,886  |
| 265 | 265掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚15cm  | 機械施工 H=1.0m以下 W=1.0m<br>既設As厚15cm       | m  | 1 | 69,731  |
| 266 | 266掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚15cm  | 機械施工 H=1.2m以下 W=1.0m<br>既設As厚15cm       | m  | 1 | 75,576  |
| 267 | 267掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚15cm  | 機械施工 H=1.4m以下 W=1.0m<br>既設As厚15cm       | m  | 1 | 81,420  |
| 268 | 268掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚15cm  | 機械施工 H=1.8m未満 W=1.0m<br>既設As厚15cm       | m  | 1 | 112,581 |
| 269 | 269掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚15cm  | 機械施工 H=1.8m以上 W=1.0m<br>既設As厚15cm       | m  | 1 | 124,881 |
| 270 | 270掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm   | 人力施工 H=0.3m以下 W=1.0m<br>既設As厚5cm        | m  | 1 | 46,969  |
| 271 | 271掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm   | 人力施工 H=0.6m以下 W=1.0m<br>既設As厚5cm        | m  | 1 | 62,980  |
| 272 | 272掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm   | 人力施工 H=0.8m以下 W=1.0m<br>既設As厚5cm        | m  | 1 | 73,655  |
| 273 | 273掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm   | 人力施工 H=0.3m以下 W=1.0m<br>既設As厚10cm       | m  | 1 | 43,932  |
| 274 | 274掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm   | 人力施工 H=0.6m以下 W=1.0m<br>既設As厚10cm       | m  | 1 | 62,310  |
| 275 | 275掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm   | 人力施工 H=0.8m以下 W=1.0m<br>既設As厚10cm       | m  | 1 | 72,985  |
| 276 | 276掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm  | 人力施工 H=0.3m以下 W=1.0m<br>既設As厚10cm       | m  | 1 | 70,169  |
| 277 | 277掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm  | 人力施工 H=0.6m以下 W=1.0m<br>既設As厚10cm       | m  | 1 | 89,881  |
| 278 | 278掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm  | 人力施工 H=0.8m以下 W=1.0m<br>既設As厚10cm       | m  | 1 | 100,555 |
| 279 | 279掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm  | 人力施工 H=0.3m以下 W=1.0m<br>既設As厚15cm       | m  | 1 | 70,359  |
| 280 | 280掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm  | 人力施工 H=0.6m以下 W=1.0m<br>既設As厚15cm       | m  | 1 | 94,438  |
| 281 | 281掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm  | 人力施工 H=0.8m以下 W=1.0m<br>既設As厚15cm       | m  | 1 | 105,113 |
| 282 | 282掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm   | 止水栓人力施工 H=0.5m以下 W=0.5×0.5<br>既設As厚5cm  | 箇所 | 1 | 16,015  |
| 283 | 283掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm   | 止水栓人力施工 H=0.5m以下 W=0.5×0.5<br>既設As厚10cm | 箇所 | 1 | 15,483  |
| 284 | 284掘削・埋戻し・仮復旧工 モルタル厚2cm | メーター周り人力施工 H=0.2m以下<br>L=2.6m W=0.1m    | 箇所 | 1 | 13,189  |
| 285 | 285交通誘導警備員A             |   | 人日 | 1 | 46,157  |
| 286 | 286交通誘導警備員B             |   | 人日 | 1 | 39,790  |
| 287 | 287メカ栓取付工               | φ75<br>帽                                | 箇所 | 1 | 60,874  |
| 288 | 288メカ栓取付工               | φ100<br>帽                               | 箇所 | 1 | 74,332  |
| 289 | 289メカ栓取付工               | φ150<br>帽                               | 箇所 | 1 | 108,261 |
| 290 | 290メカ栓取付工               | φ200<br>帽                               | 箇所 | 1 | 140,065 |
| 291 | 291メカ栓取付工               | φ250<br>栓                               | 箇所 | 1 | 179,444 |
| 292 | 292メカ栓取付工               | φ300<br>帽                               | 箇所 | 1 | 236,693 |
| 293 | 293凍結工法                 | φ75                                     | 箇所 | 1 | 309,838 |
| 294 | 294凍結工法                 | φ100                                    | 箇所 | 1 | 350,760 |
| 295 | 295凍結工法                 | φ150                                    | 箇所 | 1 | 476,871 |
| 296 |                         |   |    |   |         |
| 297 |                         |   |    |   |         |