

令和8年度(2026年度)水道管漏水等修繕工事（夜間 休日）

	名称	規格	単位	数量	施工単価
1	夜間 001給水管布設替工 HIVPφ13	分水栓～直結止水栓 道路止水なし	箇所	1	54,613
2	夜間 002給水管布設替工 HIVPφ20	分水栓～直結止水栓 道路止水なし	箇所	1	79,270
3	夜間 003給水管布設替工 HIVPφ25	分水栓～直結止水栓 道路止水なし	箇所	1	102,917
4	夜間 004給水管布設替工 HIVPφ40	分水栓～止水栓～メータ伸縮 道路止水なし	箇所	1	287,575
5	夜間 005給水管布設替工 HIVPチーヅφ25×13	分水栓～直結止水栓 道路止水なし	箇所	1	50,091
6	夜間 006給水管布設替工 HIVPチーヅφ40×13	分水栓～直結止水栓 道路止水なし	箇所	1	57,357
7	夜間 007給水管布設替工 HIVPチーヅφ50×13	分水栓～直結止水栓 道路止水なし	箇所	1	63,480
8	夜間 008給水管布設替工 HIVPチーヅφ25×20	分水栓～直結止水栓 道路止水なし	箇所	1	64,981
9	夜間 009給水管布設替工 HIVPチーヅφ40×20	分水栓～直結止水栓 道路止水なし	箇所	1	72,202
10	夜間 010給水管布設替工 HIVPチーヅφ50×20	分水栓～直結止水栓 道路止水なし	箇所	1	78,323
11	夜間 011給水管布設替工 PEφ20	分水栓～直結止水栓 道路止水なし	箇所	1	85,756
12	夜間 012給水管布設替工 PEφ25	分水栓～直結止水栓 道路止水なし	箇所	1	113,289
13	夜間 013給水管布設替工 PEφ40	分水栓～止水栓～メータ伸縮 道路止水なし	箇所	1	315,861
14	夜間 014給水管布設替工 HIVPφ13	分水栓～直結止水栓 道路止水あり	箇所	1	95,396
15	夜間 015給水管布設替工 HIVPφ20	分水栓～直結止水栓 道路止水あり	箇所	1	130,285
16	夜間 016給水管布設替工 HIVPφ25	分水栓～直結止水栓 道路止水あり	箇所	1	167,578
17	夜間 017給水管布設替工 HIVPφ40	分水栓～止水栓～メータ（直結止水栓なし） 道路止水あり	箇所	1	297,425
18	夜間 018給水管布設替工 HIVPφ13	分水栓～止水栓	箇所	1	61,815
19	夜間 019給水管布設替工 HIVPφ20	分水栓～止水栓	箇所	1	82,121
20	夜間 020給水管布設替工 HIVPφ25	分水栓～止水栓	箇所	1	102,416
21	夜間 021給水管布設替工 HIVPφ30	分水栓～止水栓	箇所	1	142,246
22	夜間 022給水管布設替工 HIVPφ40	分水栓～止水栓	箇所	1	236,484
23	夜間 023給水管布設替工 HIVPチーヅφ25×13	分水栓～止水栓	箇所	1	58,865
24	夜間 024給水管布設替工 HIVPチーヅφ40×13	分水栓～止水栓	箇所	1	66,087
25	夜間 025給水管布設替工 HIVPチーヅφ50×13	分水栓～止水栓	箇所	1	72,209
26	夜間 026給水管布設替工 HIVPチーヅφ25×20	分水栓～止水栓	箇所	1	70,827
27	夜間 027給水管布設替工 HIVPチーヅφ40×20	分水栓～止水栓	箇所	1	78,049
28	夜間 028給水管布設替工 HIVPチーヅφ50×20	分水栓～止水栓	箇所	1	84,170
29	夜間 029給水管布設替工 HIVPチーヅφ50×30	分水栓～止水栓	箇所	1	122,820
30	夜間 030給水管布設替工 PEφ20	分水栓～止水栓	箇所	1	97,916
31	夜間 031給水管布設替工 PEφ25	分水栓～止水栓	箇所	1	124,152
32	夜間 032給水管布設替工 PEφ40	分水栓～止水栓	箇所	1	266,369
33	夜間 033給水管布設替工 HIVPφ13	止水栓～直結止水栓	箇所	1	45,607
34	夜間 034給水管布設替工 HIVPφ20	止水栓～直結止水栓	箇所	1	63,988
35	夜間 035給水管布設替工 HIVPφ25	止水栓～直結止水栓	箇所	1	83,252
36	夜間 036給水管布設替工 HIVPφ40	止水栓～直結止水栓	箇所	1	255,898
37	夜間 037給水管布設替工 PEφ20	止水栓～直結止水栓	箇所	1	106,943

38	夜間 038給水管布設替工 PE φ 25	止水栓～直結止水栓	箇所	1	138,549
39	夜間 039給水管布設替工 PE φ 40	止水栓～直結止水栓	箇所	1	323,121
40	夜間 040給水管布設替工 WVLP φ 20	止水栓～直結止水栓	箇所	1	188,132
41	夜間 041給水管布設替工 WVLP φ 25	止水栓～直結止水栓	箇所	1	240,356
42	夜間 042給水管布設替工 WVLP φ 40	止水栓～直結止水栓	箇所	1	445,120
43	夜間 043給水管布設替工 HIVP φ 13	メーター二次側	箇所	1	12,771
44	夜間 044給水管布設替工 HIVP φ 20	メーター二次側	箇所	1	20,463
45	夜間 045給水管布設替工 HIVP φ 25	メーター二次側	箇所	1	26,674
46	夜間 046給水管布設替工 HIVP φ 40	メーター二次側	箇所	1	76,858
47	夜間 047給水管一部入替工 HIVP φ 13	既設LP管	箇所	1	35,381
48	夜間 048給水管一部入替工 HIVP φ 20	既設LP管	箇所	1	60,995
49	夜間 049給水管一部入替工 HIVP φ 25	既設LP管	箇所	1	72,374
50	夜間 050給水管一部入替工 HIVP φ 30	既設LP管	箇所	1	17,090
51	夜間 051給水管一部入替工 HIVP φ 40	既設LP管	箇所	1	18,812
52	夜間 052給水管一部入替工 HIVP φ 13	既設HIVP管	箇所	1	7,678
53	夜間 053給水管一部入替工 HIVP φ 20	既設HIVP管	箇所	1	13,477
54	夜間 054給水管一部入替工 HIVP φ 25	既設HIVP管	箇所	1	14,438
55	夜間 055給水管一部入替工 HIVP φ 30	既設HIVP管	箇所	1	26,508
56	夜間 056給水管一部入替工 HIVP φ 40	既設HIVP管	箇所	1	28,058
57	夜間 057給水管一部入替工 HIVP φ 40	既設HIVP管 VSジョイント使用	箇所	1	77,923
58	夜間 058給水管一部入替工 HIVP φ 50	既設HIVP管	箇所	1	35,703
59	夜間 059給水管一部入替工 HIVP φ 50	既設HIVP管 VSジョイント使用	箇所	1	105,232
60	夜間 060給水管一部入替工 HIVP φ 75	既設HIVP管 VSジョイント使用	箇所	1	71,325
61	夜間 061給水管一部入替工 HIVP φ 75	既設HIVP管 VSジョイント使用	箇所	1	71,325
62	夜間 062給水管一部入替工 HIVP φ 13	既設VLP管	箇所	1	9,095
63	夜間 063給水管一部入替工 HIVP φ 20	既設VLP管	箇所	1	13,425
64	夜間 064給水管一部入替工 HIVP φ 25	既設VLP管	箇所	1	14,342
65	夜間 065給水管一部入替工 HIVP φ 30	既設VLP管	箇所	1	29,810
66	夜間 066給水管一部入替工 HIVP φ 40	既設VLP管	箇所	1	32,480
67	夜間 067給水管一部入替工 HIVP φ 40	既設VLP管 VSジョイント使用	箇所	1	69,606
68	夜間 068給水管一部入替工 HIVP φ 50	既設VLP管	箇所	1	39,474
69	夜間 069給水管一部入替工 HIVP φ 50	既設VLP管 VSジョイント使用	箇所	1	93,835
70	夜間 070HIVP管布設工 φ 13		m	1	1,718
71	夜間 071HIVP管布設工 φ 20		m	1	2,450
72	夜間 072HIVP管布設工 φ 25		m	1	2,634
73	夜間 073HIVP管布設工 φ 30		m	1	3,321
74	夜間 074HIVP管布設工 φ 40		m	1	3,661

75	夜間 075HIVP管布設工 φ 50		m	1	4,887
76	夜間 076HIVP管布設工 φ 75		m	1	6,425
77	夜間 077PE管布設工 φ 20		m	1	1,645
78	夜間 078PE管布設工 φ 25		m	1	1,819
79	夜間 079PE管布設工 φ 40		m	1	2,479
80	夜間 080PE管布設工 φ 50		m	1	3,394
81	夜間 081PE管布設工 φ 75		m	1	6,241
82	夜間 082PE管布設工 φ 100		m	1	9,062
83	夜間 083PE管布設工 φ 150		m	1	15,786
84	夜間 084WVLP管布設工 φ 20		m	1	6,894
85	夜間 085WVLP管布設工 φ 25		m	1	8,499
86	夜間 086WVLP管布設工 φ 40		m	1	10,642
87	夜間 087HIVPキャップ取付工 φ 13		箇所	1	805
88	夜間 088HIVPキャップ取付工 φ 20		箇所	1	1,537
89	夜間 089HIVPキャップ取付工 φ 25		箇所	1	1,571
90	夜間 090HIVPキャップ取付工 φ 40		箇所	1	2,433
91	夜間 091HIVPキャップ取付工 φ 50		箇所	1	3,305
92	夜間 092HIVPキャップ取付工 φ 75		箇所	1	4,339
93	夜間 093補修用クランプ取付工 φ 13	材料支給	箇所	1	9,385
94	夜間 094補修用クランプ取付工 φ 20	材料支給	箇所	1	9,385
95	夜間 095補修用クランプ取付工 φ 25	材料支給	箇所	1	9,385
96	夜間 096補修用クランプ取付工 φ 30	材料支給	箇所	1	9,385
97	夜間 097補修用クランプ取付工 φ 40	材料支給	箇所	1	9,385
98	夜間 098補修用クランプ取付工 φ 50	材料支給	箇所	1	9,385
99	夜間 099補修用クランプ取付工 φ 75	材料支給	箇所	1	9,385
100	夜間 100補修用クランプ取付工 φ 100	材料支給	箇所	1	9,385
101	夜間 101補修用クランプ取付工 φ 150	材料支給	箇所	1	11,263
102	夜間 102補修用クランプ取付工 φ 200	材料支給	箇所	1	13,139
103	夜間 103補修用クランプ取付工 φ 250	材料支給	箇所	1	15,018
104	夜間 104補修用クランプ取付工 φ 300	材料支給	箇所	1	16,894
105	夜間 105HIVPソケット用袋ジョイント取付工 φ 40	材料支給	箇所	1	7,219
106	夜間 106HIVPソケット用袋ジョイント取付工 φ 50	材料支給	箇所	1	7,219
107	夜間 107HIVPソケット用袋ジョイント取付工 φ 75	材料支給	箇所	1	8,663
108	夜間 108HIVPエルボ用袋ジョイント取付工 φ 40	材料支給	箇所	1	7,219
109	夜間 109HIVPエルボ用袋ジョイント取付工 φ 50	材料支給	箇所	1	7,219
110	夜間 110HIVPエルボ用袋ジョイント取付工 φ 75	材料支給	箇所	1	8,663
111	夜間 111HIVPチーズ用袋ジョイント取付工	φ 40×40 材料支給	箇所	1	15,883

112	夜間 112HIVPチーズ用袋ジョイント取付工	φ 50×50 材料支給	箇所	1	15,883
113	夜間 113HIVPチーズ用袋ジョイント取付工	φ 75×50 材料支給	箇所	1	15,883
114	114HIVPチーズ用袋ジョイント取付工	φ 75×75 材料支給	箇所	1	15,883
115	115鋳鉄用袋ジョイント取付工 φ 75	材料支給	箇所	1	15,883
116	116鋳鉄用袋ジョイント取付工 φ 100	材料支給	箇所	1	15,883
117	117鋳鉄用袋ジョイント取付工 φ 150	材料支給	箇所	1	17,327
118	118鋳鉄用袋ジョイント取付工 φ 200	材料支給	箇所	1	18,757
119	119鋳鉄用袋ジョイント取付工 φ 250	材料支給	箇所	1	21,659
120	120鋳鉄用袋ジョイント取付工 φ 300	材料支給	箇所	1	24,544
121	121VCジョイント取付工 φ 75		箇所	1	67,385
122	122VC短管1号取付工 φ 75×50		箇所	1	66,586
123	123サドル付分水栓取付穿孔工	VP φ 40×20	箇所	1	28,837
124	124サドル付分水栓取付穿孔工	VP φ 50×20	箇所	1	29,191
125	125サドル付分水栓取付穿孔工	VP φ 50×25	箇所	1	55,143
126	126サドル付分水栓取付穿孔工	VP φ 75×20	箇所	1	55,143
127	127サドル付分水栓取付穿孔工	VP φ 75×25	箇所	1	36,149
128	128サドル付分水栓取付穿孔工	VP φ 75×40	箇所	1	71,951
129	129サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 75×20	箇所	1	41,031
130	130サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 75×25	箇所	1	45,995
131	131サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 75×30	箇所	1	72,337
132	132サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 75×40	箇所	1	84,211
133	133サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 100×20	箇所	1	42,093
134	134サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 100×25	箇所	1	47,056
135	135サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 100×30	箇所	1	75,168
136	136サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 100×40	箇所	1	87,042
137	137サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 150×20	箇所	1	44,924
138	138サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 150×25	箇所	1	49,888
139	139サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 150×30	箇所	1	83,662
140	140サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 150×40	箇所	1	95,182
141	141サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 200×20	箇所	1	60,151
142	142サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 200×25	箇所	1	65,646
143	143サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 200×30	箇所	1	95,182
144	144サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 200×40	箇所	1	106,525
145	145サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 250×20	箇所	1	64,929
146	146サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 250×25	箇所	1	70,070
147	147サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 250×30	箇所	1	108,985
148	148サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 250×40	箇所	1	120,505

149	149サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 300×20	箇所	1	71,309
150	150サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 300×25	箇所	1	76,626
151	151サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 300×30	箇所	1	124,752
152	152サドル付分水栓取付穿孔工	CIP φ 300×40	箇所	1	136,449
153	153分水詰まり穿孔工 φ 13		箇所	1	8,663
154	154分水詰まり穿孔工 φ 20		箇所	1	10,107
155	155分水詰まり穿孔工 φ 25		箇所	1	11,551
156	156分水詰まり穿孔工 φ 30		箇所	1	12,995
157	157分水詰まり穿孔工 φ 40		箇所	1	14,439
158	158分水栓撤去工 φ 13	局 材工共	箇所	1	3,627
159	159分水栓撤去工 φ 20	局 材工共	箇所	1	4,247
160	160分水栓撤去工 φ 25	局 材工共	箇所	1	5,089
161	161分水栓撤去工 φ 30	局 材工共	箇所	1	6,579
162	162分水栓撤去工 φ 40	局 材工共	箇所	1	8,582
163	163铸铁管漏水修繕工 直管部 φ 75		箇所	1	176,277
164	164铸铁管漏水修繕工 直管部 φ 100		箇所	1	205,337
165	165铸铁管漏水修繕工 直管部 φ 150		箇所	1	310,812
166	166铸铁管漏水修繕工 直管部 φ 200		箇所	1	382,355
167	167铸铁管漏水修繕工 直管部 φ 250		箇所	1	475,062
168	168铸铁管漏水修繕工 直管部 φ 300		箇所	1	678,499
169	169铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 75	11°	箇所	1	62,829
170	170铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 75	22°	箇所	1	53,636
171	171铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 75	45°	箇所	1	53,636
172	172铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 75	90°	箇所	1	58,833
173	173铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 100	11°	箇所	1	75,012
174	174铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 100	22°	箇所	1	63,321
175	175铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 100	45°	箇所	1	63,321
176	176铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 100	90°	箇所	1	70,033
177	177铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 150	11°	箇所	1	108,143
178	178铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 150	22°	箇所	1	95,536
179	179铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 150	45°	箇所	1	98,847
180	180铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 150	90°	箇所	1	109,530
181	181铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 200	11°	箇所	1	164,472
182	182铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 200	22°	箇所	1	133,710
183	183铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 200	45°	箇所	1	138,640
184	184铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 200	90°	箇所	1	164,076
185	185铸铁管漏水修繕工 曲管部 φ 250	11°	箇所	1	215,624

186	186鋳鉄管漏水修繕工 曲管部 φ250	22°	箇所	1	174,369
187	187鋳鉄管漏水修繕工 曲管部 φ250	45°	箇所	1	180,935
188	188鋳鉄管漏水修繕工 曲管部 φ250	90°	箇所	1	222,159
189	189鋳鉄管漏水修繕工 フランジ部 φ75		箇所	1	133,303
190	190鋳鉄管漏水修繕工 フランジ部 φ100		箇所	1	152,950
191	191鋳鉄管漏水修繕工 フランジ部 φ150		箇所	1	215,443
192	192不断水T字管設置工 φ75×75	CIP-F型	箇所	1	555,084
193	193不断水T字管設置工 φ100×75	CIP-F型	箇所	1	597,891
194	194不断水T字管設置工 φ150×75	CIP-F型	箇所	1	645,121
195	195不断水簡易仕切弁設置工 φ75		箇所	1	1,227,386
196	196不断水簡易仕切弁設置工 φ100		箇所	1	1,389,728
197	197不断水簡易仕切弁設置工 φ150		箇所	1	1,615,103
198	198フランジ蓋取付工 φ75		箇所	1	32,217
199	199フランジ蓋取付工 φ100		箇所	1	35,243
200	200フランジ蓋取付工 φ150		箇所	1	48,277
201	201メカ栓取付工 φ75		箇所	1	34,446
202	202メカ栓取付工 φ100		箇所	1	38,959
203	203メカ栓取付工 φ150		箇所	1	50,778
204	204漏水防止金具取付工 φ75	印籠継手用	箇所	1	35,027
205	205漏水防止金具取付工 φ100	印籠継手用	箇所	1	39,132
206	206漏水防止金具取付工 φ150	印籠継手用	箇所	1	50,300
207	207漏水防止金具取付工 φ200	印籠継手用	箇所	1	60,511
208	208漏水防止金具取付工 φ250	印籠継手用	箇所	1	73,627
209	209漏水防止金具取付工 φ300	印籠継手用	箇所	1	88,969
210	210仕切弁取替工 φ75		箇所	1	288,060
211	211仕切弁取替工 φ100		箇所	1	343,379
212	212仕切弁取替工 φ150		箇所	1	519,666
213	213消火栓取替工 φ75	補修弁あり	箇所	1	335,025
214	214消火栓取替工 φ75	補修弁なし	箇所	1	189,719
215	215止水栓ボックス取替工		箇所	1	18,271
216	216量水器ボックス取替工 φ13		箇所	1	20,619
217	217量水器ボックス取替工 φ20		箇所	1	25,683
218	218量水器ボックス取替工 φ25		箇所	1	34,696
219	219量水器ボックス取替工 φ40		箇所	1	57,890
220	220仕切弁ボックス高さ調整工 1号	材料支給	箇所	1	8,313
221	221仕切弁ボックス高さ調整工 2号	材料支給	箇所	1	12,403
222	222消火栓ボックス高さ調整工 角型	材料支給	箇所	1	15,174

223	223消火栓ボックス高さ調整工 丸型	材料支給	箇所	1	15,174
224	224仕切弁ボックス取替工 1号	H=0.4m以下	箇所	1	123,628
225	225仕切弁ボックス取替工 1号	H=0.6m以下	箇所	1	136,362
226	226仕切弁ボックス取替工 1号	H=1.0m以下	箇所	1	148,219
227	227仕切弁ボックス取替工 2号	H=0.4m以下	箇所	1	181,331
228	228仕切弁ボックス取替工 2号	H=0.6m以下	箇所	1	198,923
229	229仕切弁ボックス取替工 2号	H=1.0m以下	箇所	1	213,433
230	230消火栓ボックス取替工 角型	H=0.4m以下	箇所	1	259,152
231	231消火栓ボックス取替工 角型	H=0.6m以下	箇所	1	283,914
232	232消火栓ボックス取替工 角型	H=1.0m以下	箇所	1	356,734
233	233消火栓ボックス取替工 丸型	H=0.6m以下	箇所	1	306,919
234	234消火栓ボックス取替工 丸型	H=1.0m以下	箇所	1	379,460
235	235掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=0.6m以下 W=1.0m 既設As厚5cm	m	1	39,288
236	236掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=0.8m以下 W=1.0m 既設As厚5cm	m	1	45,483
237	237掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=1.0m以下 W=1.0m 既設As厚5cm	m	1	51,680
238	238掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=1.2m以下 W=1.0m 既設As厚5cm	m	1	57,877
239	239掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=1.4m以下 W=1.0m 既設As厚5cm	m	1	64,075
240	240掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=1.8m未満 W=1.0m 既設As厚5cm	m	1	96,923
241	241掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=1.8m以上 W=1.0m 既設As厚5cm	m	1	109,951
242	242掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=0.6m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	39,801
243	243掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=0.8m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	45,998
244	244掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=1.0m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	52,194
245	245掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=1.2m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	58,391
246	246掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=1.4m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	64,588
247	247掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=1.8m未満 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	97,438
248	248掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	機械施工 H=1.8m以上 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	110,464
249	249掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=0.6m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	56,345
250	250掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=0.8m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	62,413
251	251掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=1.0m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	68,739
252	252掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=1.2m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	74,935
253	253掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=1.4m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	81,132
254	254掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=1.4m未満 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	113,982
255	255掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=1.4m未満 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	127,010
256	256掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=0.6m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	55,057
257	257掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=0.8m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	61,254
258	258掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=1.0m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	67,451
259	259掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=1.2m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	73,648

260	260掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=1.4m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	79,843
261	261掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=1.8m未満 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	112,694
262	262掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	機械施工 H=1.8m以上 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	125,722
263	263掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚15cm	機械施工 H=0.6m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	60,189
264	264掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚15cm	機械施工 H=0.8m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	66,384
265	265掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚15cm	機械施工 H=1.0m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	72,581
266	266掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚15cm	機械施工 H=1.2m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	78,778
267	267掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚15cm	機械施工 H=1.4m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	84,975
268	268掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚15cm	機械施工 H=1.8m未満 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	117,824
269	269掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚15cm	機械施工 H=1.8m以上 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	130,852
270	270掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	人力施工 H=0.3m以下 W=1.0m 既設As厚5cm	m	1	49,306
271	271掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	人力施工 H=0.6m以下 W=1.0m 既設As厚5cm	m	1	66,356
272	272掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	人力施工 H=0.8m以下 W=1.0m 既設As厚5cm	m	1	77,722
273	273掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	人力施工 H=0.3m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	46,145
274	274掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	人力施工 H=0.6m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	65,563
275	275掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	人力施工 H=0.8m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	76,929
276	276掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	人力施工 H=0.3m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	73,531
277	277掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	人力施工 H=0.6m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	94,283
278	278掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	人力施工 H=0.8m以下 W=1.0m 既設As厚10cm	m	1	105,649
279	279掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	人力施工 H=0.3m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	73,844
280	280掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	人力施工 H=0.6m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	99,160
281	281掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚10cm	人力施工 H=0.8m以下 W=1.0m 既設As厚15cm	m	1	110,526
282	282掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	止水栓人力施工 H=0.5m以下 W=0.5×0.5 既設As厚5cm	箇所	1	16,837
283	283掘削・埋戻し・仮復旧工 As厚5cm	止水栓人力施工 H=0.5m以下 W=0.5×0.5 既設As厚10cm	箇所	1	16,269
284	284掘削・埋戻し・仮復旧工 モルタル厚2cm	メーター周り人力施工 H=0.2m以下 L=2.6m W=0.1m	箇所	1	13,852
285	285交通誘導警備員A		人日	1	49,265
286	286交通誘導警備員B		人日	1	42,470
287	287メカ栓取付工	φ75 帽	箇所	1	61,500
288	288メカ栓取付工	φ100 帽	箇所	1	74,966
289	289メカ栓取付工	φ150 帽	箇所	1	109,033
290	290メカ栓取付工	φ200 帽	箇所	1	140,974
291	291メカ栓取付工	φ250 栓	箇所	1	181,218
292	292メカ栓取付工	φ300 帽	箇所	1	237,898
293	293凍結工法	φ75	箇所	1	310,031
294	294凍結工法	φ100	箇所	1	350,980
295	295凍結工法	φ150	箇所	1	477,169
296					
297					