

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	設 計	技術管理者
<div>事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日</div> <div>設 計 書</div>								
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25SJK0001-0C0 修繕費						
施 工 場 所	枚方市磯島南町11-1 磯島取水場 他							
路 線 ・ 河 川 名								
工 事 名	磯島取水場 2 号沈砂池 ・ 取水口除砂工事							

設 計 大 要	除砂工 1 式 仮設工 1 式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	4, 719, 000 円 4, 290, 000 円 429, 000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
取水施設			式	1		1,669,059	費目行	
除砂工			式	1		1,534,059	工種行	
	砂溜場土砂処分工		式	1		472,059	種別行	
	床掘り 土砂 小規模	m3	63					
	土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好	m3	63					
	投棄料 砂質土	m3	63					
	2号沈砂池除砂工	式	1			601,247	種別行	
	土砂搬出工	m3	89					
	掘削補助機械搬入搬出 クレーン賃料補正(標準)	回	1					
	ポンプ運転 排水量0m3/h以上40m3/h未満 揚程10m 発動発電機 作業時排水	日						
	ポンプ設置・撤去	箇所	1					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			取水口除砂工	式	1		460,753	種別行	
			トラクタライン及びビームシェル 油圧ロープ式・クローラ型・平積容量0.6m3	日					
			敷鉄板設置・撤去 設置・撤去	m2	28				
			積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	m3	30				
			土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.3km以下 良好	m3	30				
			整地 残土受入れ地での処理	m3	30				
		仮設工		式	1		135,000	工種行	
			交通誘導員	式	1		135,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	9				
		直接工事費		式	1		1,669,059		
		共通仮設費計		式	1		852,900		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(積上げ分計)	式	1		610,900		
運搬費	式	1		610,900		
共通仮設費(率計上)	式	1		242,000		
純工事費	式	1		2,521,959		
現場管理費	式	1		984,000		
工事原価	式	1		3,505,959		
一般管理費等	式	1		784,041		
一般管理費等計	式	1		784,041		
工事価格	式	1		4,290,000		
消費税相当額	式	1		429,000		
設計価格	式	1		4,719,000		